BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dinilai secara wajar atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan agar tercipta pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran perencanaan, dan efisiensi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu disusun analisa standar belanja dalam penyusunan rencana kerja anggaran Pemerintah Kabupaten Temanggung;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisa standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, Dinas Daerah, dan Kecamatan.
4. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pen5rusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya pada SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
7. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa unit SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyetaraan jenis aktivitas/pekerjaan dalam suatu Kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan aktivitas/pekerjaan dalam suatu Kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
b. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar SKPD, antar Program, Kegiatan dan aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama; dan
c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan aktivitas/pekerjaan dalam suatu Kegiatan dan pengendalian anggaran.

BAB II
ASB

Pasal 4

(1) ASB berlaku bagi seluruh SKPD di Pemerintah Daerah.
(2) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan harga tertinggi dalam penyusunan perencanaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 5

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
    a. ASB fisik; dan
    b. ASB non fisik.
(2) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
(3) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

(3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Penjelasan dan ketentuan tentang ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pearaturan Bupati ini.

Pasal 6

Muatan ASB meliputi:
a. jenis aktivitas/pekerjaan ASB;
b. pengendali biaya *(cost driver);*
c. satuan pengendali belanja tetap *(fixed cost);*
d. satuan pengendali belanja variable *(variabel cost);*
e. batasan alokasi rincian obyek belanja; dan
f. persamaan penghitungan ASB.

Pasal 7

(1) Jenis aktivitas/pekerjaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan jenis aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama dalam suatu Kegiatan dan dilakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan.
(2) Pengendali biaya *(cost driver)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pengendali biaya berupa rincian obyek belanja yang menjelaskan faktor pemicu biaya/belanja dari suatu aktivitas/pekerjaan.
(3) Satuan pengendali belanja tetap *(fixed cost)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan satuan pengendali yang menunjukan besarnya belanja tetap dari suatu aktivitas/pekerjaan tanpa dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
(4) Satuan pengendali belanja variable *(variabel cost)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan satuan pengendali yang menunjukan besarnya perubahan belanja variable untuk masing-masing aktivitas/pekerjaan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
(5) Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan batasan pada pengendali biaya *(cost driver)* berupa rincian obyek belanja disertai volume/koefisien, harga satuan dan jumlah rupiah yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada masing-masing aktivitas/pekerjaan di dalam RKA-SKPD.
(6) Persamaan perhitungan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah biaya dari aktivitas/pekerjaan yang termasuk dalam kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama.

Pasal 8

(1) Rincian obyek belanja tiap aktivitas/pekerjaan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak boleh di luar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

(2) SKPD dapat menganggarkan rekening belanja di luar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
(3) SKPD dapat menganggarkan melebihi volume/koefisien dan jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
(4) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab dari PA/KPA dengan dilampiri dokumen pendukung terkait harga pasar yang digunakan.
(5) Ketentuan mengenai format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERUBAHAN ASB

Pasal 9

(1) Perubahan Peraturan Bupati tentang ASB dapat dilakukan dalam rangka untuk:
   a. mengakomodir perubahan standar belanja sesuai perkembangan standar belanja pasar;
   b. mengakomodir Kegiatan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini; dan/atau
   c. menyesuaikan kebijakan pemerintah.
(2) Dalam hal terjadi perubahan standar belanja yang melebihi standar belanja atau adanya usulan baru diatur sebagai berikut:
   a. pimpinan SKPD mengusulkan perubahan kepada Bupati u.p Sekretaris Daerah; dan
   b. Sekretaris Daerah melalui tim penyusun ASB mengkaji usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(3) Perubahan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 39), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 17 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

RIPTO SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 49

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)

ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) FISIK

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN PENETAPAN
1	*2*	*4*	*5*
5	BELANJA DAERAH		
5.2	Belanja Modal		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor		
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor		
	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	m²	7.281.655
	Bangunan Gedung Negara Sederhana	m²	6.264.055
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan		
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan		
	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	m²	7.281.655
	Bangunan Gedung Negara Sederhana	m²	6.264.055
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		
	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	m²	7.281.655
	Bangunan Gedung Negara Sederhana	m²	6.264.055
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I		
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I		
	Rumah Negara Type A	m²	6.972.170
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II		
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II		
	Rumah Negara Type B	m²	6.480.620
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III		
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III		
	Rumah Negara Type C,D, E	m²	5.780.255
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas		
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar		

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN PENETAPAN
1	*2*	*4*	*5*
1.3.03.04.01.0004	Pagar		
	Pagar Depan Gedung Negara	m²	3.169.254
	Pagar Samping Gedung Negara	m²	2.340.998
	Pagar Belakang Gedung Negara	m²	2.559.064
	Pagar Depan Rumah Negara	m²	2.864.368
	Pagar Samping Rumah Negara	m²	1.670.408
	Pagar Belakang Rumah Negara	m²	1.543.820
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan		
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten		
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten		
	Pembangunan Jalan	km	7.800.000.000
	Pelebaran Jalan	km	4.000.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan	km	2.400.000.000
	Rekonstruksi Jalan	km	3.700.000.000
	Rehabilitasi Jalan	km	3.700.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus		
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus		
	Pembangunan Trotoar	m²	2.381.307
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan		
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten		
1.3.04.01.02.0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten		
	Pembangunan Jembatan	m	260.000.000
	Penggantian Jembatan	m	260.000.000
	Pelebaran Jembatan	m	130.000.000
	Rehabilitasi Jembatan	m	115.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	m	98.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air		
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi		
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi		
1.3.04.02.01.0002	Bangunan Pengambilan Irigasi		
	Bendung	unit	1.894.246.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi		
1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi		
	Saluran Irigasi	m	1.251.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi		
1.3.04.02.01.0004	Bangunan Pembuang Irigasi		
	Saluran Drainase	m	2.604.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN PENETAPAN
1	*2*	*4*	*5*
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi		
1.3.04.02.01.0005	Bangunan Pengaman Irigasi		
	Talud Pengaman	m	7.971.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya		
1.3.04.02.01.0008	Bangunan Air Irigasi Lainnya		
	Pembangunan Bronjong	m	6.575.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku		
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya		
1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya		
	Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	SR	7.705.055
	Bangunan Penampungan Air	m^3	36.472.165
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi		
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor		
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya		
1.3.04.03.02.0004	Instalasi Air Kotor Lainnya		
	Instalasi Ipal Komunal	unit	920.572.000
	Instalasi Septictank Komunal	unit	111.300.000
	Instalasi Pengolah Air Limbah Septictank Individu	unit	341.272.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah		
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya		
1.3.04.03.03.0004	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya		
	Instalasi Pengolahan Sampah TPS 3R	unit	946.520.000
	TPA Sementara	unit	13.089.720.718
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain		
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain		
1.3.04.03.10.0001	Instalasi Lain		
	Instalasi Lampu Taman/Alun-alun	unit	75.525.615
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)	paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	paket	100.000.000
	Honorarium Surveyor	OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar	OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung	OK	700.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)					
3 03	Gedung dan Bangunan					
3 03 01	Bangunan Gedung					
3 03 01 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja					
3 03 01 01 01	Bangunan Gedung Kantor					
3 03 01 01 01 01	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana		m²			7.281.654,65
3 03 01 01 01 01 01	Persiapan					
3 03 01 01 01 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,650	m^1	73.959	48.073,35	53.361,42
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	0,650	m²	5.074	3.298,10	3.660,89
3 03 01 01 01 01 02	Tanah					
3 03 01 01 01 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,073	m^3	89.687	6.529,21	7.247,43
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	0,073	m^3	107.537	7.828,69	8.689,85
	Urugan Pasir	0,016	m^3	591.986	9.530,97	10.579,38
	Mengurug Tanah	0,504	m^3	244.525	123.118,34	136.661,35
3 03 01 01 01 01 03	Pondasi					
3 03 01 01 01 01 03 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,135	m^3	946.068	127.813,79	141.873,30
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,027	m^3	1.502.188	39.807,98	44.186,86
3 03 01 01 01 01 04	Struktur Bawah					
3 03 01 01 01 01 04 01	Pekerjaan Pondasi Footplat					
	Memasang Bekisting untuk Pondasi Footplat	0,176	m2	187.123	32.877,51	36.494,04
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Pondasi Footplat	2,873	kg	23.994	68.937,16	76.520,25
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,014	m^3	1.784.058	25.690,44	28.516,38
3 03 01 01 01 01 04 02	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,082	m2	187.298	15.377,17	17.068,65
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton	2,829	kg	24.693	69.854,03	77.537,97
	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56	0,054	m^3	1.784.058	96.517,54	107.134,47
3 03 01 01 01 01 05	Struktur Lantai Dasar					
3 03 01 01 01 01 05 01	Pekerjaan Kolom					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton	0,116	m²	240.153	27.785,70	30.842,13
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton	2,703	kg	24.693	66.742,71	74.084,41
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,013	m^3	1.784.058	23.906,38	26.536,08
3 03 01 01 01 01 05 02	Pekerjaan Balok					
	Memasang Bekisting untuk Balok Beton	0,075	m²	242.764	18.304,41	20.317,89
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Balok Beton	0,042	kg	24.693	1.044,51	1.159,41
	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56	0,001	m^3	1.784.058	892,03	990,15
3 03 01 01 01 01 05 03	Pekerjaan Tangga					
	Memasang Bekisting untuk Balok Beton	0,034	m²	357.213	12.002,36	13.322,62
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Tangga	0,542	kg	24.693	13.381,14	14.853,06
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,005	m^3	1.784.058	9.455,51	10.495,61
3 03 01 01 01 01 05 04	Pekerjaan Plat Lantai					
	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai	0,020	m²	314.899	6.203,51	6.885,90
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai	2,011	kg	24.693	49.667,50	55.130,93
	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56	0,078	m^3	1.784.058	138.442,90	153.671,62
3 03 01 01 01 01 06	Struktur Lantai Atas					
3 03 01 01 01 01 06 01	Pekerjaan Kolom					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton	0,183	m²	240.153	44.044,06	48.888,91
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton	2,462	kg	24.693	60.791,70	67.478,78
	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56	0,016	m^3	1.784.058	27.831,30	30.892,75
3 03 01 01 01 01 06 02	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk	0,016	m²	242.764	3.981,33	4.419,28
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk	3,822	kg	24.319	92.935,06	103.157,91
	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56	0,084	m^3	1.784.058	149.504,06	165.949,51
3 03 01 01 01 01 06 03	Pekerjaan Plat Lantai					
	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai	0,072	m²	314.899	22.767,20	25.271,59
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai	2,405	kg	24.693	59.384,20	65.916,46
	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56	0,110	m^3	1.784.058	195.354,35	216.843,33
3 03 01 01 01 01 07	Arsitektur					
3 03 01 01 01 01 07 01	Pekerjaan Lantai (Lt. Dasar)					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,061	m^3	591.986	36.229,54	40.214,79
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,031	m^3	1.590.834	48.679,52	54.034,27
	Pas. Lantai Granit Tle 600x600	0,417	m²	654.187	272.795,98	302.803,54
	Pas. Plint Granit Tle 100x600	0,379	m1	183.470	69.590,17	77.245,09
3 03 01 01 01 01 07 02	Pekerjaan Lantai (Lt. Atas)					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,061	m^3	591.986	36.211,78	40.195,08
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,031	m^3	1.590.834	48.647,70	53.998,95
	Pas. Lantai Granit Tle 600x600	0,489	m²	654.187	319.701,19	354.868,32
	Pas. Plint Granit Tle 100x600	0,379	m^1	183.470	69.590,17	77.245,09

3 03 01 01 01 01 07 03	Pekerjaan Dinding (Lt. Dasar)					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2	0,141	m²	267.274	37.605,45	41.742,05
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	0,635	m²	252.756	160.474,78	178.127,01
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	0,141	m²	72.393	10.185,70	11.306,12
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	0,635	m²	65.323	41.473,57	46.035,67
	Pemasangan Acian	0,776	m²	45.888	35.590,73	39.505,71
	Pas. Dinding Keramik 25x40	0,092	m²	405.444	37.341,39	41.448,95
3 03 01 01 01 01 07 04	Pekerjaan Dinding (Lt. Atas)					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2	0,070	m²	267.274	18.575,54	20.618,85
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	0,429	m²	252.756	108.331,22	120.247,66
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	0,086	m²	72.393	6.196,84	6.878,49
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	1,238	m²	65.323	80.850,28	89.743,81
	Pemasangan Acian	1,223	m²	45.888	56.134,79	62.309,62
	Pas. Dinding Keramik 25x40	0,120	m²	405.444	48.450,56	53.780,12
3 03 01 01 01 01 07 05	Pekerjaan Plafond (Lt. Dasar)					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	0,478	m²	506.106	241.969,28	268.585,90
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	0,478	m²	69.699	33.323,09	36.988,63
	List Langit-Langit Gypsum	0,478	m^1	55.959	26.754,00	29.696,94
3 03 01 01 01 01 07 06	Pekerjaan Plafond (Lt. Atas)					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	0,682	m²	506.106	344.961,85	382.907,65
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	0,682	m²	69.699	47.506,84	52.732,59
	List Langit-Langit Gypsum	0,682	m^1	55.959	38.141,65	42.337,24
3 03 01 01 01 01 07 07	Pekerjaan Atap					
	Rangka atap baja ringan	0,784	m²	478.400	375.065,60	416.322,82
	Penutup atap Genteng Keramik	0,784	m²	178.494	139.939,30	155.332,62
	Pasang Nok Genteng Keramik	0,156	m^1	236.127	36.906,65	40.966,38
	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II	0,172	m^1	427.378	73.594,49	81.689,89
	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm	0,064	m^1	110.676	7.096,89	7.877,55
3 03 01 01 01 01 08	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven					
3 03 01 01 01 01 08 01	Pasangan Kusen dan Pintu					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,140	m^1	327.215	45.646,49	50.667,61
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,034	m²	1.486.765	49.955,30	55.450,39
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,006	m²	1.309.665	7.465,09	8.286,25
	Pas. Kunci Tanam	0,021	buah	421.534	8.641,45	9.592,01
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	75.121	3.079,96	3.418,76
	Pas. Grendel Tanam	0,041	buah	96.006	3.936,25	4.369,23
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,021	buah	81.460	1.669,93	1.853,62
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	251.219	7.369,50	8.180,15
3 03 01 01 01 01 08 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,070	m^1	327.215	22.806,89	25.315,64
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,023	m²	1.486.765	34.046,92	37.792,08
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	75.121	3.079,96	3.418,76
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	251.219	10.299,98	11.432,98
3 03 01 01 01 01 08 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,185	m^1	327.215	60.534,78	67.193,60
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,028	m²	1.309.665	36.277,72	40.268,27
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,009	buah	81.460	749,43	831,87
3 03 01 01 01 01 08 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,034	m^1	327.215	10.961,70	12.167,49
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,005	m²	230.256	1.105,23	1.226,80
3 03 01 01 01 01 09	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor					
3 03 01 01 01 01 09 01	Pekerjaan Sanitasi (Lt. Dasar)					
	Memasang Closet Duduk/Mono Blok	0,006	unit	9.769.975	54.711,86	60.730,16
	Memasang Urinoir Keramik	0,003	unit	5.676.529	15.894,28	17.642,65
	Pemasangan Floor Drain	0,010	buah	373.425	3.659,57	4.062,12
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,006	unit	131.040	733,82	814,54
3 03 01 01 01 01 09 02	Pekerjaan Sanitasi (Lt. Atas)					
	Memasang Closet Duduk/Mono Blok	0,003	unit	9.769.975	27.355,93	30.365,08
	Memasang Kloset Jongkok Keramik	0,003	unit	1.271.449	3.560,06	3.951,66
	Pemasangan Floor Drain	0,008	buah	373.425	3.136,77	3.481,81
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,014	unit	136.560	1.898,18	2.106,98
3 03 01 01 01 01 09 03	Tanki Air					
	Pipa PVC dia. 1"	0,011	m^1	42.767	478,99	531,68
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,006	m^1	35.167	196,94	218,60
	Tangki Air 500 liter	0,001	unit	1.502.502	2.103,50	2.334,89
	Dudukan Tangki Air	0,001	unit	2.438.959	3.414,54	3.790,14
	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,003	unit	129.663	363,06	402,99
3 03 01 01 01 01 09 04	Bak Penampungan Air (Reservoir)					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	0,008	m^3	89.687	708,53	786,47
	Pas. Urugan pasir	0,0002	m^3	591.986	118,40	131,42
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,005	m^3	1.558.311	8.259,05	9.167,54
	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai	0,029	m²	314.899	9.226,54	10.241,46
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai	0,439	kg	25.763	11.312,53	12.556,91
	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56	0,003	m^3	1.784.058	5.352,17	5.940,91
3 03 01 01 01 01 09 05	Instalasi Air Bersih (Lt. Dasar)					
	Pipa PVC dia. 2"	0,063	m^1	80.496	5.055,15	5.611,22
	Pipa PVC dia. 1"	0,052	m^1	44.434	2.292,79	2.545,00
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,014	m^1	33.500	465,65	516,87
3 03 01 01 01 01 09 06	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas (Lt. Dasar)					
	Pipa PVC dia. 4"	0,008	m^1	227.123	1.907,83	2.117,69

	Pipa PVC dia. 3"	0,017	m^1	150.216	2.508,61	2.784,55
3 03 01 01 01 09 07	Instalasi Air Bersih (Lt. Atas)					
	Pipa PVC dia. 2"	0,063	m^1	80.496	5.047,10	5.602,28
	Pipa PVC dia. 1"	0,039	m^1	44.434	1.737,37	1.928,48
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,039	m^1	33.500	1.309,85	1.453,93
3 03 01 01 01 09 08	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas (Lt. Atas)					
	Pipa PVC dia. 4"	0,063	m^1	172.728	10.847,32	12.040,52
	Pipa PVC dia. 3"	0,039	m^1	150.216	5.873,45	6.519,52
3 03 01 01 01 09 09	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	1,000	m^3	89.687	89.687,00	99.552,57
	Pas. Urugan pasir	0,100	m^3	591.986	59.198,60	65.710,45
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,092	m^3	1.558.311	143.364,61	159.134,72
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	0,850	m^2	265.825	225.951,25	250.805,89
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	1,700	m^2	70.944	120.604,80	133.871,33
	Pemasangan Acian	2,100	m^2	44.439	93.321,90	103.587,31
	Beton K - 200	0,113	m^3	1.784.058	201.598,55	223.774,39
	Urugan tanah kembali	0,375	m^3	59.743	22.403,63	24.868,02
3 03 01 01 01 10	Elektrikal					
3 03 01 01 01 10 01	Instalasi Listrik (It. Dasar)					
	Pemasangan Box Panel	0,001	unit	540.774	757,08	840,36
	Pasangan Instalasi Lampu	0,060	titik	935.032	56.008,42	62.169,34
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,020	titik	83.675	1.631,66	1.811,15
	Pasangan Saklar Engkel	0,060	titik	36.922	2.211,63	2.454,91
	Pasangan Saklar Double	0,020	titik	41.856	816,19	905,97
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0,018	titik	92.568	1.675,48	1.859,78
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0,033	titik	169.502	5.661,37	6.284,12
3 03 01 01 01 10 02	Instalasi Listrik (Lt. Atas)					
	Pemasangan Box Panel	0,001	unit	842.663	1.179,73	1.309,50
	Pasangan Instalasi Lampu	0,042	titik	935.032	39.084,34	43.383,61
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,021	titik	83.675	1.748,81	1.941,18
	Pasangan Saklar Engkel	0,042	titik	36.922	1.543,34	1.713,11
	Pasangan Saklar Double	0,105	titik	41.856	4.378,14	4.859,73
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0,025	titik	97.743	2.453,35	2.723,22
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0,038	titik	169.502	6.373,28	7.074,34
3 03 01 01 01 11	Finishing					
3 03 01 01 01 11 01	Pekerjaan Pengecatan					
	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	1,013	m^2	121.046	122.655,91	136.148,06
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,038	m^2	70.310	72.960,69	80.986,36
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,188	m^2	88.498	105.162,17	116.730,01
	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,182	m^2	57.689	68.171,09	75.669,91
3 03 01 01 01 11 02	Railing Tangga					
	Pemasangan Railing Tangga	0,014	m^2	337.919	4.697,07	5.213,75
3 03 01 01 01 02	Bangunan Gedung Negara Sederhana		m^2			6.264.055
3 03 01 01 01 02 01	Persiapan					
3 03 01 01 01 02 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,65	m^1	73.959	48.073,35	53.361,42
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	0,65	m^2	5.074	3.298,10	3.660,89
3 03 01 01 01 02 02	Tanah					
3 03 01 01 01 02 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,6401	m^3	89.687	57.408,65	63.723,60
	Urugan Pasir	0,0252	m^3	591.986	14.918,05	16.559,03
	Mengurug Tanah	0,1169	m^3	244.525	28.584,97	31.729,32
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,3311	m^3	29.145	9.649,91	10.711,40
3 03 01 01 01 02 03	Pondasi					
3 03 01 01 01 02 03 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,0969	m^3	946.068	91.673,99	101.758,13
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,0265	m^3	1.502.188	39.807,98	44.186,86
3 03 01 01 01 02 04	Struktur					
3 03 01 01 01 02 04 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,4511	m^2	187.298	84.490,13	93.784,04
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton	2,2101	kg	24.693	54.574,00	60.577,14
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0233	m^3	1.784.058	41.568,55	46.141,09
3 03 01 01 01 02 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,2411	m^2	240.153	57.900,89	64.269,99
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton	4,5853	kg	24.693	113.224,81	125.679,54
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0222	m^3	1.784.058	39.606,09	43.962,76
3 03 01 01 01 02 04 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk	0,1851	m^2	242.764	44.935,62	49.878,53
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk	3,2789	kg	24.319	79.739,57	88.510,92
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0314	m^3	1.784.058	56.019,42	62.181,56
3 03 01 01 01 02 04 04	Pekerjaan Plat Lantai					
	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai	0,013	m^2	314.899	4.125,18	4.578,95
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai	2,277	kg	24.693	56.218,55	62.402,59
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,002	m^3	1.784.058	3.032,90	3.366,52

3 03 01 01 01 02 05	Arsitektur					
3 03 01 01 01 02 05 01	Pekerjaan Lantai					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,0771	m^3	591.986	45.642,12	50.662,75
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,0329	m^3	1.590.834	52.338,44	58.095,67
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1,0601	m^2	288.697	306.047,69	339.712,94
	Pasangan Rabat beton; finish acian	0,1589	m^3	1.723.563	273.874,16	304.000,32
3 03 01 01 01 02 05 02	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2	0,094	m^2	267.274	25.016,85	27.768,70
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	1,099	m^2	252.756	277.753,57	308.306,46
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	0,094	m^2	72.393	6.775,98	7.521,34
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	1,099	m^2	65.323	71.783,44	79.679,62
	Pemasangan Acian	1,193	m^2	45.888	54.721,44	60.740,80
3 03 01 01 01 02 05 03	Pekerjaan Plafond				-	
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	1,126	m^2	506.106	569.875,36	632.561,65
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	1,126	m^2	69.699	78.481,07	87.113,99
3 03 01 01 01 02 05 04	Pekerjaan Atap				-	
	Rangka atap baja ringan	1,13	m^2	478.400	540.592,00	600.057,12
	Penutup atap Genteng Keramik	1,13	m^2	178.494	201.698,22	223.885,02
	Pasang Nok Genteng Keramik	0,3277	m^1	236.127	77.378,82	85.890,49
	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II	0,4464	m^1	427.378	190.781,54	211.767,51
	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm	0,1829	m^1	110.676	20.242,64	22.469,33
3 03 01 01 01 02 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven					
3 03 01 01 01 02 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,1395	m^1	327.215	45.646,49	50.667,61
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0336	m^2	1.486.765	49.955,30	55.450,39
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0057	m^2	1.309.665	7.465,09	8.286,25
	Pas. Kunci Tanam	0,0205	buah	421.534	8.641,45	9.592,01
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	75.121	3.079,96	3.418,76
	Pas. Grendel Tanam	0,041	buah	96.006	3.936,25	4.369,23
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,0205	buah	81.460	1.669,93	1.853,62
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	251.219	7.369,52	8.180,17
3 03 01 01 01 02 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				-	
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,070	m^1	327.215	22.806,89	25.315,64
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,023	m^2	1.486.765	34.046,92	37.792,08
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	75.121	3.079,96	3.418,76
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	251.219	10.299,98	11.432,98
3 03 01 01 01 06 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				-	
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,185	m^1	327.215	60.534,78	67.193,60
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,028	m^2	1.309.665	36.277,72	40.268,27
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,009	buah	81.460	749,43	831,87
3 03 01 01 01 02 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,034	m^1	327.215	10.961,70	12.167,49
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,005	m^2	230.256	1.105,23	1.226,80
3 03 01 01 01 02 07	Utilitas					
3 03 01 01 01 02 07 01	Pekerjaan Sanitasi					
	Memasang Closet Duduk/Mono Blok	0,004	unit	9.769.975	42.987,89	47.716,56
	Memasang Closet Jongkok Porselen	0,009	unit	1.271.449	11.061,61	12.278,38
	Pemasangan Floor Drain	0,013	buah	373.425	4.891,87	5.429,97
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,013	unit	136.560	1.788,94	1.985,72
	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3	0,004	unit	1.218.425	5.361,07	5.950,79
3 03 01 01 01 02 07 02	Tanki Air				-	
	Pipa PVC dia. 1"	0,035	m^1	42.767	1.488,29	1.652,00
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,017	m^1	35.167	611,91	679,22
	Tangki Air 500 liter	0,004	unit	1.502.502	6.611,01	7.338,22
	Dudukan Tangki Air	0,004	unit	2.438.959	10.731,42	11.911,88
	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,009	unit	129.663	1.128,07	1.252,16
3 03 01 01 01 02 07 03	Instalasi Air Bersih				-	
	Pipa PVC dia. 2"	0,174	m^1	80.496	14.022,40	15.564,87
	Pipa PVC dia. 1"	0,152	m^1	44.434	6.771,74	7.516,63
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,035	m^1	33.500	1.165,80	1.294,04
3 03 01 01 01 02 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas				-	
	Pipa PVC dia. 4"	0,277	m^1	227.123	62.844,93	69.757,88
	Pipa PVC dia. 2"	0,039	m^1	80.496	3.155,44	3.502,54
3 03 01 01 01 02 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	1,000	m^3	89.687	89.687,00	99.552,57
	Pas. Urugan pasir	0,100	m^3	591.986	59.198,60	65.710,45
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,100	m^3	1.558.311	155.831,10	172.972,52
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	1,030	m^2	265.825	273.799,75	303.917,72
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	1,100	m^2	70.944	78.038,40	86.622,62
	Pemasangan Acian	1,100	m^2	44.439	48.882,90	54.260,02
	Beton K - 200	0,118	m^3	1.784.058	210.518,84	233.675,92
	Urugan tanah kembali	0,375	m^3	59.743	22.403,63	24.868,02
3 03 01 01 01 02 08	Elektrikal					
3 03 01 01 01 02 08 01	Instalasi Listrik					
	Pemasangan Box Panel	0,004	unit	523.078	2.301,54	2.554,71
	Pasangan Instalasi Lampu	0,161	titik	935.032	150.633,66	167.203,36
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,078	titik	83.675	6.560,12	7.281,73
	Pasangan Saklar Engkel	0,035	titik	36.922	1.284,89	1.426,22
	Pasangan Saklar Double	0,035	titik	41.856	1.456,59	1.616,81
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0,035	titik	78.653	2.737,12	3.038,21

	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0,035	titik	92.568	3.221,37	3.575,72
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0,092	titik	169.502	15.509,43	17.215,47
3 03 01 01 01 02 09	Finishing					
3 03 01 01 01 02 09 01	Pekerjaan Pengecatan					
	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,198	m²	121.046	23.979,12	26.616,83
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,410	m²	70.310	99.137,10	110.042,18
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,410	m²	88.498	124.782,18	138.508,22
	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,200	m²	57.689	69.226,80	76.841,75
3 03 01 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal					
3 03 01 02 01	Rumah Negara Golongan I					
3 03 01 02 01 01	Rumah Negara Type A		m²			6.972.170
3 03 01 02 01 01 01	Persiapan					
3 03 01 02 01 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,650	m^1	73.959	48.073,35	53.361,42
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	0,650	m²	5.074	3.298,10	3.660,89
3 03 01 02 01 01 02	Tanah					
3 03 01 02 01 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,6191	m^3	89.687	55.525,22	61.633,00
	Urugan Pasir	0,0281	m^3	591.986	16.634,81	18.464,64
	Urugan tanah kembali	0,2499	m^3	244.525	61.106,80	67.828,55
	Buang Tanah	0,3695	m^3	29.145	10.769,08	11.953,68
3 03 01 02 01 01 03	Pondasi					
3 01 01 02 01 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,0832	m^3	946.068	78.712,86	87.371,27
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,0929	m^3	1.502.188	139.553,27	154.904,12
3 03 01 02 01 01 03 02	Pekerjaan Pondasi Rolag Bata					
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,0454	m^3	1.590.834	72.223,86	80.168,49
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	0,0756	m^2	252.756	19.108,35	21.210,27
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	0,1512	m^2	65.323	9.876,84	10.963,29
	Pasangan Acian	0,1512	m^2	45.888	6.938,27	7.701,47
3 03 01 02 01 01 04	Pekerjaan Beton					
3 03 01 02 01 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,2469	m^2	187.298	46.243,88	51.330,70
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	2,1703	kg	24.693	53.591,22	59.486,25
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = C	0,0243	m^3	1.784.058	43.352,61	48.121,40
3 03 01 02 01 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,1372	m^2	240.153	32.948,99	36.573,38
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	2,6243	kg	24.693	64.801,84	71.930,04
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,02454	m^3	1.784.058	43.780,78	48.596,67
3 03 01 02 01 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk	0,1394	m^2	242.764	33.841,30	37.563,84
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk	3,5903	kg	24.319	87.312,51	96.916,88
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0238	m^3	1.784.058	42.460,58	47.131,24
3 03 01 02 01 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak					
	Memasang Bekisting untuk Plat Dak	0,1258	m^2	314.899	39.614,29	43.971,87
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak	1,3099	kg	24.693	32.345,36	35.903,35
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0149	m^3	1.784.058	26.582,46	29.506,54
3 03 01 02 01 01 04 05	Pekerjaan Plat Dak Kanopi					
	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi	0,0599	m^2	314.899	18.862,45	20.937,32
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak Kanopi	0,5312	kg	24.693	13.116,92	14.559,78
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0051	m^3	1.784.058	9.098,70	10.099,55
3 03 01 02 01 01 04 06	Pekerjaan Plat Meja Beton					
	Memasang Bekisting untuk Plat Meja Beton	0,0122	m^2	314.899	3.841,77	4.264,36
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Meja Beton	0,1094	kg	24.693	2.701,41	2.998,57
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,00102	m^3	1.784.058	1.819,74	2.019,91
3 03 01 02 01 01 05	Arsitektur					
3 03 01 02 01 01 05 01	Pekerjaan Lantai					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,073	m^3	591.986	43.214,98	47.968,63
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,5635	m^3	1.590.834	896.434,96	995.042,80
	Pas. Lantai Keramik 300 x 300	0,5635	m^2	289.682	163.235,81	181.191,75
	Pas. Plint Granit Tle 100x400	1,0075	m^1	183.470	184.846,03	205.179,09
3 03 01 02 01 01 05 02	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	1,0251	m^2	252.756	259.100,18	287.601,19
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,0502	m^2	65.323	133.925,21	148.656,99
	Pemasangan Acian	2,0502	m^2	45.888	94.079,58	104.428,33
3 03 01 02 01 01 05 03	Pekerjaan Plafond					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	0,9287	m^2	506.106	470.020,64	521.722,91
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	0,9287	m^2	69.699	64.729,46	71.849,70
	List Langit-Langit Gypsum	0,9619	m^1	55.959	53.826,96	59.747,93
3 03 01 02 01 01 05 04	Pekerjaan Atap					
	Rangka atap baja ringan	0,8958	m^2	478.400	428.550,72	475.691,30
	Penutup atap Genteng Keramik	0,8958	m^2	178.494	159.894,93	177.483,37
	Pasang Nok Genteng Keramik	0,0767	m^1	236.127	18.110,94	20.103,14

	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II	0,2471	m^1	427.378	105.605,10	117.221,67
	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm	0,0937	m^1	110.676	10.370,34	11.511,08
3 03 01 02 01 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven					
3 03 01 02 01 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,1395	m^1	327.215	45.646,49	50.667,61
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0336	m^2	1.486.765	49.955,30	55.450,39
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0057	m^2	1.309.665	7.465,09	8.286,25
	Pas. Kunci Tanam	0,0205	buah	421.534	8.641,45	9.592,01
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	75.121	3.079,96	3.418,76
	Pas. Grendel Tanam	0,041	buah	96.006	3.936,25	4.369,23
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,0205	buah	81.460	1.669,93	1.853,62
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	251.219	10.299,98	11.432,98
3 03 01 02 01 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,0697	m^1	327.215	22.806,89	25.315,64
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0229	m^2	1.486.765	34.046,92	37.792,08
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	75.121	3.079,96	3.418,76
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	251.219	10.299,98	11.432,98
3 03 01 02 01 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,185	m^1	327.215	60.534,78	67.193,60
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0277	m^2	1.309.665	36.277,72	40.268,27
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,0092	buah	81.460	749,43	831,87
3 03 01 02 01 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,0335	m^1	327.215	10.961,70	12.167,49
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,0048	m^2	230.256	1.105,23	1.226,80
3 03 01 02 01 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor					
3 03 01 02 01 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi					
	Memasang Washtafel Keramik	0,0085	unit	4.361.893	37.076,09	41.154,46
	Memasang Closet Duduk/Mono Blok	0,0085	unit	9.769.975	83.044,79	92.179,71
	Memasang Closet Jongkok	0,0043	unit	1.271.449	5.467,23	6.068,63
	Pas. Bak Air Fiberglass	0,0043	unit	1.218.425	5.239,23	5.815,54
	Pas. Shower	0,0085	unit	535.564	4.552,29	5.053,05
	Pemasangan Floor Drain	0,017	buah	373.425	6.348,23	7.046,53
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,0128	unit	131.040	1.677,31	1.861,82
3 03 01 02 01 01 07 02	Tanki Air					
	Pipa PVC dia. 1"	0,0127	m^1	42.767	543,14	602,89
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,0341	m^1	35.167	1.199,19	1.331,11
	Tangki Air 1000 liter	0,017	unit	6.584.709	111.940,05	124.253,46
	Tangki Air 500 liter	0,0043	unit	1.502.502	6.460,76	7.171,44
	Dudukan Tangki Air	0,0043	unit	2.438.959	10.487,52	11.641,15
	Mesin pompa kap.150 watt	0,0043	unit	3.912.378	16.823,23	18.673,78
	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,0043	unit	129.663	557,55	618,88
3 03 01 02 01 01 07 03	Bak Penampungan Air (Reservoir)					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	0,0239	m^3	89.687	2.143,52	2.379,31
	Pas. Urugan pasir	0,0005	m^3	591.986	295,99	328,55
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), s	0,0159	m^3	1.558.311	24.777,14	27.502,63
	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai	0,0695	m^2	314.899	21.885,48	24.292,88
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Lantai	1,1419	kg	25.763	29.418,77	32.654,83
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0	0,0089	m^3	1.784.058	15.878,12	17.624,71
3 03 01 02 01 01 07 04	Instalasi Air Bersih					
	Pipa PVC dia. 1"	0,1534	m^1	44.434	6.816,18	7.565,95
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,1363	m^1	33.500	4.566,05	5.068,32
	Pipa PVC dia. 1/2"	0,1534	m^1	50.705	7.778,15	8.633,74
3 01 01 02 01 01 07 05	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas					
	Pipa PVC dia. 4"	0,0852	m^1	172.728	14.716,43	16.335,23
	Pipa PVC dia. 3"	0,119	m^1	150.216	17.875,70	19.842,03
	Pipa PVC dia. 2"	0,0852	m^1	80.496	6.858,26	7.612,67
	Pipa PVC dia. 1"	0,0682	m^1	44.434	3.030,40	3.363,74
3 03 01 02 01 01 07 06	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	1,000	m^3	89.687	89.687,00	99.552,57
	Pas. Urugan pasir	0,100	m^3	591.986	59.198,60	65.710,45
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,100	m^3	1.558.311	155.831,10	172.972,52
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	0,634	m^2	265.825	168.533,05	187.071,69
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	1,165	m^2	70.944	82.649,76	91.741,23
	Pemasangan Acian	1,165	m^2	44.439	51.771,44	57.466,29
	Beton K - 200	0,120	m^3	1.784.058	214.086,96	237.636,53
	Urugan tanah kembali	0,375	m^3	59.743	22.403,63	24.868,02
3 03 01 02 01 01 08	Elektrikal					
3 03 01 02 01 01 08 01	Instalasi Listrik					
	Pemasangan Box Panel	0,0014	unit	540.774	757,08	840,36
	Pasangan Instalasi Lampu	0,0599	titik	935.032	56.008,42	62.169,34
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,0195	titik	83.675	1.631,66	1.811,15
	Pasangan Saklar Engkel	0,0599	titik	36.922	2.211,63	2.454,91
	Pasangan Saklar Double	0,0195	titik	41.856	816,19	905,97
	Pasangan Stop Kontak	0,0181	titik	83.675	1.514,52	1.681,11
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0,0334	titik	169.502	5.661,37	6.284,12
	Pas. Fitting plafond + Lampu SL	0,0334	buah	149.529	4.994,27	5.543,64
3 03 01 02 01 01 09	Finishing					
3 03 01 02 01 01 09 01	Pekerjaan Pengecatan					
	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	1,0133	m^2	121.046	122.655,91	136.148,06
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,0377	m^2	70.310	72.960,69	80.986,36
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,478	m^2	88.498	130.800,04	145.188,05

	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,2417	m^2	57.689	71.632,43	79.512,00
	Pengecatan Besi Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,0768	m^2	43.375	3.331,20	3.697,63
3 03 01 02 02	Rumah Negara Golongan II					
3 03 01 02 02 01	Rumah Negara Type B		m²			6.480.620
3 03 01 02 02 01 01	Persiapan					
3 03 01 02 02 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,65	m^1	73.959	48.073,35	53.361,42
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	0,65	m²	5.074	3.298,10	3.660,89
3 03 01 02 02 01 02	Tanah					
3 03 01 02 02 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,4790	m^3	89.687	42.960,07	47.685,68
	Urugan Pasir	0,0269	m^3	591.986	15.924,42	17.676,11
	Urugan tanah kembali	0,1594	m^3	244.525	38.977,29	43.264,79
	Buang Tanah	0,3127	m^3	29.145	9.113,64	10.116,14
3 03 01 02 02 01 03	Pondasi					-
3 03 01 02 02 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah					-
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,0796	m^3	946.068	75.307,01	83.590,78
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,0854	m^3	1.502.188	128.286,86	142.398,41
3 03 01 02 02 01 03 02	Pekerjaan Pondasi Rolag Bata					-
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,012	m^3	1.590.834	19.090,01	21.189,91
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	0,0201	m^2	252.756	5.080,40	5.639,24
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	0,0402	m^2	65.323	2.625,98	2.914,84
	Pasangan Acian	0,0402	m^2	45.888	1.844,70	2.047,61
3 03 01 02 02 01 04	Pekerjaan Beton					-
3 03 01 02 02 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton					-
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,2541	m^2	187.298	47.592,42	52.827,59
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	3,0113	kg	24.693	74.358,03	82.537,41
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0	0,0265	m^3	1.784.058	47.277,54	52.478,07
3 03 01 02 02 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis					-
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,1699	m^2	240.153	40.801,99	45.290,21
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	2,3011	kg	24.693	56.821,06	63.071,38
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0	0,0126	m^3	1.784.058	22.479,13	24.951,84
3 03 01 02 02 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk	0,1356	m^2	242.764	32.918,80	36.539,87
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk	3,4026	kg	24.319	82.747,83	91.850,09
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0	0,0199	m^3	1.784.058	35.502,75	39.408,06
3 03 01 02 02 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak					
	Memasang Bekisting untuk Plat Dak	0,1126	m^2	242.764	27.335,23	30.342,10
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak	2,5971	kg	24.693	64.130,19	71.184,51
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0	0,0151	m^3	1.784.058	26.939,28	29.902,60
3 03 01 02 02 01 04 05	Pekerjaan Plat Dak Kanopi					
	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi	0,0412	m^2	314.899	12.973,84	14.400,96
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak Kanopi	0,3612	kg	24.693	8.919,11	9.900,21
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0	0,0034	m^3	1.784.058	6.065,80	6.733,03
3 03 01 02 02 01 04 06	Pekerjaan Plat Meja Beton					
	Memasang Bekisting untuk Plat Meja Beton	0,0118	m^2	314.899	3.715,81	4.124,55
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Meja Beton	0,1036	kg	24.693	2.558,19	2.839,60
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0	0,0009	m^3	1.784.058	1.605,65	1.782,27
3 03 01 02 02 01 05	Arsitektur					
3 03 01 02 02 01 05 01	Pekerjaan Lantai					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,0751	m^3	591.986	44.458,15	49.348,54
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,3262	m^3	1.590.834	518.930,05	576.012,36
	Pas. Lantai Keramik 300 x 300	1,0145	m^2	289.682	293.882,39	326.209,45
	Pas. Plint Granit Tle 100x400	0,9262	m^1	183.470	169.929,91	188.622,20
3 03 01 02 02 01 05 02	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	1,0045	m^2	252.756	253.893,40	281.821,68
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,009	m^2	65.323	131.233,91	145.669,64
	Pemasangan Acian	2,009	m^2	45.888	92.188,99	102.329,78
3 03 01 02 02 01 05 03	Pekerjaan Plafond					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 6(	0,9784	m^2	506.106	495.174,11	549.643,26
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) te	0,9784	m^2	69.699	68.193,50	75.694,79
	List Langit-Langit Gypsum	1,0211	m^1	55.959	57.139,73	63.425,11
3 03 01 02 02 01 05 04	Pekerjaan Atap	0,9841				
	Rangka atap baja ringan	0,9841	m^2	478.400	470.793,44	522.580,72
	Penutup atap Genteng Keramik	0,9841	m^2	178.494	175.655,95	194.978,10
	Pasang Nok Genteng Keramik	0,3698	m^1	236.127	87.319,76	96.924,94
	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II	0,3109	m^1	427.378	132.871,82	147.487,72
	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat B.	0,0178	m^1	110.676	1.970,03	2.186,74
3 03 01 02 02 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven					
3 03 01 02 02 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,1395	m^1	327.215	45.646,49	50.667,61
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0226	m^2	1.486.765	33.600,89	37.296,99
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0057	m^2	1.309.665	7.465,09	8.286,25
	Pas. Kunci Tanam	0,0205	buah	421.534	8.641,45	9.592,01
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	75.121	3.079,96	3.418,76
	Pas. Grendel Tanam	0,041	buah	96.006	3.936,25	4.369,23
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,0205	buah	81.460	1.669,93	1.853,62
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	251.219	10.299,98	11.432,98
3 03 01 02 02 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,0697	m^1	327.215	22.806,89	25.315,64

	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0229	m^2	1.486.765	34.046,92	37.792,08
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	75.121	3.079,96	3.418,76
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	251.219	10.299,98	11.432,98
3 03 01 02 02 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,185	m^1	327.215	60.534,78	67.193,60
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0222	m^2	1.309.665	29.074,56	32.272,76
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,0092	buah	81.460	749,43	831,87
3 03 01 02 02 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,0335	m^1	327.215	10.961,70	12.167,49
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,0048	m^2	230.256	1.105,23	1.226,80
3 03 01 02 02 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor					
3 03 01 02 07 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi					
	Memasang Washtafel Keramik	0,0089	unit	4.361.893	38.820,85	43.091,14
	Memasang Closet Duduk/Mono Blok	0,0089	unit	9.769.975	86.952,78	96.517,58
	Memasang Closet Jongkok	0,0089	unit	1.271.449	11.315,90	12.560,64
	Pas. Bak Air Fiberglass	0,0089	unit	1.218.425	10.843,98	12.036,82
	Pas. Shower	0,0089	unit	535.564	4.766,52	5.290,84
	Pemasangan Floor Drain	0,0268	buah	373.425	10.007,79	11.108,65
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,0268	unit	136.560	3.659,81	4.062,39
3 03 01 02 02 01 07 02	Tanki Air					
	Pipa PVC dia. 1"	0,0714	m^1	42.767	3.053,56	3.389,46
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,0357	m^1	35.167	1.255,46	1.393,56
	Tangki Air 500 liter	0,0043	unit	1.502.502	6.460,76	7.171,44
	Dudukan Tangki Air	0,0043	unit	2.438.959	10.487,52	11.641,15
	Mesin pompa kap.150 watt	0,0089	unit	3.912.378	34.820,16	38.650,38
	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,0089	unit	129.663	1.154,00	1.280,94
3 03 01 02 02 01 07 03	Instalasi Air Bersih					
	Pipa PVC dia. 1"	0,2501	m^1	44.434	11.112,94	12.335,37
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,2144	m^1	33.500	7.182,40	7.972,46
	Pipa PVC dia. 1/2"	0,2501	m^1	50.705	12.681,32	14.076,27
3 03 01 02 02 01 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas					
	Pipa PVC dia. 4"	0,1072	m^1	227.123	24.347,59	27.025,82
	Pipa PVC dia. 3"	0,1786	m^1	150.216	26.828,58	29.779,72
	Pipa PVC dia. 2"	0,1072	m^1	80.044	8.580,72	9.524,60
	Pipa PVC dia. 1"	0,0714	m^1	44.434	3.172,59	3.521,57
3 03 01 02 02 01 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	1,000	m^3	89.687	89.687,00	99.552,57
	Pas. Urugan pasir	0,100	m^3	591.986	59.198,60	65.710,45
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,084	m^3	1.558.311	130.898,12	145.296,92
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	0,714	m^2	265.825	189.799,05	210.676,95
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	1,165	m^2	70.944	82.649,76	91.741,23
	Pemasangan Acian	1,165	m^2	44.439	51.771,44	57.466,29
	Beton K - 200	0,094	m^3	1.784.058	167.701,45	186.148,61
	Urugan tanah kembali	0,375	m^3	59.743	22.403,63	24.868,02
3 03 01 02 02 01 08	Elektrikal					
3 03 01 02 02 01 08 01	Instalasi Listrik					
	Pemasangan Box Panel	0,0089	unit	540.774	4.812,89	5.342,31
	Pasangan Instalasi Lampu	0,1429	titik	935.032	133.616,07	148.313,84
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,0089	titik	83.675	744,71	826,63
	Pasangan Saklar Engkel	0,0536	titik	36.922	1.979,02	2.196,71
	Pasangan Saklar Double	0,0268	titik	41.856	1.121,74	1.245,13
	Pasangan Stop Kontak	0,0893	titik	83.675	7.472,18	8.294,12
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0,1429	titik	169.502	24.221,84	26.886,24
	Pas. Fitting plafond + Lampu SL	0,0334	buah	149.529	4.994,27	5.543,64
3 03 01 02 02 01 09	Finishing					
3 03 01 02 02 01 09 01	Pekerjaan Pengecatan					
	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,1656	m^2	121.046	20.045,22	22.250,19
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,2058	m^2	70.310	84.779,80	94.105,58
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,2058	m^2	88.498	106.710,89	118.449,09
	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,1273	m^2	57.689	65.032,81	72.186,42
	Pengecatan Besi Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,122	m^2	43.375	5.291,75	5.873,84
3 03 01 02 03	Rumah Negara Golongan III					
3 03 01 02 03 01	Rumah Negara Type C,D, E		m^2			5.780.255
3 03 01 02 03 01 01	Persiapan					
3 03 01 02 03 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,65	m^1	73.959	48.073,35	53.361,42
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	0,65	m^2	9.486	6.165,90	6.844,15
3 03 01 02 03 01 02	Tanah					
3 03 01 02 03 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,4844	m^3	89.687	43.444,38	48.223,26
	Urugan Pasir	0,0572	m^3	591.986	33.861,60	37.586,38
	Urugan tanah kembali	0,1614	m^3	244.525	39.466,34	43.807,63
3 03 01 02 03 01 03	Pondasi					
3 03 01 02 03 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,0854	m^3	946.068	80.794,21	89.681,57
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,2433	m^3	1.502.188	365.482,34	405.685,40
3 03 01 02 03 01 04	Pekerjaan Beton					
3 03 01 02 03 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,3811	m^2	187.298	71.379,27	79.230,99
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	2,7248	kg	24.693	67.283,49	74.684,67

	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0274	m^3	1.784.058	48.883,19	54.260,34
3 03 01 02 03 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,2151	m^2	240.153	51.656,91	57.339,17
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	2,453	kg	24.693	60.571,93	67.234,84
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0216	m^3	1.784.058	38.535,65	42.774,57
3 03 01 02 03 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk	0,2558	m^2	242.764	62.099,03	68.929,92
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk	3,2021	kg	24.319	77.871,87	86.437,78
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0428	m^3	1.784.058	76.357,68	84.757,03
3 03 01 02 03 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak Kanopi					
	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi	0,0782	m^2	314.899	24.625,10	27.333,86
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak Kanopi	0,48925	kg	25.763	12.604,55	13.991,05
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0047	m^3	1.784.058	8.385,07	9.307,43
3 03 01 02 03 01 05	Arsitektur					
3 03 01 02 03 01 05 01	Pekerjaan Lantai					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,179	m^3	591.986	105.965,49	117.621,70
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,0895	m^3	1.590.834	142.379,64	158.041,40
	Pas. Lantai Keramik 300 x 300	0,895	m^2	289.682	259.265,39	287.784,58
3 03 01 02 03 01 05 02	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	0,934	m^2	252.756	236.074,10	262.042,26
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	1,868	m^2	65.323	122.023,36	135.445,93
	Pemasangan Acian	1,868	m^2	45.888	85.718,78	95.147,85
3 03 01 02 03 01 05 03	Pekerjaan Plafond					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	0,846	m2	506.106	428.165,68	475.263,90
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	0,846	m2	69.699	58.965,35	65.451,54
	List Langit-Langit Gypsum	1,0211	m1	55.959	57.139,73	63.425,11
3 03 01 02 03 01 05 04	Pekerjaan Atap					
	Rangka atap baja ringan	0,823	m2	478.400	393.723,20	437.032,75
	Penutup atap Genteng Keramik	0,823	m2	178.494	146.900,56	163.059,62
	Pasang Nok Genteng Keramik	0,3698	m1	236.127	87.319,76	96.924,94
	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II	0,3109	m^1	427.378	132.871,82	147.487,72
	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm	0,0178	m^1	110.676	1.970,03	2.186,74
3 03 01 02 03 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven					
3 03 01 02 03 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,1395	m^1	327.215	45.646,49	50.667,61
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0226	m^2	1.486.765	33.600,89	37.296,99
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0057	m^2	1.309.665	7.465,09	8.286,25
	Pas. Kunci Tanam	0,0205	buah	421.534	8.641,45	9.592,01
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	75.121	3.079,96	3.418,76
	Pas. Grendel Tanam	0,041	buah	96.006	3.936,25	4.369,23
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,0205	buah	81.460	1.669,93	1.853,62
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	251.219	10.299,98	11.432,98
3 03 01 02 03 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,0697	m^1	327.215	22.806,89	25.315,64
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0229	m^2	1.486.765	34.046,92	37.792,08
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	75.121	3.079,96	3.418,76
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	251.219	10.299,98	11.432,98
3 03 01 02 03 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,185	m^1	327.215	60.534,78	67.193,60
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,0222	m^2	1.309.665	29.074,56	32.272,76
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,0092	buah	81.460	749,43	831,87
3 03 01 02 03 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,0335	m^1	327.215	10.961,70	12.167,49
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,0048	m^2	230.256	1.105,23	1.226,80
3 03 01 02 03 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor					
3 03 01 02 03 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi					
	Memasang Closet Jongkok	0,0147	unit	1.271.449	18.690,30	20.746,23
	Pas. Bak Air Fiberglass	0,0147	unit	1.218.425	17.910,85	19.881,04
	Pemasangan Floor Drain	0,0147	buah	373.425	5.489,35	6.093,18
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,0147	unit	131.040	1.926,29	2.138,18
3 03 01 02 03 01 07 02	Tanki Air					
	Pipa PVC dia. 1"	0,0714	m^1	42.767	3.053,56	3.389,46
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,0357	m^1	35.167	1.255,46	1.393,56
	Tangki Air 500 liter	0,0043	unit	1.502.502	6.460,76	7.171,44
	Dudukan Tangki Air	0,0043	unit	2.453.097	10.548,32	11.708,63
	Mesin pompa kap.150 watt	0,0089	unit	3.912.378	34.820,16	38.650,38
	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,0089	unit	129.663	1.154,00	1.280,94
3 03 01 02 03 01 07 03	Instalasi Air Bersih					
	Pipa PVC dia. 1"	0,2266	m^1	36.822	8.343,96	9.261,80
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,1942	m^1	35.167	6.829,43	7.580,67
	Pipa PVC dia. 1/2"	0,2266	m^1	50.705	11.489,75	12.753,63
3 01 01 02 03 01 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas					
	Pipa PVC dia. 4"	0,0971	m^1	227.123	22.053,64	24.479,54
	Pipa PVC dia. 3"	0,1618	m^1	150.216	24.304,95	26.978,49
	Pipa PVC dia. 2"	0,0971	m^1	80.496	7.816,16	8.675,94
	Pipa PVC dia. 1"	0,0647	m^1	44.434	2.874,88	3.191,12
3 03 01 02 03 01 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan					

	Galian tanah, dalam s/d 1 m	1,000	m^3	89.687	89.687,00	99.552,57
	Pas. Urugan pasir	0,100	m^3	591.986	59.198,60	65.710,45
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,084	m^3	1.590.834	133.630,06	148.329,36
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	0,714	m^2	265.825	189.799,05	210.676,95
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	1,165	m^2	88.870	103.533,20	114.921,85
	Pemasangan Acian	1,165	m^2	44.439	51.771,44	57.466,29
	Beton K - 200	0,094	m^3	1.784.058	167.701,45	186.148,61
	Urugan tanah kembali	0,375	m^3	59.743	22.403,63	24.868,02
3 03 01 02 03 01 08	Elektrikal					
3 03 01 02 03 01 08 01	Instalasi Listrik					
	Pemasangan Box Panel	0,0089	unit	540.774	4.812,89	5.342,31
	Pasangan Instalasi Lampu	0,1429	titik	935.032	133.616,07	148.313,84
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,0089	titik	83.675	744,71	826,63
	Pasangan Saklar Engkel	0,0536	titik	36.922	1.979,02	2.196,71
	Pasangan Saklar Double	0,0268	titik	41.856	1.121,74	1.245,13
	Pasangan Stop Kontak	0,0893	titik	83.675	7.472,18	8.294,12
	Pas. Fitting plafond + Lampu SL	0,0334	buah	149.529	4.994,27	5.543,64
3 03 01 02 03 01 09	Finishing					
3 03 01 02 03 01 09 01	Pekerjaan Pengecatan					
	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,1656	m^2	121.046	20.045,22	22.250,19
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,2378	m^2	70.310	87.029,72	96.602,99
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,2378	m^2	88.498	109.542,82	121.592,54
	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,1273	m^2	57.689	65.032,81	72.186,42
	Pengecatan Besi Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,122	m^2	43.237	5.274,91	5.855,15
3 03 04	Tugu Titik Kontrol/Pasti					
3 03 04 01	Tugu/Tanda Batas					
3 03 04 01 04	Pagar					
3 03 04 01 04 01	Pagar Depan Gedung Negara		m^2			3.169.254
3 03 04 01 04 01 01	Tanah					
3 03 04 01 04 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,77	m^3	89.687	69.058,99	76.655,48
	Urugan Pasir	0,035	m^3	591.986	20.719,51	22.998,66
	Urugan Tanah Kembali	0,315	m^3	244.525	77.025,38	85.498,17
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,455	m^3	29.145	13.260,98	14.719,68
3 03 04 01 04 01 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 01 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,105	m^3	946.068	99.337,14	110.264,23
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,315	m^3	1.502.188	473.189,22	525.240,03
3 03 04 01 04 01 03	Struktur					
3 03 04 01 04 01 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,4	m^2	187.298	74.919,20	83.160,31
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	2,8252	kg	24.693	69.762,66	77.436,56
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,03	m^3	1.784.058	53.521,74	59.409,13
3 03 04 01 04 01 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,1125	m^2	240.153	27.017,21	29.989,11
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	2,434	kg	24.693	60.102,76	66.714,07
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0084375	m^3	1.784.058	15.052,99	16.708,82
3 03 04 01 04 01 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 01 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pagar besi	1,226	m^2	817.030	1.001.678,78	1.111.863,45
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,3	m^2	252.756	328.582,80	364.726,91
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,6	m^2	65.323	169.839,80	188.522,18
	Pemasangan Acian	2,6	m^2	45.888	119.308,80	132.432,77
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	2,6	m^2	70.310	182.806,00	202.914,66
3 03 04 01 04 02	Pagar Samping Gedung Negara		m^2			2.340.998
3 03 04 01 04 02 01	Tanah					
3 03 04 01 04 02 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,7844	m^3	89.687	70.350,48	78.089,04
	Urugan Pasir	0,0397	m^3	591.986	23.501,84	26.087,05
	Urugan Tanah Kembali	0,3114	m^3	244.525	76.145,09	84.521,04
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,4965	m^3	29.145	14.470,49	16.062,25
3 03 04 01 04 02 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 02 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,1069	m^3	946.068	101.134,67	112.259,48
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,2209	m^3	1.502.188	331.833,33	368.335,00
3 03 04 01 04 02 03	Struktur					
3 03 04 01 04 02 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,4075	m^2	187.298	76.323,94	84.719,57
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	4,7811	kg	24.693	118.059,70	131.046,27
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0306	m^3	1.784.058	54.592,17	60.597,31
3 03 04 01 04 02 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,375	m^2	240.153	90.057,38	99.963,69

	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	3,3603	kg	24.693	82.975,89	92.103,24
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0381	m^3	1.784.058	67.972,61	75.449,60
3 03 04 01 04 02 03 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton	0,3056	m^2	242.764	74.188,68	82.349,43
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk Beton	3,3974	kg	24.319	82.621,37	91.709,72
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0229	m^3	1.784.058	40.854,93	45.348,97
3 03 04 01 04 02 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 02 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,3055	m^2	252.756	329.972,96	366.269,98
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,611	m^2	65.323	170.558,35	189.319,77
	Pemasangan Acian	2,611	m^2	45.888	119.813,57	132.993,06
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	2,611	m^2	70.310	183.579,41	203.773,15
3 03 04 01 04 03	Pagar Belakang Gedung Negara		m^2			2.559.064
3 03 04 01 04 03 01	Tanah					
3 03 04 01 04 03 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,77	m^3	89.687	69.058,99	76.655,48
	Urugan Pasir	0,035	m^3	591.986	20.719,51	22.998,66
	Urugan Tanah Kembali	0,315	m^3	244.525	77.025,38	85.498,17
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,455	m^3	29.145	13.260,98	14.719,68
3 03 04 01 04 03 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 03 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,105	m^3	946.068	99.337,14	110.264,23
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,215	m^3	1.502.188	322.970,42	358.497,17
3 03 04 01 04 03 03	Struktur					
3 03 04 01 04 03 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,45	m^2	187.298	84.284,10	93.555,35
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	3,2716	kg	24.693	80.785,62	89.672,04
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,03	m^3	1.784.058	53.521,74	59.409,13
3 03 04 01 04 03 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,3	m^2	240.153	72.045,90	79.970,95
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	3,2898	kg	26.370	86.752,03	96.294,75
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0225	m^3	1.784.058	40.141,31	44.556,85
3 03 04 01 04 03 03 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton	0,236	m^2	242.764	57.292,30	63.594,46
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk Beton	3,209	kg	24.319	78.039,67	86.624,03
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0225	m^3	1.784.058	40.141,31	44.556,85
3 03 04 01 04 03 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 03 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,841	m^2	252.756	465.323,80	516.509,41
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	3,552	m^2	65.323	232.027,30	257.550,30
	Pemasangan Acian	3,552	m^2	45.888	162.994,18	180.923,54
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	3,552	m^2	70.310	249.741,12	277.212,64
3 03 04 01 04 04	Pagar Depan Rumah Negara		m^2			2.864.368
3 03 04 01 04 04 01	Tanah					
3 03 04 01 04 04 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,466	m^3	89.687	41.794,14	46.391,50
	Urugan Pasir	0,028	m^3	591.986	16.575,61	18.398,92
	Urugan Tanah Kembali	0,07	m^3	244.525	17.116,75	18.999,59
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,28	m^3	29.145	8.160,60	9.058,27
3 03 04 01 04 04 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 04 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,086	m^3	946.068	81.361,85	90.311,65
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,195	m^3	1.502.188	292.926,66	325.148,59
3 03 04 01 04 04 03	Struktur					
3 03 04 01 04 04 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,385	m^2	187.298	72.109,73	80.041,80
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	4,9712	kg	24.693	122.753,84	136.256,76
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,021	m^3	1.784.058	37.465,22	41.586,39
3 03 04 01 04 04 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,133	m^2	240.153	31.940,35	35.453,79
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	3,552	kg	26.370	93.666,24	103.969,53
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0055	m^3	1.784.058	9.812,32	10.891,67
3 03 04 01 04 04 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 04 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pagar besi	1,168	m^2	817.030	954.291,04	1.059.263,05
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,3	m^2	252.756	328.582,80	364.726,91
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,6	m^2	65.323	169.839,80	188.522,18
	Pemasangan Acian	2,6	m^2	45.888	119.308,80	132.432,77
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	2,6	m^2	70.310	182.806,00	202.914,66

3 03 04 01 04 05	Pagar Samping Rumah Negara		m^2			1.670.408
3 03 04 01 04 05 01	Tanah					
3 03 04 01 04 05 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,35	m^3	89.687	31.390,45	34.843,40
	Urugan Pasir	0,025	m^3	591.986	14.799,65	16.427,61
	Urugan Tanah Kembali	0,07	m^3	244.525	17.116,75	18.999,59
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,28	m^3	29.145	8.160,60	9.058,27
3 03 04 01 04 05 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 05 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,075	m^3	946.068	70.955,10	78.760,16
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,1385	m^3	1.502.188	208.053,04	230.938,87
3 03 04 01 04 05 03	Struktur					
3 03 04 01 04 05 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,3	m^2	187.298	56.189,40	62.370,23
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	3,1353	kg	24.693	77.419,96	85.936,16
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,015	m^3	1.784.058	26.760,87	29.704,57
3 03 04 01 04 05 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,1333	m^2	240.153	32.012,39	35.533,76
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	3,2865	kg	24.693	81.153,54	90.080,43
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0067	m^3	1.784.058	11.953,19	13.268,04
3 03 04 01 04 05 03 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton	0,1775	m^2	242.764	43.090,61	47.830,58
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk Beton	3,2533	kg	24.319	79.117,00	87.819,87
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,01	m^3	1.784.058	17.840,58	19.803,04
3 03 04 01 04 05 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 05 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,1836	m^2	252.756	299.162,00	332.069,82
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,3672	m^2	65.323	154.632,61	171.642,19
	Pemasangan Acian	2,3672	m^2	45.888	108.626,07	120.574,94
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	2,3672	m^2	70.310	166.437,83	184.745,99
3 03 04 01 04 06	Pagar Belakang Rumah Negara		m^2			1.543.820
3 03 04 01 04 06 01	Tanah					
3 03 04 01 04 06 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,35	m^3	89.687	31.390,45	34.843,40
	Urugan Pasir	0,025	m^3	591.986	14.799,65	16.427,61
	Urugan Tanah Kembali	0,07	m^3	244.525	17.116,75	18.999,59
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,28	m^3	29.145	8.160,60	9.058,27
3 03 04 01 04 06 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 06 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,075	m^3	946.068	70.955,10	78.760,16
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,1385	m^3	1.502.188	208.053,04	230.938,87
3 03 04 01 04 06 03	Struktur					
3 03 04 01 04 06 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,3	m^2	187.298	56.189,40	62.370,23
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	3,1243	kg	24.693	77.148,34	85.634,66
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,015	m^3	1.784.058	26.760,87	29.704,57
3 03 04 01 04 06 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,1667	m^2	240.153	40.033,51	44.437,19
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	0,1667	kg	24.693	4.116,32	4.569,12
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,0083	m^3	1.784.058	14.807,68	16.436,53
3 03 04 01 04 06 03 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton	0,2	m^2	242.764	48.552,80	53.893,61
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk Beton	3,0233	kg	24.319	73.523,63	81.611,23
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,01	m^3	1.784.058	17.840,58	19.803,04
3 03 04 01 04 06 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 06 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,1065	m^2	252.756	279.674,51	310.438,71
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,213	m^2	65.323	144.559,80	160.461,38
	Pemasangan Acian	2,213	m^2	45.888	101.550,14	112.720,66
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	2,213	m^2	70.310	155.596,03	172.711,59
3 04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi					
3 04 01	Jalan dan Jembatan					
3 04 01 01	Jalan					
3 04 01 01 03	Jalan Kabupaten					
3 04 01 01 03 01	Pembangunan Jalan		km			7.800.000.000
3 04 01 01 03 01 01	Divisi 1					
3 04 01 01 03 01 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	24.200.000	24.200.000,00	26.862.000,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 01 03 01 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 01 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,00	set	300.000	300.000,00	333.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,00	set	839.549	839.548,67	931.899,03
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,00	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00

	Personel Keselamatan Konstruksi	4,00	org	2.275.000	9.100.000,00	10.101.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,00	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,00	LS	4.715.411	4.715.411,25	5.234.106,48
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,00	LS	530.000	530.000,00	588.300,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,00	buah	215.000	215.000,00	238.650,00
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,00	buah	100.000	100.000,00	111.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	1,00	buah	725.000	725.000,00	804.750,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,00	buah	900.000	900.000,00	999.000,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,00	buah	645.000	645.000,00	715.950,00
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,00	buah	100.000	100.000,00	111.000,00
3 04 01 01 03 01 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 01 02 01	Drainase					
	Pasangan Batu dengan Mortar	152,500	m^3	1.511.242	230.464.373,51	255.815.454,60
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	16,000	m^1	1.210.151	19.362.419,45	21.492.285,59
3 04 01 01 03 01 04	Divisi 4					
3 04 01 01 03 01 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	225,000	m3	26.354	5.929.569,89	6.581.822,58
	Timbunan Biasa dari hasil galian	83,333	m3	104.181	8.681.722,09	9.636.711,52
	Penyiapan Badan Jalan	5500,000	m^2	16.668	91.672.718,34	101.756.717,35
3 04 01 01 03 01 06	Divisi 6					
3 04 01 01 03 01 06 01	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1375,000	m^3	1.141.289	1.569.272.573,45	1.741.892.556,52
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	1100,000	m^3	1.064.727	1.171.199.553,44	1.300.031.504,32
3 04 01 01 03 01 07	Divisi 7					
3 04 01 01 03 01 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3300,000	liter	20.442	67.458.080,91	74.878.469,81
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1650,000	liter	20.580	33.957.406,08	37.692.720,75
	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	981,200	ton	1.648.570	1.617.576.627,91	1.795.510.056,98
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	495,000	ton	1.673.941	828.600.897,86	919.746.996,63
3 04 01 01 03 01 08	Divisi 8					
3 04 01 01 03 01 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'20 MPa	300,000	m^3	1.756.522	526.956.533,57	584.921.752,27
	Pasangan Batu	272,000	m^3	1.259.875	342.686.009,72	380.381.470,79
3 04 01 01 03 01 10	Divisi 10					
3 04 01 01 03 01 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	285,000	m^2	253.247	72.175.357,60	80.114.646,93
	Patok Pengarah	150,000	buah	133.026	19.953.947,87	22.148.882,14
	Patok Kilometer	2,000	buah	593.378	1.186.756,35	1.317.299,54
	Patok Hektometer	18,000	buah	273.195	4.917.516,94	5.458.443,80
	Rel Pengaman	400,000	m^1	905.888	362.355.002,14	402.214.052,37
3 04 01 01 03 02	Pelebaran Jalan		km			4.000.000.000
3 04 01 01 03 02 01	Divisi 1					
3 04 01 01 03 02 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	22.950.000	22.950.000,00	25.474.500,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 01 03 02 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 02 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	300.000	300.000,00	333.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	982.149	982.149,23	1.090.185,64
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	4,000	OB	2.275.000	9.100.000,00	10.101.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,000	LS	4.636.917	4.636.917,35	5.146.978,26
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	set	3.215.000	3.215.000,00	3.568.650,00
3 04 01 01 03 02 03	Divisi 3					
3 04 01 01 03 02 03 01	Drainase					
	Pasangan Batu dengan Mortar	122,000	m^3	1.511.242	184.371.498,81	204.652.363,68
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	16,000	m^1	1.210.151	19.362.419,45	21.492.285,59
3 04 01 01 03 02 04	Divisi 4					
3 04 01 01 03 02 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	1750,000	m^3	26.237	45.915.510,13	50.966.216,25
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	180,000	m^3	26.354	4.743.655,92	5.265.458,07
	Timbunan Biasa dari hasil galian	66,667	m^3	104.181	6.945.377,67	7.709.369,22
3 04 01 01 03 02 06	Divisi 6					
3 04 01 01 03 02 06 01	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	625,000	m^3	1.132.627	707.892.124,51	785.760.258,20
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	375,000	m^3	1.060.347	397.630.177,76	441.369.497,31
3 04 01 01 03 02 07	Divisi 7					
3 04 01 01 03 02 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	1769,280	liter	23.995	42.454.479,93	47.124.472,72
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1650,000	liter	24.134	39.820.681,08	44.200.956,00
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	495,000	ton	1.658.294	820.855.488,86	911.149.592,63
	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	446,000	ton	1.393.619	621.553.993,47	689.924.932,75
3 04 01 01 03 02 08	Divisi 8					
3 04 01 01 03 02 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'20 MPa	150,000	m^3	1.750.609	262.591.343,07	291.476.390,81
	Pasangan Batu	217,600	m^3	1.259.875	274.148.807,78	304.305.176,63
3 04 01 01 03 02 10	Divisi 10					
3 04 01 01 03 02 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Pemadat Bervibrasi 1.5 - 3.0 PK	70,000	Jam	41.418	2.899.290,82	3.218.212,81

	Marka Jalan Termoplastik	285,000	m²	253.247	72.175.357,60	80.114.646,93
3 04 01 01 03 02 11	Divisi 11					
3 04 01 01 03 02 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan					
	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa Asbuton	16,830	m^3	2.900.138	48.809.330,17	54.178.356,49
3 04 01 01 03 03	Pemeliharaan Berkala Jalan		km			2.400.000.000
3 04 01 01 03 03 01	Divisi 1					
3 04 01 01 03 03 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	23.600.000	23.600.000,00	26.196.000,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 01 03 03 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 03 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	400.000	400.000,00	444.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	1.656.000	1.656.000,00	1.838.160,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	6.700.000	6.700.000,00	7.437.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	1,000	LS	8.000.000	8.000.000,00	8.880.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,000	LS	2.440.000	2.440.000,00	2.708.400,00
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	Set	4.640.000	4.640.000,00	5.150.400,00
3 04 01 01 03 03 03	Divisi 3					
3 04 01 01 03 03 03 01	Drainase					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	164,573	m^3	46.099	7.586.574,16	8.421.097,32
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	11,000	m^1	2.268.490	24.953.392,32	27.698.265,48
	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	250,000	m^1	1.092.352	273.087.948,84	303.127.623,22
3 04 01 01 03 03 04	Divisi 4					
3 04 01 01 03 03 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	225,000	m^3	308.102	69.322.996,46	76.948.526,07
	Timbunan Biasa dari hasil galian	285,705	m^1	104.181	29.764.936,92	33.039.079,99
3 04 01 01 03 03 07	Divisi 7					
3 04 01 01 03 03 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1650,000	liter	24.134	39.820.681,08	44.200.956,00
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	495,000	ton	1.665.295	824.321.206,61	914.996.539,34
3 04 01 01 03 03 08	Divisi 8					
3 04 01 01 03 03 08 01	Struktur					
	Pasangan Batu	487,500	m^3	1.259.875	614.189.079,92	681.749.878,71
3 04 01 01 03 03 09	Divisi 9					
3 04 01 01 03 03 09 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	405,000	m²	253.247	102.564.981,85	113.847.129,85
3 04 01 01 03 03 11	Divisi 11		Km			
3 04 01 01 03 03 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan					
	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa Asbuton	42,762	m^3	2.901.288	124.064.364,02	137.711.444,06
3 04 01 01 03 04	Rekonstruksi Jalan		km			3.700.000.000
3 04 01 01 03 04 01	Divisi 1					
3 04 01 01 03 04 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	17.350.000	17.350.000,00	19.258.500,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 01 03 04 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 04 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	300.000	300.000,00	333.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	850.000	850.000,00	943.500,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	4,000	OB	2.275.000	9.100.000,00	10.101.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,000	LS	4.536.929	4.536.929,15	5.035.991,35
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	set	3.215.000	3.215.000,00	3.568.650,00
3 04 01 01 03 04 03	Divisi 3					
3 04 01 01 03 04 03 01	Drainase					
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	10,000	m^1	2.242.631	22.426.305,15	24.893.198,71
	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	500,000	m^1	1.061.425	530.712.652,29	589.091.044,04
3 04 01 01 03 04 04	Divisi 4					
3 04 01 01 03 04 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	192,130	m^3	15.238	2.927.705,64	3.249.753,26
	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	212,388	m^3	396.257	84.160.476,13	93.418.128,51
3 04 01 01 03 04 07	Divisi 7					
3 04 01 01 03 04 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3300,000	liter	20.442	67.458.080,91	74.878.469,81
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1650,000	liter	20.580	33.957.406,08	37.692.720,75
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	495,000	ton	1.673.483	828.374.063,46	919.495.210,44
	Lapis Penetrasi Macadam	275,000	m^3	2.612.960	718.564.014,72	797.606.056,34
3 04 01 01 03 04 08	Divisi 8					
3 04 01 01 03 04 08 01	Struktur					
	Pasangan Batu	740,803	m^3	1.260.661	933.901.187,79	1.036.630.318,45
3 04 01 01 03 04 10	Divisi 10					
3 04 01 01 03 04 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	290,500	m²	224.611	65.249.512,02	72.426.958,34
3 04 01 01 03 05	Rehabilitasi Jalan		km			3.700.000.000
3 04 01 01 03 05 01	Divisi 1					
3 04 01 01 03 05 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	17.350.000	17.350.000,00	19.258.500,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 01 03 05 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 05 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	300.000	300.000,00	333.000,00

	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	850.000	850.000,00	943.500,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	4,000	OB	2.275.000	9.100.000,00	10.101.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,000	LS	4.536.929	4.536.929,15	5.035.991,35
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	set	3.215.000	3.215.000,00	3.568.650,00
3 04 01 01 03 05 03	Divisi 3					
3 04 01 01 03 05 03 01	Drainase					
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	10,000	m^1	2.242.631	22.426.305,15	24.893.198,71
	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	500,000	m^1	1.061.425	530.712.652,29	589.091.044,04
3 04 01 01 03 05 04	Divisi 4					
3 04 01 01 03 05 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	192,130	m^3	15.238	2.927.705,64	3.249.753,26
	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	212,388	m^3	396.257	84.160.476,13	93.418.128,51
3 04 01 01 03 05 07	Divisi 7					
3 04 01 01 03 05 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3300,000	liter	20.442	67.458.080,91	74.878.469,81
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1650,000	liter	20.580	33.957.406,08	37.692.720,75
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	495,000	ton	1.673.483	828.374.063,46	919.495.210,44
	Lapis Penetrasi Macadam	275,000	m^3	2.612.960	718.564.014,72	797.606.056,34
3 04 01 01 03 05 08	Divisi 8					
3 04 01 01 03 05 08 01	Struktur					
	Pasangan Batu	740,803	m^3	1.260.661	933.901.187,79	1.036.630.318,45
3 04 01 01 03 05 10	Divisi 10					
3 04 01 01 03 05 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	290,500	m²	224.611	65.249.512,02	72.426.958,34
3 04 01 01 09	Jalan Khusus					
3 04 01 01 09 01	Pembangunan Trotoar		m²			2.381.307
3 04 01 01 09 01 01	Persiapan					
3 04 01 01 09 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1,000	m1	73.959	73.959,00	82.094,49
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	1,000	m²	5.074	5.074,00	5.632,14
3 04 01 01 09 01 02	Tanah					
3 04 01 01 09 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,800	m3	89.687	71.749,60	79.642,06
	Urugan Pasir	0,010	m3	588.823	5.888,23	6.535,94
	Mengurug Tanah	0,200	m3	261.223	52.244,50	57.991,40
3 04 01 01 09 01 03	Pondasi					
3 04 01 01 09 01 03 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,655	m3	1.502.188	983.933,14	1.092.165,79
3 04 01 01 09 01 04	Arsitektur					
3 04 01 01 09 01 04 01	Pekerjaan Lantai					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,100	m3	591.986	59.198,60	65.710,45
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,200	m3	1.590.834	318.166,80	353.165,15
	Pasangan Lantai Keramik 30 x 30	0,650	m2	289.682	188.293,30	209.005,56
	Pemasangan Guiding Block 30 x 30 cm	0,300	m2	851.223	255.366,90	283.457,26
	Memasang 1 m' Kansteen/Beton Kerb	1,000	m1	131.448	131.448,00	145.907,28
3 04 01 02	Jembatan					
3 04 01 02 03	Jembatan pada Jalan Kabupaten					
3 04 01 02 03 01	Pembangunan Jembatan		m			260.000.000
3 04 01 02 03 01 01	Divisi 1					
3 04 01 02 03 01 01 01	Umum					
	Mobilisasi	0,017	LS	30.750.000	512.500,00	568.875,00
	Manajemen Mutu	0,017	LS	4.800.000	80.000,00	88.800,00
3 04 01 02 03 01 02	Divisi 2					
3 04 01 02 03 01 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	0,017	set	300.000	5.000,00	5.550,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	0,017	set	850.000	14.166,67	15.725,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	0,017	set	5.200.000	86.666,67	96.200,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	0,017	org	13.650.000	227.500,00	252.525,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	0,017	set	250.000	4.166,67	4.625,00
	Manajemen Lalu Lintas	0,017	LS	4.682.449	78.040,82	86.625,31
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	0,017	LS	530.000	8.833,33	9.805,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	0,017	buah	215.000	3.583,33	3.977,50
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	0,017	buah	100.000	1.666,67	1.850,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	0,017	buah	725.000	12.083,33	13.412,50
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	0,017	buah	900.000	15.000,00	16.650,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	0,017	buah	645.000	10.750,00	11.932,50
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	0,017	buah	100.000	1.666,67	1.850,00
3 04 01 02 03 01 03	Divisi 3					
3 04 01 02 03 01 03 01	Drainase					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	4,54	m^3	46.099	209.172,74	232.181,74
	Pasangan Batu dengan Mortar	2,15	m^3	1.511.242	3.249.169,86	3.606.578,54
3 04 01 02 03 01 04	Divisi 4					
3 04 01 02 03 01 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	51,32	m3	26.237	1.346.566,35	1.494.688,65
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	4,21	m3	26.354	110.909,31	123.109,33
	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	1,50	m3	1.776.422	2.666.408,71	2.959.713,66
	Timbunan Biasa dari sumber galian	13,00	m3	281.555	3.659.748,14	4.062.320,44
	Timbunan Pilihan dari sumber galian	6,83	m3	396.392	2.708.675,88	3.006.630,23
	Penyiapan Badan Jalan	22,27	m3	16.668	371.135,61	411.960,53

	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	14,93	m3	23.706	354.003,33	392.943,70
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	0,83	buah	28.468	23.723,65	26.333,26
3 04 01 02 03 01 06	Divisi 6					
3 04 01 02 03 01 06 01	Perkerasan Berbutir					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	2,50	m^3	1.219.115	3.041.691,57	3.376.277,64
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	1,25	m^3	1.087.237	1.355.421,81	1.504.518,21
3 04 01 02 03 01 07	Divisi 7					
3 04 01 02 03 01 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	7,77	liter	20.442	158.833,12	176.304,76
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	17,20	liter	20.580	353.980,23	392.918,06
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	2,06	ton	1.697.570	3.499.258,06	3.884.176,44
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,54	ton	1.673.941	903.928,25	1.003.360,36
3 04 01 02 03 01 08	Divisi 8					
3 04 01 02 03 01 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	1,90	m3	2.462.154	4.678.092,53	5.192.682,71
	Beton strukur, fc'20 MPa	10,55	m3	1.756.522	18.538.623,60	20.577.872,20
	Beton, fc'15 MPa	0,55	m3	1.794.298	979.985,76	1.087.784,19
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	1,63	m3	1.096.568	1.785.577,53	1.981.991,06
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	335,38	kg	27.106	9.090.732,94	10.090.713,57
	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	2155,05	kg	45.895	98.905.144,55	109.784.710,45
	Pemasangan Baja Struktur	2155,05	kg	3.036	6.541.814,76	7.261.414,38
	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	2155,05	kg	2.248	4.844.729,98	5.377.650,28
	Pasangan Batu	49,19	m3	1.259.875	61.970.918,15	68.787.719,15
	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,20	m	4.356.601	871.320,21	967.165,44
	Papan Nama Jembatan	1,00	buah	326.986	326.986,26	362.954,74
	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	0,30	m3	451.215	135.364,52	150.254,62
3 04 01 02 03 01 10	Divisi 10					
3 04 01 02 03 01 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	1,35	m^2	253.247	341.883,27	379.490,43
	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,13	buah	478.808	63.841,05	70.863,56
	Patok Pengarah	0,55	buah	154.488	84.968,33	94.314,85
3 04 01 02 03 02	Penggantian Jembatan		m			260.000.000
3 04 01 02 03 02 01	Divisi 1					
3 04 01 02 03 02 01 01	Umum					
	Mobilisasi	0,017	LS	30.750.000	512.500,00	568.875,00
	Manajemen Mutu	0,017	LS	4.800.000	80.000,00	88.800,00
3 04 01 02 03 02 02	Divisi 2					
3 04 01 02 03 02 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	0,017	set	300.000	5.000,00	5.550,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	0,017	set	850.000	14.166,67	15.725,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	0,017	set	5.200.000	86.666,67	96.200,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	0,017	org	13.650.000	227.500,00	252.525,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	0,017	set	250.000	4.166,67	4.625,00
	Manajemen Lalu Lintas	0,017	LS	4.682.449	78.040,82	86.625,31
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	0,017	LS	530.000	8.833,33	9.805,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	0,017	buah	215.000	3.583,33	3.977,50
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	0,017	buah	100.000	1.666,67	1.850,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	0,017	buah	725.000	12.083,33	13.412,50
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	0,017	buah	900.000	15.000,00	16.650,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	0,017	buah	645.000	10.750,00	11.932,50
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	0,017	buah	100.000	1.666,67	1.850,00
3 04 01 02 03 02 03	Divisi 3					
3 04 01 02 03 02 03 01	Drainase					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	4,54	m^3	46.099	209.172,74	232.181,74
	Pasangan Batu dengan Mortar	2,15	m^3	1.511.242	3.249.169,86	3.606.578,54
3 04 01 02 03 02 04	Divisi 4					
3 04 01 02 03 02 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	51,32	m^3	26.237	1.346.566,35	1.494.688,65
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	4,21	m^3	26.354	110.909,31	123.109,33
	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	1,50	m^3	1.776.422	2.666.408,71	2.959.713,66
	Timbunan Biasa dari sumber galian	13,00	m^3	281.555	3.659.748,14	4.062.320,44
	Timbunan Pilihan dari sumber galian	6,83	m^3	396.392	2.708.675,88	3.006.630,23
	Penyiapan Badan Jalan	22,27	m^3	16.668	371.135,61	411.960,53
	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	14,93	m^3	23.706	354.003,33	392.943,70
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	0,83	buah	28.468	23.723,65	26.333,26
3 04 01 02 03 02 06	Divisi 6					
3 04 01 02 03 02 06 01	Perkerasan Berbutir					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	2,50	m^3	1.219.115	3.041.691,57	3.376.277,64
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	1,25	m^3	1.087.237	1.355.421,81	1.504.518,21
3 04 01 02 03 02 07	Divisi 7					
3 04 01 02 03 02 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	7,77	liter	20.442	158.833,12	176.304,76
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	17,20	liter	20.580	353.980,23	392.918,06
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	2,06	ton	1.697.570	3.499.258,06	3.884.176,44
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,54	ton	1.673.941	903.928,25	1.003.360,36
3 04 01 02 03 02 08	Divisi 8					
3 04 01 02 03 02 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	1,90	m^3	2.462.154	4.678.092,53	5.192.682,71
	Beton strukur, fc'20 MPa	10,55	m^3	1.756.522	18.538.623,60	20.577.872,20

	Beton, fc'15 MPa	0,55	m^3	1.794.298	979.985,76	1.087.784,19
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	1,63	m^3	1.096.568	1.785.577,53	1.981.991,06
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	335,38	kg	27.106	9.090.732,94	10.090.713,57
	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	2155,05	kg	45.895	98.905.144,55	109.784.710,45
	Pemasangan Baja Struktur	2155,05	kg	3.036	6.541.814,76	7.261.414,38
	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	2155,05	kg	2.248	4.844.729,98	5.377.650,28
	Pasangan Batu	49,19	m^3	1.259.875	61.970.918,15	68.787.719,15
	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,20	m	4.356.601	871.320,21	967.165,44
	Papan Nama Jembatan	1,00	buah	326.986	326.986,26	362.954,74
	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	0,30	m^3	451.215	135.364,52	150.254,62
3 04 01 02 03 02 10	Divisi 10					
3 04 01 02 03 02 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	1,35	m^2	253.247	341.883,27	379.490,43
	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,13	buah	478.808	63.841,05	70.863,56
	Patok Pengarah	0,55	buah	154.488	84.968,33	94.314,85
3 04 01 02 03 03	Pelebaran Jembatan		m			130.000.000
3 04 01 02 03 03 01	Divisi 1					
3 04 01 02 03 03 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	18.450.000	18.450.000,00	20.479.500,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 02 03 03 02	Divisi 2					
3 04 01 02 03 03 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	400.000	400.000,00	444.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	1.134.475	1.134.475,00	1.259.267,25
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	2.650.000	2.650.000,00	2.941.500,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	1,000	org	5.500.000	5.500.000,00	6.105.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,000	LS	4.150.000	4.150.000,00	4.606.500,00
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	LS	280.000	280.000,00	310.800,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	buah	215.000	215.000,00	238.650,00
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	buah	100.000	100.000,00	111.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	1,000	buah	725.000	725.000,00	804.750,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	buah	900.000	900.000,00	999.000,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	buah	645.000	645.000,00	715.950,00
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,000	buah	100.000	100.000,00	111.000,00
3 04 01 02 03 03 03	Divisi 3					
3 04 01 02 03 03 03 01	Drainase					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,250	m^3	46.099	103.722,02	115.131,44
	Pasangan Batu dengan Mortar	1,080	m^3	1.511.242	1.632.141,14	1.811.676,66
3 04 01 02 03 03 04	Divisi 4					
3 04 01 02 03 03 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	25,750	m^3	26.237	675.613,93	749.931,47
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	2,000	m^3	308.102	616.204,41	683.986,90
	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	0,750	m^3	1.776.422	1.332.316,14	1.478.870,92
	Timbunan Biasa dari sumber galian	6,499	m^3	281.555	1.829.874,07	2.031.160,22
	Timbunan Pilihan dari sumber galian	3,420	m^3	396.392	1.355.659,25	1.504.781,76
	Penyiapan Badan Jalan	11,130	m^3	16.668	185.512,25	205.918,59
	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	7,470	m^3	23.706	177.080,68	196.559,56
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	0,419	buah	28.468	11.929,25	13.241,47
3 04 01 02 03 03 06	Divisi 6					
3 04 01 02 03 03 06 01	Perkerasan Berbutir					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1,220	m^3	978.702	1.194.016,74	1.325.358,58
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	0,620	m^3	1.082.944	671.425,24	745.282,02
3 04 01 02 03 03 07	Divisi 7					
3 04 01 02 03 03 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3,890	liter	20.442	79.518,77	88.265,83
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	8,600	liter	20.580	176.990,12	196.459,03
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	1,030	ton	1.692.805	1.743.589,30	1.935.384,12
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,270	ton	1.639.958	442.788,63	491.495,38
3 04 01 02 03 03 08	Divisi 8					
3 04 01 02 03 03 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	0,950	m^3	3.968.677	3.770.243,10	4.184.969,84
	Beton strukur, fc'20 MPa	5,280	m^3	3.545.992	18.722.835,22	20.782.347,09
	Beton, fc'15 MPa	0,270	m^3	3.031.907	818.614,91	908.662,55
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	0,810	m^3	1.151.506	932.720,08	1.035.319,29
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	167,690	kg	27.106	4.545.321,30	5.045.306,64
	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	1077,530	kg	20.480	22.067.376,80	24.494.788,25
	Pemasangan Baja Struktur	1077,530	kg	3.416	3.680.989,56	4.085.898,41
	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	1077,530	kg	2.265	2.440.202,91	2.708.625,23
	Pasangan Batu	5,450	m^3	1.259.875	6.866.318,94	7.621.614,03
	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,100	m	4.356.276	435.627,62	483.546,65
	Papan Nama Jembatan	0,150	m	758.236	113.735,44	126.246,34
3 04 01 02 03 03 10	Divisi 10					
3 04 01 02 03 03 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	0,500	m^2	253.247	126.623,43	140.552,01

	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,070	buah	448.627	31.403,90	34.858,33
	Patok Pengarah	0,280	buah	133.026	37.247,37	41.344,58
3 04 01 02 03 04	Rehabilitasi Jembatan		m			115.000.000
3 04 01 02 03 04 01	Divisi 1					
3 04 01 02 03 04 01 01	Umum					
	Mobilisasi	0,008	LS	30.750.000	256.250,00	284.437,50
	Manajemen Mutu	0,008	LS	4.800.000	40.000,00	44.400,00
3 04 01 02 03 04 02	Divisi 2					
3 04 01 02 03 04 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	0,008	set	300.000	2.500,00	2.775,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	0,008	set	850.000	7.083,33	7.862,50
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	0,008	set	5.200.000	43.333,33	48.100,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	0,050	org	13.650.000	682.500,00	757.575,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	0,008	set	250.000	2.083,33	2.312,50
	Manajemen Lalu Lintas	0,008	LS	4.682.449	39.020,41	43.312,66
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	0,008	LS	530.000	4.416,67	4.902,50
	Pengujian Temperatur (Suhu)	0,008	buah	215.000	1.791,67	1.988,75
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	0,008	buah	100.000	833,33	925,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	0,008	buah	725.000	6.041,67	6.706,25
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	0,008	buah	900.000	7.500,00	8.325,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	0,008	buah	645.000	5.375,00	5.966,25
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya : .	0,008	buah	100.000	833,33	925,00
3 04 01 02 03 04 03	Divisi 3					
3 04 01 02 03 04 03 01	Drainase					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,283	m^3	46.099	105.224,96	116.799,71
	Pasangan Batu dengan Mortar	0,507	m^3	1.511.242	766.113,05	850.385,49
3 04 01 02 03 04 04	Divisi 4					
3 04 01 02 03 04 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	25,661	m^3	26.237	673.283,18	747.344,33
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	2,104	m^3	308.102	648.324,07	719.639,72
	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	0,751	m^3	1.969.047	1.477.769,42	1.640.324,05
	Timbunan Biasa dari sumber galian	6,499	m^3	261.292	1.698.179,73	1.884.979,50
	Timbunan Pilihan dari sumber galian	3,417	m^3	396.392	1.354.337,94	1.503.315,11
	Penyiapan Badan Jalan	11,100	m^3	16.668	185.012,21	205.363,56
	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	7,467	m^3	23.706	177.001,66	196.471,85
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	0,417	buah	28.468	11.861,83	13.166,63
3 04 01 02 03 04 06	Divisi 6					
3 04 01 02 03 04 06 01	Perkerasan Berbutir					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1,235	m^3	1.133.029	1.399.290,48	1.553.212,44
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	0,623	m^3	1.070.176	667.076,64	740.455,07
3 04 01 02 03 04 07	Divisi 7					
3 04 01 02 03 04 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3,885	liter	23.995	93.221,91	103.476,32
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	8,600	liter	20.929	179.987,64	199.786,29
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	1,031	ton	1.692.805	1.744.717,84	1.936.636,80
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,270	ton	1.714.043	462.791,60	513.698,68
3 04 01 02 03 04 08	Divisi 8					
3 04 01 02 03 04 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	0,985	m^3	2.372.255	2.336.671,16	2.593.704,99
	Beton strukur, fc'20 MPa	5,550	m^3	1.750.883	9.717.400,20	10.786.314,22
	Beton, fc'15 MPa	0,273	m^3	1.556.067	424.936,05	471.679,02
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	0,814	m^3	1.270.267	1.034.209,15	1.147.972,16
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	169,692	kg	27.106	4.599.577,47	5.105.530,99
	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	1086,525	kg	45.876	49.845.631,02	55.328.650,44
	Pemasangan Baja Struktur	1086,525	kg	3.036	3.298.227,55	3.661.032,58
	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	1086,525	kg	2.248	2.442.597,73	2.711.283,48
	Pasangan Batu	12,473	m^3	1.259.875	15.714.745,47	17.443.367,47
	Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,100	m	4.356.276	435.627,62	483.546,65
	Papan Nama Jembatan	1,000	buah	758.236	758.236,26	841.642,24
	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	0,150	m^3	82.299	12.344,91	13.702,85
3 04 01 02 03 04 10	Divisi 10					
3 04 01 02 03 04 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	0,675	m^2	253.247	170.941,64	189.745,22
	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,067	buah	478.808	31.920,52	35.431,78
	Patok Pengarah	0,275	buah	133.748	36.780,61	40.826,48
3 04 01 02 03 05	Pemeliharaan Berkala Jembatan		m			98.000.000
3 04 01 02 03 05 01	Divisi 1					
3 04 01 02 03 05 01 01	Umum					
	Mobilisasi	0,017	LS	17.200.000	286.666,67	318.200,00
3 04 01 02 03 05 04	Divisi 4					
3 04 01 02 03 05 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	51,322	m^3	26.237	1.346.566,35	1.494.688,65
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	4,209	m^3	308.102	1.296.648,14	1.439.279,43
	Timbunan Biasa dari hasil galian	12,998	m^3	261.292	3.396.359,45	3.769.958,99
3 04 01 02 03 05 07	Divisi 7					
3 04 01 02 03 05 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	7,770	liter	23.995	186.443,81	206.952,63
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	17,200	liter	20.929	359.975,29	399.572,57
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	2,061	ton	1.692.805	3.489.435,68	3.873.273,60
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,540	ton	1.714.043	925.583,20	1.027.397,36

3 04 01 02 03 05 08	Divisi 8					
3 04 01 02 03 05 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	1,900	m^3	2.372.255	4.507.284,48	5.003.085,77
	Beton strukur, fc'20 MPa	10,554	m^3	1.750.883	18.479.110,14	20.511.812,25
	Beton, fc'15 MPa	0,546	m^3	1.556.067	849.872,10	943.358,03
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	1,628	m^3	1.270.267	2.068.418,30	2.295.944,31
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	325,630	kg	27.106	8.826.355,20	9.797.254,27
	Pasangan Batu	25,967	m^3	1.259.875	32.714.936,49	36.313.579,51
	Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,200	m	4.356.276	871.255,23	967.093,31
3 04 01 02 03 05 10	Divisi 10					
3 04 01 02 03 05 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	1,350	m^2	253.247	341.883,27	379.490,43
	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,133	buah	478.808	63.841,05	70.863,56
3 04 01 02 03 05 11	Divisi 11		Km			
3 04 01 02 03 05 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan					
	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	4,538	m^3	904.448	4.103.931,66	4.555.364,14
	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar	2,150	m^3	1.850.444	3.978.454,07	4.416.084,02
	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	2,000	m	93.563	187.125,63	207.709,44
	Pembersihan Patok	0,550	buah	14.804	8.142,09	9.037,72
3 04 02	Bangunan Air					
3 04 02 01	Bangunan Air Irigasi					
3 04 02 01 02	Bangunan Pengambilan Irigasi					
3 04 02 01 02 01	Bendung		unit			1.894.246.000
3 04 02 01 02 01 01	Umum					
3 04 02 01 02 01 01 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,00	set	300.000	300.000,00	333.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,00	set	1.300.000	1.300.000,00	1.443.000,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,00	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00
	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi	1,00	LS	1.200.000	1.200.000,00	1.332.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	1,00	org	2.100.000	2.100.000,00	2.331.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,00	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Rambu-rambu yang diperlukan	1,00	LS	2.220.000	2.220.000,00	2.464.200,00
	Ahli keselamatan konstruksi	4,00	OJ	225.000	900.000,00	999.000,00
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,00	LS	230.000	230.000,00	255.300,00
3 04 02 01 02 01 01 02	Pekerjaan Tanah					
	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam >1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	314,00	m^3	165.186	51.868.404,00	57.573.928,44
	Biaya Mengangkut 1 m³ batu belah, jarak angkut > 300 s.d 400 m	813,56	m^3	80.737	65.684.619,78	72.909.927,96
	Mengangkut 1 m³ Pasir, jarak angkut > 300 s.d 400 m	402,32	m^3	109.939	44.230.961,28	49.096.367,02
	Biaya Mengangkut 1 m³ Split, jarak angkut > 300 s.d 400 m	192,80	m^3	108.222	20.864.855,29	23.159.989,37
	Biaya Mengangkut 1 Zak Semen 50 Kg, jarak angkut > 300 s.d 400 m	5405,26	zak	4.294	23.210.198,89	25.763.320,77
	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	139,50	m^3	55.746	7.776.567,00	8.631.989,37
3 04 02 01 02 01 01 03	Pekerjaan Pasangan					
	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), S	502,51	m^3	1.510.376	758.974.512,63	842.461.709,02
	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	432,40	m^2	57.724	24.959.857,60	27.705.441,94
	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)	90,20	m^2	43.169	3.893.843,80	4.322.166,62
	1 m2 Pasangan Batu muka	325,30	m^2	206.617	67.212.510,10	74.605.886,21
	1 m² Pasangan Batu candi	107,10	m^2	234.217	25.084.640,70	27.843.951,18
3 04 02 01 02 01 01 04	Pekerjaan Beton					
	1 m3 Beton Sikloop 60% beton fc' = 21 Mpa : 40 % batu belah, secara semi-mekanis untuk volume > 200 M3	362,40	m^3	1.402.175	508.148.220,00	564.044.524,20
	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m³ beton mutu rendah fc' 15MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	27,00	m^3	1.669.915	45.087.705,00	50.047.352,55
	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm secara Manual	853,00	kg	24.662	21.036.686,00	23.350.721,46
	1 m2 Bekisting biasa dinding beton dengan multiflex 12 mm (Penggunaan Ke-1)	108,60	m^2	228.309	24.794.357,40	27.521.736,71
3 04 02 01 03	Bangunan Pembawa Irigasi					
3 04 02 01 03 01	Saluran Irigasi		m'			1.251.000
3 04 02 01 03 01 01	Umum					
3 04 02 01 03 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d 1 m untuk vol	0,28	m^3	83.619	23.413,32	25.988,79
	Biaya Mengangkut 1 m³ batu belah, jarak angkut > 300 s.d 400 m	0,30	m^3	80.737	24.221,10	26.885,42
	Mengangkut 1 m³ Pasir, jarak angkut > 300 s.d 400 m	0,20	m^3	109.939	21.987,80	24.406,46
	Biaya Mengangkut 1 m³ Split, jarak angkut > 300 s.d 400 m	0,28	m^3	108.222	30.302,16	33.635,40
	Biaya Mengangkut 1 Zak Semen 50 Kg, jarak angkut > 300 s.d 400 m	2,37	zak	4.294	10.176,78	11.296,23
	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,13	m^3	55.746	7.246,98	8.044,15

3 04 02 01 03 01 01 02	Pekerjaan Beton					
	1 m3 Beton Sikloop 60% beton fc' = 15 Mpa : 40 % batu b	0,52	m^3	1.327.686	690.396,72	766.340,36
	1 m2 Bekisting biasa dinding beton dengan multiflex 12 mm (Penggunaan Ke-1)	1,40	m^2	228.309	319.632,60	354.792,19
3 04 02 01 04	Bangunan Pembuang Irigasi					
3 04 02 01 04 01	Saluran Drainase		m'			2.604.000
3 04 02 01 04 01 01	Umum					
3 04 02 01 04 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d 1 m untuk vol	0,21	m^3	83.619	17.559,99	19.491,59
	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,13	m^3	55.746	7.135,49	7.920,39
3 04 02 01 04 01 01 02	Pekerjaan Beton					
	1 m' Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja	1,00	m^3	2.321.831	2.321.831,00	2.577.232,41
3 04 02 01 05	Bangunan Pengaman Irigasi					
3 04 02 01 05 01	Talud Pengaman		m'			7.971.000
3 04 02 01 05 01 01	Umum					
3 04 02 01 05 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam >1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	1,32	m^3	165.186	218.045,52	242.030,53
	Biaya Mengangkut 1 m³ batu belah, jarak angkut > 300 s.d 400 m	4,41	m^3	80.737	356.029,41	395.192,64
	Mengangkut 1 m³ Pasir, jarak angkut > 300 s.d 400 m	2,04	m^3	109.939	223.932,55	248.565,13
	Biaya Mengangkut 1 m³ Split, jarak angkut > 300 s.d 400 m	0,14	m^3	108.222	15.116,45	16.779,26
	Biaya Mengangkut 1 Zak Semen 50 Kg, jarak angkut > 300 s.d 400 m	28,24	zak	4.294	121.253,63	134.591,53
	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,93	m^3	55.746	51.598,50	57.274,33
3 04 02 01 05 01 01 02	Pekerjaan Pasangan					
	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), S	1,20	m^3	1.446.033	1.735.239,60	1.926.115,96
	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), S	2,40	m^3	1.510.376	3.624.902,40	4.023.641,66
	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2	3,00	m^2	57.724	173.172,00	192.220,92
	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MI	0,60	m^2	43.169	25.901,40	28.750,55
3 04 02 01 05 01 01 03	Pekerjaan Beton					
	1 m3 Beton Sikloop 60% beton fc' = 15 Mpa : 40 % batu belah, secara semi-mekanis untuk volume > 200 M3	0,18	m^3	1.327.686	238.983,48	265.271,66
	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm secara Manual	11,96	kg	24.662	294.957,52	327.402,85
	1 m2 Bekisting biasa dinding beton dengan multiflex 12 mm (Penggunaan Ke-1)	0,45	m^2	228.309	102.739,05	114.040,35
3 04 02 01 08	Bangunan Air Irigasi Lainnya					
3 04 02 01 08 01	Pembangunan Bronjong		m'			6.575.000
3 04 02 01 08 01 01	Umum					
3 04 02 01 08 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam >1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	0,90	m^3	165.186	148.667,40	165.020,81
	Biaya Mengangkut 1 m³ batu belah, jarak angkut > 300 s.d 400 m	3,90	m^3	80.737	314.874,30	349.510,47
	Mengangkut 1 m³ Pasir, jarak angkut > 300 s.d 400 m	1,30	m^3	109.939	142.480,94	158.153,85
	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	0,30	m^3	55.746	16.723,80	18.563,42
3 04 02 01 08 01 01 02	Pekerjaan Pemasangan Beronjong					
	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi, Beda Tinggi > 1 s.d 2 m'	3,00	m^3	1.767.141	5.301.423,00	5.884.579,53
3 04 02 06	Bangunan Air Bersih/Air Baku					
3 04 02 06 06	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya					
3 04 02 06 06 01	Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum		SR			7.705.055
3 04 02 06 06 01 01	Pekerjaan Bron Captering					
3 04 02 06 06 01 01 01	Galery Infiltrasi					
	Galian Tanah Sedalam 1 m	0,0316	m3	89.687	2.834,11	3.145,86
	Pasangan Batu Belah 1 PC:4 PP	0,1368	m3	1.502.188	205.499,32	228.104,24
	Aksesoris Galeri Infiltrasi	0,0175	paket	2.041.250	35.721,88	39.651,28
3 04 02 06 06 01 02	Bak Pengumpul					
3 04 02 06 06 01 02 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan					
	Galian Tanah Sedalam 1 m	0,0379	m3	89.687	3.399,14	3.773,04
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,1189	m3	1.502.188	178.610,15	198.257,27
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,0020	m3	1.590.834	3.181,67	3.531,65
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,0113	m3	1.745.796	19.727,49	21.897,52
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	1,0383	kg	25.763	26.749,72	29.692,19
	Memasang Bekisting untuk Lantai	0,0525	m2	314.899	16.532,20	18.350,74
	Plesteran 1 PC : 3 PP tebal 15	0,1879	m2	65.323	12.274,19	13.624,35
	Pemasangan Acian	0,3758	m2	45.888	17.244,71	19.141,63
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	0,3758	m2	88.498	33.257,55	36.915,88
3 04 02 06 06 01 02 02	Pipa Inlet					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet	0,0175	paket	761.300	13.322,75	14.788,25
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0351	LS	68.369	2.399,75	2.663,72
3 04 02 06 06 01 02 03	Pipa Outlet					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet	0,0175	paket	1.538.700	26.927,25	29.889,25
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07

3 04 02 06 06 01 02 04	Pipa Udara / Air Vent					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara / Air Vent	0,0175	paket	537.050	9.398,38	10.432,20
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07
3 04 02 06 06 01 02 05	Pipa Penguras					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras	0,0175	paket	1.667.500	29.181,25	32.391,19
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07
3 04 02 06 06 01 02 06	Pipa Over Flow, Manhole dll.					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Over Flow, Manhole dll.	0,0175	paket	1.545.600	27.048,00	30.023,28
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07
3 04 02 06 06 01 03	Pekerjaan Sum Pump					
3 04 02 06 06 01 03 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan					
	Galian Tanah Sedalam 1 m	0,0384	m3	89.687	3.443,98	3.822,82
	Urugan Pasir	0,0064	m3	591.986	3.788,71	4.205,47
	Pas. Batu Belah 1 PC:4 PP	0,0384	m3	1.502.188	57.684,02	64.029,26
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,0064	m3	1.590.834	10.181,34	11.301,28
	Pasang Dinding Bataco 20x40 campuran 1:3	0,2323	m2	657.942	152.839,93	169.652,32
	Pasang Roster	0,0028	m2	667.584	1.869,24	2.074,85
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,0908	m3	1.745.796	158.518,28	175.955,29
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	9,3775	kg	25.763	241.592,53	268.167,71
	Memasang Bekisting untuk Lantai	0,1888	m2	314.899	59.452,93	65.992,75
	Memasang Bekisting untuk Dinding	0,7439	m2	308.481	229.479,02	254.721,71
	Plesteran 1 PC : 3 PP tebal 15	0,3902	m2	65.323	25.489,03	28.292,83
	Pemasangan Acian	1,5207	m2	45.888	69.781,88	77.457,89
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	0,6112	m2	88.498	54.089,98	60.039,88
3 04 02 06 06 01 03 02	Pemasangan Pipa Inlet					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet	0,0175	paket	1.486.950	26.021,63	28.884,00
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07
3 04 02 06 06 01 03 03	Pipa Outlet/ Casing Pompa					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet	0,0175	paket	2.719.822	47.596,89	52.832,54
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07
3 04 02 06 06 01 03 04	Pipa Penguras					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras	0,0175	paket	1.741.100	30.469,25	33.820,87
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07
3 04 02 06 06 01 03 05	Pipa Udara / Air Vent					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara	0,0175	paket	537.050	9.398,38	10.432,20
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07
3 04 02 06 06 01 03 06	Pipa Over Flow, Manhole, pintu Besi dll.					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Over Flow, Manhole dll.	0,0175	paket	9.217.250	161.301,88	179.045,08
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07
3 04 02 06 06 01 04	Pekerjaan Reservoir					
3 04 02 06 06 01 04 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan					
	Galian Tanah Sedalam 1 m	0,0591	m3	89.687	5.300,50	5.883,56
	Urugan Pasir	0,0098	m3	591.986	5.801,46	6.439,62
	Pas. Batu Belah 1 PC:4 PP	0,0591	m3	1.502.188	88.779,31	98.545,03
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,0098	m3	1.590.834	15.590,17	17.305,09
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,1239	m3	1.745.796	216.304,12	240.097,58
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	18,7350	kg	25.763	482.669,81	535.763,48
	Memasang Bekisting untuk Lantai	0,1279	m2	314.899	40.275,58	44.705,90
	Memasang Bekisting untuk Dinding	0,9498	m2	308.481	292.995,25	325.224,73
	Plesteran 1 PC : 3 PP tebal 15	0,9209	m2	65.323	60.155,95	66.773,11
	Pemasangan Acian	1,0395	m2	45.888	47.700,58	52.947,64
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,1053	m2	88.498	97.816,84	108.576,69
3 04 02 06 06 01 04 02	Pemasangan Pipa Inlet					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet	0,0175	paket	1.560.550	27.309,63	30.313,68
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07
3 04 02 06 06 01 04 03	Pipa Outlet/ Casing Pompa					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet	0,0175	paket	1.692.800	29.624,00	32.882,64
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07
3 04 02 06 06 01 04 04	Pipa Udara / Air Vent					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras	0,0175	paket	537.050	9.398,38	10.432,20
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07
3 04 02 06 06 01 04 05	Pipa Penguras dan Overflow					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras	0,0175	paket	1.612.300	28.215,25	31.318,93
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07
3 04 02 06 06 01 04 06	Manhole, V-notch dan Tangga stanlees					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara	0,0175	paket	6.555.000	114.712,50	127.330,88
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07
3 04 02 06 06 01 05	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal					
3 04 02 06 06 01 05 01	Pengadaan, Pemasangan Listrik					
	Pemasangan Accessories dan sambungan listrik	0,0175	paket	14.945.975	261.554,56	290.325,56
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,0044	m3	1.745.796	7.681,50	8.526,47
3 04 02 06 06 01 05 02	Pengadaan, Pemasangan Listrik, Pompa Submersible dan Accesories					
	Pengadaan, Pemasangan Listrik, Pompa Submersible dan Accesories	0,0175	paket	45.318.625	793.075,94	880.314,29
3 04 02 06 06 01 06	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa					
3 04 02 06 06 01 06 01	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø 3"					
	Galian tanah Sedalam 1 m	0,0032	m3	89.687	287,00	318,57
	Urugan tanah kembali	0,0024	m3	244.525	586,86	651,41
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	0,0175	m1	150.216	2.628,78	2.917,95
3 04 02 06 06 01 06 02	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø 2"					
	Galian tanah Sedalam 1 m	0,0018	m3	89.687	161,44	179,19

	Urugan tanah kembali	0,0013	m3	244.525	317,88	352,85
	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø 2"	0,0175	m1	80.496	1.408,68	1.563,63
3 04 02 06 06 01 06 03	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE ø 2"					
	Galian tanah sedalam 2 m	0,0018	m3	107.537	193,57	214,86
	Urugan tanah kembali	0,0013	m3	244.525	317,88	352,85
	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE ø 2"	0,0175	m1	71.060	1.243,55	1.380,34
3 04 02 06 06 01 06 04	Pekerjaan Lain-Lain					
	Bongkar beton dengan jack hammer	0,0175	paket	125.994	2.204,90	2.447,43
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,0175	m3	1.745.796	30.551,43	33.912,08
	Pemasangan Accessories	0,0175	paket	1.420.250	24.854,38	27.588,36
3 04 02 06 06 01 06 05	Pipa PVC 1/2"					
	Galian tanah Sedalam 1 m	0,0004	m3	89.687	35,87	39,82
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	0,0175	m'	38.554	674,70	748,91
	Urugan tanah kembali	0,0003	m3	244.525	73,36	81,43
	Pemasangan Accessories Pipa PVC 1/2"	0,0175	paket	26.450	462,88	513,79
3 04 02 06 06 01 06 06	Pekerjaan Box Watermeter Induk Beton (1 unit)					
	Urugan Pasir	0,0003	m3	591.986	177,60	197,13
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,0019	m3	1.745.796	3.317,01	3.681,88
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	0,1601	kg	25.763	4.124,66	4.578,37
	Memasang Bekisting untuk Dinding	0,0325	m²	308.481	10.025,63	11.128,45
3 04 02 06 06 01 06 07	Water Meter Induk, Tutup Plat dll.					
	Pemasangan Water Meter dan accecories	0,0175	paket	7.448.550	130.349,63	144.688,08
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07
3 04 02 06 06 01 06 08	Crossing Jalan Beton/ Pipa Distribusi					
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,0013	m3	1.745.796	2.269,53	2.519,18
	Urugan Pasir	0,0007	m3	591.986	414,39	459,97
	Accecories Crossing Jalan Beton/ Pipa Distribusi	0,0175	paket	1.420.250	24.854,38	27.588,36
	Pemasangan	0,0351	LS	136.738	4.799,50	5.327,45
3 04 02 06 06 01 06 09	Kurasan					
	Pekerjaan Bak kontrol	0,0175	paket	611.669	10.704,21	11.881,67
	Accecories Kurasan	0,0175	paket	2.125.200	37.191,00	41.282,01
	Pemasangan	0,0175	LS	68.369	1.196,46	1.328,07
3 04 02 06 06 01 07	Pekerjaan Sambungan Rumah (SR) : 1 Unit					
3 04 02 06 06 01 07 01	Pekerjaan Tanah dan Pasangan					
	Galian tanah	0,0004	m3	89.687	35,87	39,82
	Pengurugan Kembali	0,0002	m3	244.525	48,91	54,28
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,0003	m3	1.590.834	477,25	529,75
3 04 02 06 06 01 07 02	Pengadaan dan Pemasangan Water Meter, Pipa dan Accesories					
	Pemasangan Water Meter, Pipa dan Accessories	1	paket	1.996.285	1.996.285,00	2.215.876,35
3 04 02 06 06 02	Bangunan Penampungan Air		m^3			36.472.165,00
3 04 02 06 06 02 01	Persiapan					
3 04 02 06 06 02 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1	m²	203.417	203.417,00	225.792,87
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	1	m²	17.308	17.308,00	19.211,88
3 04 02 06 06 02 02	Pekerjaan Bangunan Penampung					
3 04 02 06 06 02 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	2,88	m^3	81.909	235.897,92	261.846,69
	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Perata dan Pelimpah	0,96	m^3	588.904	565.347,84	627.536,10
	Pengurugan tanah kembali	0,96	m^3	27.303	26.210,88	29.094,08
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	1,92	m^3	35.903	68.933,76	76.516,47
3 04 02 06 06 02 02 02	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran					
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	12,83	m²	81.800	1.049.494,00	1.164.938,34
	Pemasangan Acian	12,83	m²	44.068	565.392,44	627.585,61
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	2,6	m²	68.167	177.234,20	196.729,96
3 04 02 06 06 02 02 03	Pekerjaan Beton					
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,03058	m^3	1.558.851	47.669,66	52.913,33
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	23,83	m²	268.700	6.403.121,00	7.107.464,31
	Pekerjaan Pembesian Kolom	310,79	Kg	25.918	8.055.055,22	8.941.111,29
	Pekerjaan Beton 1:2:3	1,64	m^3	1.709.123	2.802.961,72	3.111.287,51
3 04 02 06 06 02 02 04	Pekerjaan Sumur Bor					
	Pekerjaan Sumur Bor	8	m^1	750.000	6.000.000,00	6.660.000,00
	Memasang Pipa PVC type AW ø 4"	8	m^1	216.410	1.731.280,00	1.921.720,80
3 04 02 06 06 02 02 05	Tanki Air					
	Pipa PVC dia. 1"	2,4	m^1	36.822	88.372,80	98.093,81
	Pipa PVC dia. 3/4"	2,4	m^1	32.881	78.914,40	87.594,98
	Tangki Air 1000 liter	1	unit	3.349.760	3.349.760,00	3.718.233,60
	Dudukan Tangki Air	0,004	unit	2.438.959	9.755,84	10.828,98
	Mesin Pompa kap. 150 watt	0,2	unit	2.500.600	500.120,00	555.133,20
	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,2	unit	125.166	25.033,20	27.786,85
3 04 02 06 06 02 02 06	Railing Tangga					
	Pemasangan Railing Tangga	1,8	m²	475.848	856.526,40	950.744,30
3 04 03	Instalasi					
3 04 03 02	Instalasi Air Kotor					
3 04 03 02 04	Instalasi Air Kotor Lainnya					
3 04 03 02 04 01	Instalasi Ipal Komunal		unit			920.572.000
3 04 03 02 04 01 01	Ipal					
3 04 03 02 04 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pembersihan Lapangan dan Perataan	34,85	m²	17.308	603.183,80	669.534,02
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	33,30	m²	203.417	6.773.786,10	7.518.902,57
3 04 03 02 04 01 01 02	Pekerjaan Tanah					
	Pekerjaan Galian Tanah 2 m	78,48	m^3	100.343	7.875.395,27	8.741.688,75
	Pekerjaan Buangan Galian Tanah	47,09	m^3	35.903	1.690.702,79	1.876.680,09

	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	23,55	m^3	27.257	641.777,65	712.373,19
	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Pengendap & Bakteri	1,69	m^3	588.904	994.776,64	1.104.202,07
	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Perata & Pelimpah	0,27	m^3	588.904	156.942,92	174.206,64
3 04 03 02 04 01 01 03	Pekerjaan Beton					
	Pekerjaan Cor Lantai Kerja Bak Pengendap & Bakteri	3,24	m^3	1.707.551	5.530.757,69	6.139.141,03
	Pekerjaan Cor Lantai Kerja Bak Perata & Pelimpah	0,27	m^3	1.707.551	455.062,34	505.119,20
	Pekerjaan Cor Plat Lantai Bak Pengendap & Bakteri	6,48	m^3	1.794.653	11.625.762,13	12.904.595,97
	Pekerjaan Cor Plat Lantai Bak Perata & Pelimpah	0,800	m^3	1.794.653	1.434.825,07	1.592.655,83
	Pembesian Plat Lantai Bak Pengendap & Bakteri	769,63	kg	25.959	19.978.738,64	22.176.399,89
	Pembesian Plat Lantai Bak Perata & Pelimpah	117,47	kg	25.959	3.049.386,42	3.384.818,93
	Begesting Plat Lantai Bak Pengendao & Bakteri	7,28	m^2	245.196	1.783.800,90	1.980.019,00
	Begesting Plat Lantai Bak Perata & Pelimpah	8,030	m^2	207.933	1.669.701,99	1.853.369,21
	Pekerjaan Cor Dinding Bak Pengendap & Bakteri	11,77	m^3	1.794.653	21.121.271,16	23.444.610,98
	Pekerjaan Cor Dinding Bak Perata & Pelimpah	0,67	m^3	1.794.653	1.206.006,82	1.338.667,57
	Penulangan Dinding Bak Pengendap & Bakteri	1.584,64	kg	41.212	65.306.073,78	72.489.741,90
	Penulangan Dinding Bak Perata & Pelimpah	102,92	kg	41.212	4.241.539,04	4.708.108,33
	Begesting Dinding Bak Pengendap & Bakteri	117,69	m^2	331.906	39.062.017,14	43.358.839,03
	Begesting Dinding Bak Perata & Pelimpah	8,96	m^2	331.906	2.973.877,76	3.301.004,31
	Pekerjaan Cor Dinding Sekat	1,06	m^3	1.794.653	1.905.248,49	2.114.825,83
	Penulangan Dinding Sekat	184,14	kg	25.959	4.780.090,26	5.305.900,19
	Begesting Dinding Sekat	14,90	m^2	331.906	4.945.399,40	5.489.393,33
	Pekerjaan Cor Plat Atas IPAL	5,26	m^3	1.794.653	9.436.734,14	10.474.774,89
	Penulangan Plat Atas IPAL	755,16	kg	25.959	19.603.198,44	21.759.550,27
	Pekerjaan Begesting Plat Atas IPAL	35,06	m^2	969.718	33.993.464,49	37.732.745,58
	Pekerjaan Cor Balok	1,755	m^3	1.794.653	3.149.616,02	3.496.073,78
	Pekerjaan Cor Kolom	1,591	m^3	1.794.653	2.855.292,92	3.169.375,14
	Pekerjaan Cor Balok Penyangga	0,270	m^3	1.794.653	484.556,31	537.857,50
	Pekerjaan Begesting Balok	19,96	m^2	135.175	2.697.417,13	2.994.133,01
	Pekerjaan Begesting Kolom	11,97	m^2	798.823	9.561.911,31	10.613.721,55
	Pekerjaan Begesting Balok Penyangga	5,67	m^2	855.331	4.849.726,77	5.383.196,71
	Pekerjaan Penulangan Balok	267,65	kg	25.957	6.947.298,90	7.711.501,78
	Pekerjaan Penulangan Kolom	422,92	kg	25.957	10.977.613,74	12.185.151,25
	Pekerjaan Penulangan Balok Penyangga	93,57	kg	25.957	2.428.921,08	2.696.102,40
	Pekerjaan Cor Tumpuan Plat Saring	0,720	m^3	1.795.138	1.292.499,36	1.434.674,29
	Pekerjaan Cor Plat Saring	0,27	m^3	1.707.502	464.099,04	515.149,94
	Penulangan Plat Saring	40,32	m^3	25.959	1.046.791,48	1.161.938,55
3 04 03 02 04 01 01 04	Pekerjaan Pasangan					
	Pekerjaan Acian Dinding Sekat 1	1,06	m^2	42.803	45.440,73	50.439,22
	Pekerjaan Acian Dinding Bak Pengendap & Bakteri	117,69	m^2	38.634	4.546.835,46	5.046.987,36
	Pekerjaan Acian Dinding Bak Perata & Pelimpah	8,96	m^2	38.634	346.160,64	384.238,31
	Pekerjaan Acian Balok	27,52	m^2	38.634	1.063.014,51	1.179.946,11
	Pekerjaan Acian Lantai IPAL	35,06	m^2	38.634	1.354.314,87	1.503.289,51
	Pekerjaan Acian Lantai Penutup	35,06	m^2	38.634	1.354.314,87	1.503.289,51
	Pekerjaan Acian Dinding Sekat 2-3	65,34	m^2	42.803	2.796.748,02	3.104.390,30
	Pekerjaan Pas 1/2 Bata Dinding Sekat	32,67	m^2	270.945	8.851.773,15	9.825.468,20
	Pekerjaan Plesteran Dinding Sekat 2-3	104,25	m^2	105.447	10.992.533,41	12.201.712,08
	Sewa Pompa Air	1,00	LS	1.186.628	1.186.628,00	1.317.157,08
	Pekerjaan Pasangan Pipa Galvalum Ø 2"	4,00	buah	592.558	2.370.232,00	2.630.957,52
	Pekerjaan Pasangan Waterspot	20,00	m'	133.228	2.664.560,00	2.957.661,60
	Man Hole Besi Ø 60 CM	12,00	buah	1.029.078	12.348.936,00	13.707.318,96
	Man Hole Besi 40x40cm	5,00	buah	690.978	3.454.890,00	3.834.927,90
3 04 03 02 04 01 01 05	Pekerjaan Pipa					
	Pekerjaan Media Saring Filter Honeyconb	5,60	m^3	2.258.370	12.646.872,00	14.038.027,92
	Pekerjaan Media Saring Arang Bakar	1,60	m^3	2.472.557	3.956.091,20	4.391.261,23
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 3"	88,00	m'	137.044	12.059.872,00	13.386.457,92
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC AW Ø 2"	26,00	m'	70.343	1.828.918,00	2.030.098,98
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Tee Knee Ø 3"	46,00	buah	306.151	14.082.946,00	15.632.070,06
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Elbow Knee Ø 6"	4,00	buah	162.063	648.252,00	719.559,72
3 04 03 02 04 01 02	Sambungan Rumah					
3 04 03 02 04 02 02 01	Pekerjaan Galian Tanah Biasa					
	Galian Perpipaan Ø 6"	212,49	m^3	81.909	17.404.515,77	19.319.012,51
	Galian Perpipaan Ø 4"	103,61	m^3	81.909	8.486.689,78	9.420.225,66
	Galian Perpipaan Ø 3"	87,84	m^3	81.909	7.194.886,56	7.986.324,08
	Galian Bak Kontrol Ø 60	17,58	m^3	81.909	1.440.287,86	1.598.719,52
	Galian Bak Kontrol Ø 40	6,34	m^3	81.909	518.975,42	576.062,72
	Galian Bak Kontrol GS Ø 30	8,25	m^3	81.909	675.749,25	750.081,67
	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	43,61	m^3	11.834	516.089,26	572.859,08
	Urugan Pasir Perpipaan Ø 6"	10,62	m^3	593.771	6.308.401,24	7.002.325,37
	Urugan Pasir Perpipaan Ø 4"	6,48	m^3	593.771	3.845.082,86	4.268.041,98
	Urugan Pasir Perpipaan Ø 3"	7,32	m^3	593.771	4.346.403,72	4.824.508,13
	Urugan Pasir Bak Kontrol Ø 60	0,93	m^3	593.771	551.874,52	612.580,72
	Urugan Pasir Bak Kontrol Ø 40	0,28	m^3	593.771	163.287,03	181.248,60
3 04 03 02 04 02 02 02	Pekerjaan Lantai Kerja					
	Lantai Kerja BK Ø 60	0,70	m^3	1.707.551	1.195.285,70	1.326.767,13
	Lantai Kerja BK Ø 40	0,39	m^3	1.707.551	657.407,14	729.721,92
	Lantai Kerja BK GS Ø 30	0,62	m^3	1.707.551	1.051.851,42	1.167.555,07
	Pasang BK Ø 60	37,00	buah	615.009	22.755.333,00	25.258.419,63
	Pasang BK Ø 40	22,00	buah	456.884	10.051.448,00	11.157.107,28
	Pasang BK Ø 30	55,00	buah	330.384	18.171.120,00	20.169.943,20
	Plesteran Alur BK Ø 60	13,32	m^2	59.553	793.245,96	880.503,02
	Plesteran Alur BK Ø 40	3,52	m^2	77.276	272.011,52	301.932,79

	Acian Alur BK Ø 60	13,32	m²	42.803	570.135,96	632.850,92
	Acian Alur BK Ø 40	3,52	m²	42.803	150.666,56	167.239,88
3 04 03 02 04 02 02 03	Pekerjaan Pipa					
	Pipa Limbah Ø 6"	424,97	m^1	365.526	155.338.315,27	172.425.529,95
	Pipa Limbah Ø 4"	259,03	m^1	186.907	48.414.146,40	53.739.702,50
	Pipa Limbah Ø 3"	366,00	m^1	136.979	50.134.314,00	55.649.088,54
	Pipa Tee Knee 3" Greasetrap	55,00	buah	306.151	16.838.305,00	18.690.518,55
	Pipa Elbow Knee 3" Greasetrap	55,00	buah	231.280	12.720.400,00	14.119.644,00
3 04 03 02 04 02 02 04	Pekerjaan Pengembalian					
	Pekerjaan Paving Block	255,45	m²	57.417	14.667.172,65	16.280.561,64
	Pekerjaan Jalan Rabat Beton	3,47	m^3	1.707.551	5.916.664,22	6.567.497,28
3 04 03 02 04 02	Instalasi Septictank Komunal		unit			111.300.000
3 04 03 02 04 02 01	Septictank					
3 04 03 02 04 02 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pembersihan Lapangan dan Perataan	18,00	m²	17.308	311.544,00	345.813,84
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	11,70	m²	203.417	2.379.978,90	2.641.776,58
3 04 03 02 04 02 01 02	Pekerjaan Tanah					
	Pekerjaan Galian Tanah 1 m	26,64	m^3	100.343	2.673.137,52	2.967.182,65
	Pekerjaan Buangan Galian Tanah Sejauh 30 m	8,16	m^3	35.903	292.968,48	325.195,01
	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	4,08	m^3	27.257	111.209,78	123.442,86
	Pekerjaan Urugan Pasir	0,36	m^3	588.904	212.005,44	235.326,04
3 04 03 02 04 02 01 03	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	1,61	m^3	1.513.630	2.436.944,30	2.705.008,17
3 04 03 02 04 02 01 04	Pekerjaan Beton					
	Pekerjaan Membuat Beton Rabat Tak bertulang Campuran 1 PC : 3 Psr : 5 Krl	1,44	m^3	1.707.551	2.458.873,44	2.729.349,52
	Pekerjaan Beton Rabat Tak bertulang Campuran 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	6,78	m^3	1.794.653	12.167.747,34	13.506.199,55
	Pekerjaan pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir	1.016,55	kg	25.959	26.388.621,45	29.291.369,81
	Pekerjaan Begesting	13,40	m²	850.929	11.402.448,60	12.656.717,95
3 04 03 02 04 02 02	Sambungan Rumah					
3 04 03 02 04 02 02 01	Pekerjaan Pipa					
	Pekerjaan Pasang Pipa Limbah Ø 6"/m'	50,00	m'	353.520	17.676.000,00	19.620.360,00
	Pekerjaan Pasang Pipa Limbah Ø 3"/m'	70,00	m'	125.721	8.800.470,00	9.768.521,70
	Manhole 60x60	3,00	buah	1.029.078	3.087.234,00	3.426.829,74
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 3"	8,00	m'	137.044	1.096.352,00	1.216.950,72
	Bak Kontrol 30	2,00	buah	615.009	1.230.018,00	1.365.319,98
	Greasetrap	16,00	buah	330.384	5.286.144,00	5.867.619,84
	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb	1,00	m^3	2.258.370	2.258.370,00	2.506.790,70
3 04 03 02 04 03	Instalasi Pengolah Air Limbah Septictank Individu		unit			341.272.000
3 04 03 02 04 03 01	Bilik Kamar Mandi					
3 04 03 02 04 03 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pekerjaan Pembersihan Lahan dan Perataan	14,40	m²	17.308	249.235,20	276.651,07
	Pekerjaan Bouwplank	31,35	m²	204.785	6.420.009,75	7.126.210,82
3 04 03 02 04 03 02 02	Pekerjaan Tanah					
	Pekerjaan Galian Tanah	5,40	m³	81.909	442.308,60	490.962,55
3 04 03 02 04 03 03 03	Pekerjaan Pondasi					
	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah	0,58	m³	1.429.283	828.984,14	920.172,40
	Pekerjaan Pasangan Pondasi Rollag	0,93	m³	252.253	234.595,29	260.400,77
3 04 03 02 04 03 03 04	Pekerjaan Kolom					
	Pekerjaan Pembesian Kolom	25,31	kg	25.918	655.984,58	728.142,88
	Pekerjaan Beton K-175 Kolom	0,10	m³	998.391.867	99.839.186,70	110.821.497,24
3 04 03 02 04 03 03 05	Pekerjaan Ringbalk					
	Pekerjaan Pembesian Ringbalk	16,68	kg	25.918	432.312,24	479.866,59
	Pekerjaan Beton K-175 Ringbalk	0,07	m³	998.391.867	69.887.430,69	77.575.048,07
3 04 03 02 04 03 03 06	Pekerjaan Sloof					
	Pekerjaan Pembesian Sloof	17,20	kg	25.918	445.789,60	494.826,46
	Pekerjaan Beton K-175 Sloof	0,10	m³	998.391.867	99.839.186,70	110.821.497,24
3 04 03 02 04 03 03 07	Pekerjaan Bekisting					
	Bekisting Kolom	0,90	m²	798.823	718.940,70	798.024,18
	Bekisting Ringbalk	0,64	m²	1.227.241	785.434,24	871.832,01
	Bekisting Sloof	0,87	m²	207.345	180.390,15	200.233,07
3 04 03 02 04 03 03 08	Pekerjaan Dinding					
	Pekerjaan Trasram 1/2 Bata 1Pc:4Ps	2,20	m²	256.427	564.139,40	626.194,73
	Pasangan Batu 1/2 Bata 1Pc:6Ps	6,16	m²	252.253	1.553.878,48	1.724.805,11
	Pekerjaan Plesteran 1Pc:6Ps, t. 15 mm	15,67	m²	77.277	1.210.930,59	1.344.132,95
	Plesteran Trasram 1Pc:4Ps, t.15 mm	1,47	m²	79.902	117.455,94	130.376,09
	Pekerjaan Acian Dinding	17,14	m²	42.803	733.643,42	814.344,20
	Pengecatan Tembok	17,14	m²	57.391	983.394,79	1.091.568,21
3 04 03 02 04 03 03 09	Pekerjaan Lantai					
	Pekerjaan Rabat Beton Bawah Keramik	0,11	m³	1.707.502	194.655,23	216.067,30
	Pekerjaan Pemasangan Keramik 25x25	2,12	m²	374.526	792.122,49	879.255,96
3 04 03 02 04 03 03 10	Pekerjaan Atap					
	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan C.75-0,75	6,00	m²	303.959	1.823.754,00	2.024.366,94
	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Galvalum 3 mm	6,00	m²	404.055	2.424.330,00	2.691.006,30
3 04 03 02 04 03 03 11	Instalasi Listrik					
	Pemasangan Lampu 5 watt	1,00	buah	91.799	91.799,00	101.896,89
	Pemasangan Instalasi Lampu	1,00	titik	234.566	234.566,00	260.368,26
	Pemasangan Saklar Tunggal	1,00	buah	69.374	69.374,00	77.005,14
3 04 03 02 04 03 03 12	Pekerjaan Sanitasi					
	Pintu Aluminium Kamar Mandi	1,00	unit	1.299.299	1.299.299,00	1.442.221,89
	Floor drain	1,00	buah	366.660	366.660,00	406.992,60
	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb	1,00	unit	2.258.370	2.258.370,00	2.506.790,70
	Manhole Besi 40 x 40 cm	2,00	unit	688.965	1.377.930,00	1.529.502,30
	Kloset Jongkok	1,00	buah	1.273.427	1.273.427,00	1.413.503,97
	Pasang Greastrap 30"	1,00	unit	330.384	330.384,00	366.726,24
	Pekerjaan Pasang 1 buah Kran Air	1,00	buah	125.166	125.166,00	138.934,26

	Pasangan Elbow dia. 2"	3,00	buah	126.747	380.241,00	422.067,51
	PasanganTee dia. 2"	1,00	buah	153.066	153.066,00	169.903,26
	Pasangan Elbow dia. 3"	2,00	buah	226.487	452.974,00	502.801,14
	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 1/2"	2,00	m'	26.311	52.622,00	58.410,42
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 2"	6,00	m'	70.343	422.058,00	468.484,38
	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC dia. 3"	4,00	m'	136.979	547.916,00	608.186,76
	Pasangan Sockdrat 1/2"	1,00	buah	20.153	20.153,00	22.369,83
	Pasangan Knee 1/2"	2,00	buah	21.443	42.886,00	47.603,46
3 04 03 02 04 03 02	Septictank					
3 04 03 02 04 03 02 01	Pekerjaan Septictank					
	Pekerjaan Pembesian Plat Tutup Beton	6,75	kg	25.918	174.932,04	194.174,56
	Pekerjaan Beton K-175 Plat Tutup Beton	0,14	m³	1.611.691	232.083,50	257.612,69
	Bekisting Plat Tutup Beton (tb. 10 cm)	0,98	m²	265.411	260.102,78	288.714,09
	Pekerjaan Pembesian Tangki Septik Beton	44,87	kg	25.918	1.162.879,42	1.290.796,15
	Pekerjaan Beton K-175 Tangki Septik Beton	0,82	m³	1.611.691	1.321.586,62	1.466.961,15
	Bekisting Tangki Septik Beton (tb. 10 cm)	5,05	m²	268.879	1.358.204,50	1.507.606,99
	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 2"	3,00	m'	70.343	211.029,00	234.242,19
	Tee GIP dia 1"	1,00	buah	105.789	105.789,00	117.425,79
	Pipa Ventilasi Udara GIP dia 1"	2,00	m'	156.385	312.770,00	347.174,70
3 04 03 02 04 03 02 02	Pekerjaan Resapan					
	Pekerjaan Pasangan Buis Beton dia. 80	3,00	buah	293.388	880.164,00	976.982,04
	Pekerjaan Beton K-175 Plat Tutup Buis Beton	0,08	m³	1.611.691	126.517,74	140.434,70
	Bekisting Plat Tutup Buis Beton	0,39	m²	268.879	105.535,01	117.143,86
	Pekerjaan Pasangan Batu kosong (Anstamping)	0,24	m³	965.503	227.375,96	252.387,31
	Pemasangan Ijuk t.10cm	0,50	m²	231.650	116.380,96	129.182,87
3 04 03 03	Instalasi Pengolahan Sampah					
3 04 03 03 04	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya					
3 04 03 03 04 01	Instalasi Pengolahan Sampah TPS 3R		unit			946.520.000
3 04 03 03 04 01 01	Persiapan					
3 04 03 03 04 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pekerjaan Pembersihan Lahan dan Perataan	288,00	m²	17.308	4.984.704,00	5.533.021,44
	Pekerjaan Bouwplank	64,00	m²	204.785	13.106.240,00	14.547.926,40
3 04 03 03 04 01 02	Tanah					
3 04 03 03 04 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	47,64	m³	81.909	3.902.144,76	4.331.380,68
	Pekerjaan Urugan Tanah (tanah tidak mendatangkan)	33,35	m³	2.616	87.238,37	96.834,59
	Pekerjaan Urugan Galian Tanah	14,29	m³	261.424	3.736.271,81	4.147.261,71
	Pekerjaan Pemadatan tanah (per 20 cm)	47,64	m³	59.168	2.818.763,52	3.128.827,51
	Pekerjaan Urugan pasir	2,75	m³	588.904	1.619.486,00	1.797.629,46
3 04 03 03 04 01 03	Pondasi					
3 04 03 03 04 01 03 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pekerjaan pondasi batu belah 1 PC : 6 Ps	24,88	m³	1.513.630	37.651.546,25	41.793.216,34
	Pekerjaan Batu Kosong (Aanstamping)	7,10	m³	965.503	6.851.788,59	7.605.485,33
3 04 03 03 04 01 03 02	Dinding					
	Pekerjaan Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC : 6PS	155,03	m²	252.253	39.107.287,10	43.409.088,68
	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 6 Ps, t. 15 mm	298,86	m²	77.277	23.095.313,33	25.635.797,79
	Pekerjaan Acian dinding	298,86	m²	42.803	12.792.275,79	14.199.426,13
3 04 03 03 04 01 04	Struktur					
3 04 03 03 04 01 04 01	Pekerjaan Pondasi Foot Plate					
	Pekerjaan Lantai Kerja Foot Plate (Plester)	0,50	m³	1.705.451	852.725,50	946.525,31
3 04 03 03 04 01 04 02	Pekerjaan telapak Foot Plate 100x100, t. 30 cm	-				
	Pekerjaan Beton 1:2:3	3,00	m³	1.709.123	5.127.369,00	5.691.379,59
	Pekerjaan Pembesian	436,59	kg	25.918	11.315.539,62	12.560.248,98
	Pekerjaan Bekisting	10,00	m²	300.902	3.009.020,00	3.340.012,20
3 04 03 03 04 01 04 03	Pekerjaan Kolom	-				
	Pekerjaan Beton 1:2:3	1,56	m³	1.705.451	2.664.767,19	2.957.891,58
	Pekerjaan Pembesian	232,71	kg	25.918	6.031.471,08	6.694.932,90
	Pekerjaan Bekisting	25,00	m²	798.823	19.970.575,00	22.167.338,25
3 04 03 03 04 01 04 04	Pekerjaan Sloof Beton	-				
	Pekerjaan Beton 1:2:3	2,06	m³	1.705.451	3.504.701,81	3.890.219,00
	Pekerjaan Pembesian	218,90	kg	25.918	5.673.354,26	6.297.423,23
	Pekerjaan Bekisting	27,40	m²	300.902	8.244.714,80	9.151.633,43
3 04 03 03 04 01 04 05	Pekerjaan Ringbalk					
	Pekerjaan Beton 1:2:3	2,06	m³	1.705.451	3.504.701,81	3.890.219,00
	Pekerjaan Pembesian	218,90	kg	25.918	5.673.354,26	6.297.423,23
	Pekerjaan Bekisting	27,40	m²	855.331	23.436.069,40	26.014.037,03
3 04 03 03 04 01 04 06	Pekerjaan Rabat Beton Lantai Ruang Dalam					
	Pekerjaan Bekisting	7,33	m³	855.331	6.265.299,58	6.954.482,53
	Pekerjaan Beton 1:2:3	16,00	m³	1.705.451	27.287.216,00	30.288.809,76
	Pekerjaan Pembesian	490,44	kg	25.918	12.711.247,69	14.109.484,94
3 04 03 03 04 01 05	Pekerjaan Besi dan Baja					
3 04 03 03 04 01 05 01	Pekerjaan Atap Baja & perlengkapan					
	Kolom IWF 150.75.5.7 & ascessories	383,60	kg	66.746	25.603.765,60	28.420.179,82
	Kuda-kuda IWF 150.75.5.7 & ascessories	1.194,20	kg	66.746	79.708.073,20	88.475.961,25
	Gording C 125.50.20.2,3 & ascessories	1.311,20	kg	52.235	68.490.532,00	76.024.490,52
	Pekerjaan trackstang 12 mm	68,12	kg	52.235	3.558.331,78	3.949.748,27
	Pekerjaan tierod (penghub.) gording 10 mm	39,61	kg	52.235	2.069.101,48	2.296.702,64
	Pekerjaan hollow galvanis 40.40.1,6 mm - tutup kuda-kuda tepi'	44,21	kg	334.790	14.801.467,65	16.429.629,09
	Pekerjaan Cremona	517,38	kg	66.746	34.533.323,59	38.331.989,18
3 04 03 03 04 01 05 02	Pekerjaan Rangka hollow galvanis & teralis besi					
	Pekerjaan hollow 40.40.1,6 mm	64,50	m²	338.125	21.809.062,50	24.208.059,38
	Pekerjaan teralis besi dia. 10 mm	72,19	kg	52.235	3.770.792,42	4.185.579,58
3 04 03 03 04 01 05 03	Pekerjaan Penutup Atap					
	Pemasangan Atap Galvalum tebal 3 mm	264,00	m²	204.185	53.904.840,00	59.834.372,40
	Pemasangan Bubungan Galvalum	20,00	m'	46.505	51.620,55	57.298,81
3 04 03 03 04 01 06	Arsitektur					
3 04 03 03 04 01 06 01	Pekerjaan Cat					
	Pekerjaan Cat Tembok setara Catylac	298,86	m²	37.899	11.326.646,74	12.572.577,88
	Pekerjaan Cat Kayu	2,94	m²	114.585	336.652,56	373.684,35
	Pekerjaan Cat Besi setara Emco	72,91	m²	54.697	3.987.739,48	4.426.390,83

3 04 03 03 04 01 06 02	Pekerjaan Pintu Jendela					
	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Bangkirai	0,05	m³	41.240.668	2.019.143,11	2.241.248,85
	Pekerjaan Daun Pintu Panil Bangkirai	1,76	m²	1.721.203	3.029.317,28	3.362.542,18
	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Bangkirai	0,08	m³	41.240.668	3.218.751,66	3.572.814,34
	Pekerjaan Daun Jendela Kayu Bangkirai + Kaca	1,20	m²	1.410.277	1.697.973,51	1.884.750,59
	Pekerjaan penutup pemilah kayu tahun	6,00	m²	622.677	3.736.062,00	4.147.028,82
3 04 03 03 04 01 06 03	Pekerjaan Aksesoris					
	Pemasangan engsel pintu	2,00	buah	52.891	105.782,00	117.418,02
	Pemasangan engsel jendela	4,00	buah	44.228	176.912,00	196.372,32
	Pemasangan handel Pintu	1,00	buah	431.241	431.241,00	478.677,51
	Pemasangan handel jendela	2,00	buah	106.941	213.882,00	237.409,02
	Pemasangan slot pintu	1,00	buah	259.394	259.394,00	287.927,34
	Pemasangan Kait Angin	4,00	buah	226.768	907.072,00	1.006.849,92
	Pemasangan Grendel Pintu	1,00	buah	81.641	81.641,00	90.621,51
	Pemasangan Grendel Jendela	4,00	buah	54.041	216.164,00	239.942,04
	Pemasangan Kaca Mati 5 mm Bouven KM	0,28	m²	373.141	104.479,48	115.972,22
3 04 03 03 04 01 06 04	Pekerjaan Lantai dan Dinding					
	Pemasangan Keramik 40 x 40 cm	10,50	m²	383.243	4.024.051,50	4.466.697,17
	Pemasangan Keramik KM 25 x 25 cm	3,00	m²	395.226	1.185.678,00	1.316.102,58
	Pemasangan Keramik dinding KM 25 x 40 cm	11,20	m²	353.729	3.961.764,80	4.397.558,93
3 04 03 03 04 01 07	Elektrikal					
3 04 03 03 04 01 07 01	Instalasi Listrik					
	Penyambungan Instalasi listrik baru 900 W	1,00	buah	969.450	969.450,00	1.076.089,50
	Pemasangan MCB	1,00	buah	1.451.300	1.451.300,00	1.610.943,00
	Pemasangan Instalasi Lampu	8,00	titik	234.359	1.874.872,00	2.081.107,92
	Pemasangan LED 13 watt	5,00	buah	201.739	1.008.695,00	1.119.651,45
	Pemasangan LED 5 watt	3,00	buah	90.764	272.292,00	302.244,12
	Pemasangan Saklar Tunggal	2,00	buah	68.339	136.678,00	151.712,58
	Pemasangan Saklar Ganda	2,00	buah	72.824	145.648,00	161.669,28
	Pemasangan Stop Kontak	3,00	buah	239.114	717.342,00	796.249,62
	Pemasangan Ground	1,00	set	171.724	171.724,00	190.613,64
3 04 03 03 04 01 08	Sanitasi					
3 04 03 03 04 01 08 01	Pekerjaan Sanitasi					
	Pemasangan Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW dia. 1/2"	17,00	m'	26.311	447.287,00	496.488,57
	Pemasangan Instalasi Air Kotor Pipa PVC AW dia. 3"	24,00	m'	122.224	2.933.376,00	3.256.047,36
	Pemasangan Pintu Aluminium KM	1,00	buah	1.321.943	1.321.943,00	1.467.356,73
	Pemasangan closet jongkok	1,00	buah	1.113.048	1.113.048,00	1.235.483,28
	Pemasangan bak fiber	1,00	buah	2.133.356	2.133.356,00	2.368.025,16
3 04 03 03 04 01 08 02	Pekerjaan Septic tank					
	Pekerjaan Galian Tanah	4,54	m³	81.909	371.539,22	412.408,54
	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	1,51	m³	2.614	3.952,37	4.387,13
	Pekerjaan Urugan pasir	0,04	m³	5.889	220,84	245,13
	Pekerjaan Batu Bata 1 Pc : 4 Ps (Tbl 1/2 bata)	10,13	m²	256.427	2.597.605,51	2.883.342,12
	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 6 Ps, t. 15 mm	20,26	m²	77.277	1.565.632,02	1.737.851,54
	Pekerjaan Acian	15,20	m²	42.803	650.391,59	721.934,66
	Pekerjaan Beton 1:3:5	0,11	m³	1.705.451	182.483,26	202.556,42
	Pekerjaan Pembesian	8,80	kg	25.918	228.144,06	253.239,91
	Pekerjaan Begisting dipakai 2x	1,07	m²	427.665	457.601,55	507.937,72
3 04 03 03 04 01 08 03	Pekerjaan Resapan					
	Pekerjaan Galian Tanah	9,00	m³	81.909	737.181,00	818.270,91
	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	3,00	m³	261.424	784.272,00	870.541,92
	Pekerjaan Urugan pasir	0,50	m³	588.904	294.452,00	326.841,72
	Pekerjaan Urugan kerikil	0,50	m³	400.598	200.299,00	222.331,89
	Pekerjaan Pasangan Batu kosong (Anstamping)	1,00	m³	965.503	965.503,00	1.071.708,33
	Pemasangan 1 m² ijuk tebal 10 cm untuk resapan	1,55	m²	231.650	359.520,80	399.068,09
	Pekerjaan Batu Bata 1 Pc : 4 Ps (Tbl 1/2 bata)	7,68	m²	256.427	1.969.359,36	2.185.988,89
	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 6 Ps, t. 15 mm	15,36	m²	79.278	1.217.710,08	1.351.658,19
	Pekerjaan Acian	7,68	m²	42.803	328.727,04	364.887,01
	Pekerjaan Beton 1:3:5	0,45	m³	1.705.451	767.452,95	851.872,77
	Pekerjaan Pembesian	37,02	kg	25.918	959.484,36	1.065.027,64
	Pekerjaan Begisting dipakai 2x	4,50	m²	427.665	1.924.492,50	2.136.186,68
	Pemasangan floor drain	2,00	buah	366.660	733.320,00	813.985,20
	Pemasangan kran air	3,00	buah	125.321	375.963,00	417.318,93
3 04 03 03 04 01 08 04	Pekerjaan Bak Air Lindi					
	Galian Tanah	3,77	m³	81.909	308.796,93	342.764,59
	Urugan Pasir tebal 10cm	0,31	m³	588.904	182.560,24	202.641,87
	Pemasangan Buis Beton Ø1m	1,00	buah	237.038	237.038,00	263.112,18
	Pemasangan Tutup Buis Beton Ø1m	1,00	buah	242.788	242.788,00	269.494,68
	Rabat Beton t.10 cm	0,10	m³	1.705.451	170.545,10	189.305,06
3 04 03 03 04 01 09	Pekerjaan Saluran Keliling					
3 04 03 03 04 01 09 01	Pekerjaan buis beton U 20					
	Pekerjaan buis beton U 20 & sisi dinding fin. plester	57,00	m'	221.097	12.602.529,00	13.988.807,19
	Pekerjaan acian	26,00	m²	42.803	1.112.878,00	1.235.294,58
	Pekerjaan bak kontrol 60x60 cm tinggi 65 cm	5,00	buah	1.299.628	6.498.140,00	7.212.935,40
3 04 03 03 04 01 10	Alat Pendukung Pengolahan Sampah					
3 04 03 03 04 01 10 01	Mesin Pengomposan Sampah					
	Mesin Komposting (Pencacah Organik) Diesel 8 Hp	1,00	unit	20.000.000	20.000.000,00	22.200.000,00
	Mesin Sortir Sampah Diesel 8 Hp	1,00	unit	30.000.000	30.000.000,00	33.300.000,00
3 04 03 03 04 01 10 02	Alat Kerja Kantor					
	Meja Kerja	1,00	buah	2.474.000	2.474.000,00	2.746.140,00
	Kursi Kerja	2,00	buah	650.000	1.300.000,00	1.443.000,00
	Kursi Tamu	1,00	buah	818.500	818.500,00	908.535,00
	Almari / Filling Kabinet	1,00	buah	2.775.000	2.775.000,00	3.080.250,00
	Papan Whiteboard 80cmx60cm	1,00	buah	300.000	300.000,00	333.000,00
3 04 03 03 04 01 10 03	Alat Perlengkapan Pengolahan Sampah					
	Timbangan duduk Kapasitas 100kg	1,00	unit	2.750.000	2.750.000,00	3.052.500,00
	Alat Pengepres Plastik Packaging kompos 30cm	1,00	unit	250.000	250.000,00	277.500,00
	Starter Mikroba Pengomposan	25,00	liter	30.000	750.000,00	832.500,00
	Thermometer payung untuk Kompos	1,00	buah	150.000	150.000,00	166.500,00
	Tong Plastik Bertutup 100L	2,00	buah	200.000	400.000,00	444.000,00
	Gembor Plastik	1,00	buah	75.000	75.000,00	83.250,00

	Indikator Plastik	1,00	pak	130.000	130.000,00	144.300,00
3 04 03 03 04 01 10 04	Alat Perlengkapan Operasional Kerja Pengolahan Sampah					
	Cetok Baja	4,00	buah	20.000	80.000,00	88.800,00
	Sekop Baja	2,00	buah	100.000	200.000,00	222.000,00
	Cangkul Baja	2,00	buah	198.500	397.000,00	440.670,00
	Garuk Baja	2,00	buah	94.000	188.000,00	208.680,00
	Wearpack/Pakaian Kerja	4,00	set	150.000	600.000,00	666.000,00
	Jas Hujan	4,00	set	600.000	2.400.000,00	2.664.000,00
	Selang Diameter 1/2"	50,00	m	8.000	400.000,00	444.000,00
	Ember KM	2,00	buah	44.000	88.000,00	97.680,00
	Gayung	2,00	buah	13.000	26.000,00	28.860,00
	Helm Proyek Pekerja	4,00	buah	37.000	148.000,00	164.280,00
	Sepatu Boot Pekerja	4,00	set	150.000	600.000,00	666.000,00
	Sarung Tangan	4,00	buah	31.500	126.000,00	139.860,00
	First Aid Kit	1,00	box	200.000	222.000,00	246.420,00
3 04 03 03 04 01 10 05	Alat Angkut Sampah					
	Alat Pengangkut Motor Roda 3	2,00	unit	38.500.000	77.000.000,00	85.470.000,00
	Gerobak Sorong	1,00	unit	10.000.000	10.000.000,00	11.100.000,00
3 04 03 03 04 02	TPA Sementara		unit			13.089.720.718
3 04 03 03 04 02 01	Persiapan					
3 04 03 03 04 02 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Sewa Kantor direksi keet	18,00	m²	1.452.000	26.136.000,00	29.010.960,00
	Sewa gudang, pos jaga, dan brak kerja	9,00	m²	2.830.000	25.470.000,00	28.271.700,00
	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	68,00	m1	149.545	10.169.069,57	11.287.667,23
	Pembuatan dan pemasangan papan nama kegiatan	1,00	bh	1.438.522	1.438.522,44	1.596.759,91
3 04 03 03 04 02 02	Pekerjaan Struktur					
3 04 03 03 04 02 02 01	Pekerjaan Jalan Type 1					
	Pek. Pemadatan Menggunakan Sirtu	68,10	m3	552.087	37.597.104,27	41.732.785,74
	Besi tulangan - wiremesh M8-150 (single)	315,00	m²	83.846	26.411.433,64	29.316.691,34
	Beton ready mix - (f'c = 21 Mpa) setara mutu K 250	34,05	m3	1.671.300	56.907.763,36	63.167.617,33
3 04 03 03 04 02 02 02	Pekerjaan Jalan Type 2					
	Pek. Pemadatan Menggunakan Sirtu	283,50	m3	552.087	156.516.579,45	173.733.403,19
	Besi tulangan - wiremesh M8-150 (single)	945,00	m²	83.846	79.234.300,92	87.950.074,02
	Beton ready mix - (f'c = 21 Mpa) setara mutu K 250	141,75	m3	1.671.300	236.906.768,18	262.966.512,67
3 04 03 03 04 02 02 03	Pekerjaan Area Dumping					
	Pek. Pemadatan Menggunakan Sirtu	84,00	m3	552.087	46.375.282,80	51.476.563,91
	Besi tulangan - wiremesh M8-150 (single)	1.120,00	m²	83.846	93.907.319,60	104.237.124,76
	Beton ready mix - (f'c = 21 Mpa) setara mutu K 250	42,00	m3	1.671.300	70.194.597,98	77.916.003,76
	Pas. Geoprotek	325,00	m²	23.472	7.628.406,50	8.467.531,22
	Pas. Geomembran	325,00	m²	39.043	12.688.999,54	14.084.789,49
3 04 03 03 04 02 02 04	Pekerjaan Tanah, Pasir dan Batu					
	Galian tanah pondasi	108,80	m²	87.724,56	9.544.432,13	10.594.319,66
	Urug pasir bawah pondasi	6,80	kg	563.953,50	3.834.883,80	4.256.721,02
	Urug tanah kembali bekas galian	36,27	m3	53.322,50	1.933.829,33	2.146.550,56
3 04 03 03 04 02 02 05	Pekerjaan Pondasi	-				
	Pas.Pondasi Batu kali camp. 1 Pc : 6 Ps (Pondasi Meneru	74,80	m3	1.352.633	101.176.945,22	112.306.409,20
	Jasa Galian Bore pile+memasukan besi dia. 400mm	150,00	m1	302.173	45.325.917,45	50.311.768,37
	Penulangan/pembesian	3.211,80	kg	24.478	78.617.908,37	87.265.878,29
	Beton Readymixed mutu f'c = 30 MPa	18,84	m3	2.102.023	39.602.113,32	43.958.345,79
	Pek. Cerucuk bambu dia.10cm Panjang :4m	280,00	m1	98.820	27.669.488,00	30.713.131,68
3 04 03 03 04 02 02 06	Pekerjaan Box Culvert	-				
	Galian tanah pondasi	233,75	m3	87.725	20.505.615,90	22.761.233,65
	Urug tanah kembali bekas galian	77,92	m3	53.323	4.154.711,46	4.611.729,72
	Beton mutu f'c = 7,4 MPa lantai kerja bawah pondasi	38,25	m3	1.400.368	53.564.090,55	59.456.140,51
	Urug pasir bawah Box Culvert	38,25	m3	563.954	21.571.221,38	23.944.055,73
	Bekisting plat lantai	1.402,50	m²	251.046	352.092.081,93	390.822.210,95
	Penulangan/pembesian	17.426,05	kg	24.478	426.551.375,14	473.472.026,41
	Beton Readymix mutu f'c = 25 MPa	350,63	m3	1.674.779	587.219.247,90	651.813.365,17
3 04 03 03 04 02 02 07	Pekerjaan Drainase U-Ditch	-				
	Galian drainase U-ditch	42,50	m3	87.725	3.728.293,80	4.138.406,12
	Urug pasir bawah pondasi	12,70	m4	563.954	7.162.209,45	7.950.052,49
	Pek. Pemadatan Menggunakan Sirtu	38,10	m5	552.087	21.034.503,27	23.348.298,63
	Pek Saluran U-ditch	175,82	m1	909.639	159.932.702,53	177.525.299,81
3 04 03 03 04 02 02 08	Pekerjaan TPA AREA 1					
	Pek. Gravel 30-50mm	250,00	m3	895.411	223.852.750,00	248.476.552,50
	Pek. Gravel 10-20mm	125,00	m3	552.087	69.010.837,50	76.602.029,63
	Pekerjaan Beronjong 2x1x0,5m, sudah termasuk Batu	1.733,40	bh	1.043.361	1.808.561.957,40	2.007.503.772,71
	Pek. Cerucuk bambu dia.10cm Panjang :4m	1.584,00	m1	98.820	156.530.246,40	173.748.573,50
	Pas. Geoprotek	2.868,75	m²	23.472	67.335.357,38	74.742.246,69
	Pas. Geomembran	2.868,75	m²	39.043	112.004.822,84	124.325.353,35
	Pas. Instalasi Pipa Ari Lindi 6 Inch	125,00	m1	374.778	46.847.205,63	52.000.398,24
	Pas. Instalasi Pipa Ari Lindi 4 Inch	328,00	m1	267.381	87.701.099,20	97.348.220,11
	Bekisting plat lantai	405,00	m²	251.046	101.673.649,33	112.857.750,75
	Penulangan/pembesian	5.995,16	kg	24.478	146.748.287,49	162.890.599,11
	Beton Readymix mutu f'c = 25 MPa	81,00	m3	1.674.779	135.657.066,89	150.579.344,25
	Pas. Pompa Limbah	1,00	unit	17.767.145	17.767.145,00	19.721.530,95
3 04 03 03 04 02 02 09	Pekerjaan TPA AREA 2					
	Pek. Gravel 30-50mm	154,00	m3	895.411	137.893.294,00	153.061.556,34
	Pek. Gravel 10-20mm	77,00	m3	552.087	42.510.675,90	47.186.850,25
	Pekerjaan Beronjong 2x1x0,5m, sudah termasuk Batu	1.650,00	bh	1.043.361	1.721.545.650,00	1.910.915.671,50
	Pek. Cerucuk bambu dia.10cm Panjang :4m	6.600,00	m1	98.820	652.209.360,00	723.952.389,60
	Pas. Geoprotek	4.972,50	m²	23.472	116.714.619,45	129.553.227,59
	Pas. Geomembran	4.972,50	m²	39.043	194.141.692,92	215.497.279,15
	Pas. Instalasi Pipa Ari Lindi 6 Inch	108,00	m1	374.778	40.475.985,66	44.928.344,08
3 04 03 03 04 02 02 10	Pekerjaan TPA AREA 3					
	Pek. Gravel 30-50mm	154,00	m3	895.411	137.893.294,00	153.061.556,34
	Pek. Gravel 10-20mm	77,00	m3	552.087	42.510.675,90	47.186.850,25
	Pekerjaan Beronjong 2x1x0,5m, sudah termasuk Batu	1.700,00	bh	1.043.361	1.773.713.700,00	1.968.822.207,00
	Pek. Cerucuk bambu dia.10cm Panjang :4m	6.800,00	m1	98.820	671.973.280,00	745.890.340,80
	Pas. Geoprotek	4.320,00	m²	23.472	101.399.126,40	112.553.030,30
	Pas. Geomembran	4.320,00	m²	39.043	168.666.086,16	187.219.355,64

	Pas. Instalasi Pipa Ari Lindi 6 Inch	237,50	m1	374.778	89.009.690,69	98.800.756,66
3 04 03 03 04 02 02 11	Pekerjaan MEP					
	Pasang Lampu PJU + Tiang Lampu	3,00	Unit	25.129.971	75.389.911,74	83.682.802,03
3 04 03 03 10	Instalasi Lain					
3 04 03 03 10 01	Instalasi Lain		unit			75.525.615
3 04 03 03 10 01 01	Persiapan					
3 04 03 03 10 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pembongkaran Lantai Untuk Instalasi Kabel+Pembuangan hasil Bongkaran	1,000	Ls	312.500	312.500,00	346.875,00
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	1,000	ls	625.000	625.000,00	693.750,00
	Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat	1,000	buah	875.000	875.000,00	971.250,00
	Papan nama kegiatan	1,000	ls	2.825	2.825,00	3.135,75
3 04 03 03 10 01 02	Pekerjaan Struktur					
3 04 03 03 10 01 02 01	Pekerjaan Tanah,Pasir					
	Galian tanah pondasi footplat	1,280	m3	81.909	104.843,52	116.376,31
	Urugan Pasir	0,03	m3	588.904	18.844,93	20.917,87
	Mengurug tanah kembali bekas galian	0,515	m3	59.168	30.471,52	33.823,39
3 04 03 03 10 01 02 02	Pekerjaan Beton Bertulang					
	Beton mutu f'c = 7,4 MPa lantai kerja bawah pondasi Umpak	0,03	m3	939.670	30.132,19	33.446,74
	Penulangan/pembesian Beton pondasi Umpak Tiang PJU	50,53	kg	26.369	1.332.348,72	1.478.907,08
	Beton mutu f'c = 16,9 Mpa pondasi Umpak Tiang PJU	0,255	m3	1.725.066	439.891,83	488.279,93
	Memasang Bekisting Kolom Tiang PJU	3,200	m2	355.310	1.136.992,00	1.262.061,12
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk olom Tiang PJU	52,633	kg	26.369	1.387.866,39	1.540.531,70
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56 Kolom Tiang PJU	0,320	m3	1.822.337	583.147,84	647.294,10
3 04 03 03 10 01 03	Pekerjaan MEP					
3 04 03 03 10 01 03 01	Pekerjaan Panel Distribusi Tegangan Rendah					
	Pemasangan Panel Penerangan Luar Outdoor	1,000	unit	6.325.513	6.325.513,00	7.021.319,43
3 04 03 03 10 01 03 01	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Kotak Kontak					
	Pasang Lampu Hight Bay 400W	1,000	buah	20.820.757	20.820.757,00	23.111.040,27
	Pasang Tinggi Tiang Lampu 15 meter	1,000	buah	33.910.580	33.910.580,00	37.640.743,80
	Instalasi penerangan kabel NYRGBY 4x4mm²	1,000	titik	104.381	104.381,00	115.862,91

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)				
3 03	Gedung dan Bangunan				
3 03 01	Bangunan Gedung				
3 03 01 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja				
3 03 01 01 01	Bangunan Gedung Kantor				
3 03 01 01 01 01	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana				
3 03 01 01 01 01 01	Persiapan				
3 03 01 01 01 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 03 01 01 01 01 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m^1		73.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.125,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m^3	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	kayu tahun papan	0,007	m^3	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				178.014,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.702,10
	Harga Satuan Pekerjaan				204.716,10
				Pembulatan	204.716
3 03 01 01 01 01 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m^2		5.074
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,040	OH	97.500,00	3.900,00
	Mandor	0,004	OH	128.000,00	512,00
				Jumlah Tenaga Kerja	4.412,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.412,00
	Overhead + Profit	15%	x A		661,80
	Harga Satuan Pekerjaan				5.073,80
				Pembulatan	5.074
3 03 01 01 01 01 02	Tanah				
3 03 01 01 01 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 01 01 01 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 01 01 01 01 02 01 002	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m		m^3		107.537
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	97.500,00	87.750,00
	Mandor	0,045	OH	128.000,00	5.760,00
				Jumlah Tenaga Kerja	93.510,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				93.510,00
	Overhead + Profit	15%	x A		14.026,50
	Harga Satuan Pekerjaan				107.536,50
				Pembulatan	107.537
3 03 01 01 01 01 02 01 003	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 01 01 01 02 01 004	Mengurug Tanah		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525
3 03 01 01 01 01 03	Pondasi				
3 03 01 01 01 01 03 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 01 01 01 01 03 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m^3		946.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	97.500,00	76.050,00
	Tukang Batu	0,390	OH	110.000,00	42.900,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	122.000,00	4.758,00
	Mandor	0,013	OH	128.000,00	1.664,00
				Jumlah Tenaga Kerja	125.372,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m^3	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				822.668,00
	Overhead + Profit	15%	x A		123.400,20
	Harga Satuan Pekerjaan				946.068,20
				Pembulatan	946.068
3 03 01 01 01 01 03 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 – 20 1SP : 4 PP		m^3		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188
3 03 01 01 01 01 04	Struktur Bawah				
3 03 01 01 01 01 04 01	Pekerjaan Pondasi Footplat				
3 03 01 01 01 01 04 01 001	Memasang Bekisting untuk Pondasi Footplat		m^2		187.123
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	97.500,00	50.700,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	122.000,00	31.720,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	128.000,00	3.328,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	86.900,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,016	m^3	2.776.000,00	44.416,00
	Paku 5 - 10 cm	0,300	kg	45.000,00	13.500,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	75.816,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.716,00
	Overhead + Profit	15%	x A		24.407,40
	Harga Satuan Pekerjaan				187.123,40
				Pembulatan	187.123
3 03 01 01 01 01 04 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Pondasi Footplat		kg		23.994
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	97.500,00	682,50
	Tukang Besi	0,007	OH	110.000,00	770,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	122.000,00	85,40

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Mandor	0,0007	OH	128.000,00	89,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.627,50
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.864,60
	Overhead + Profit	15%	x A		3.129,69
	Harga Satuan Pekerjaan				23.994,29
				Pembulatan	23.994
3 03 01 01 01 01 04 01 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 01 04 02	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 01 01 01 01 04 02 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m^2		187.298
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	97.500,00	50.700,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	122.000,00	31.720,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	128.000,00	3.328,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	86.900,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,018	m^3	2.776.000,00	49.968,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	75.968,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.868,00
	Overhead + Profit	15%	x A		24.430,20
	Harga Satuan Pekerjaan				187.298,20
				Pembulatan	187.298
3 03 01 01 01 01 04 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,0016	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 01 01 01 04 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 01 05	Struktur Lantai Dasar				
3 03 01 01 01 01 05 01	Pekerjaan Kolom				
3 03 01 01 01 01 05 01 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton		m²		240.153
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	98.586,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.828,50
	Overhead + Profit	15%	x A		31.324,28
	Harga Satuan Pekerjaan				240.152,78
				Pembulatan	240.153
3 03 01 01 01 01 05 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 01 01 01 05 01 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 01 05 02	Pekerjaan Balok				
3 03 01 01 01 01 05 02 001	Memasang Bekisting untuk Balok Beton		m²		242.764
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00558	m^3	2.442.000,00	13.626,36
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	100.857,56
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.099,56
	Overhead + Profit	15%	x A		31.664,93
	Harga Satuan Pekerjaan				242.764,49
				Pembulatan	242.764
3 03 01 01 01 01 05 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Balok Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 01 01 01 05 02 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 01 05 03	Pekerjaan Tangga				
3 03 01 01 01 01 05 03 001	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai Tangga		m^2		357.213
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,050	m^3	2.442.000,00	122.100,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,150	Ltr	179.000,00	26.850,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	200.378,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				310.620,00
	Overhead + Profit	15%	x A		46.593,00
	Harga Satuan Pekerjaan				357.213,00
				Pembulatan	357.213
3 03 01 01 01 01 05 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Tangga		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 01 01 01 05 03 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 01 05 04	Pekerjaan Plat Lantai				
3 03 01 01 01 01 05 04 001	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai		m²		314.899
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,950	Btg	50.000,00	97.500,00
				Jumlah Harga Bahan	163.583,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				273.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		41.073,80
	Harga Satuan Pekerjaan				314.899,10
				Pembulatan	314.899
3 03 01 01 01 01 05 04 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 01 01 01 05 04 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 01 06	Struktur Lantai Atas				
3 03 01 01 01 01 06 01	Pekerjaan Kolom				
3 03 01 01 01 01 06 01 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton		m²		240.153
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	98.586,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.828,50
	Overhead + Profit	15%	x A		31.324,28
	Harga Satuan Pekerjaan				240.152,78
				Pembulatan	240.153
3 03 01 01 01 01 06 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 01 01 01 06 01 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 01 06 02	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 01 01 01 01 06 02 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m^2		242.764
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00558	m^3	2.442.000,00	13.626,36
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	100.857,56
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.099,56
	Overhead + Profit	15%	x A		31.664,93
	Harga Satuan Pekerjaan				242.764,49
				Pembulatan	242.764
3 03 01 01 01 01 06 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ring balk		kg		24.319
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.147,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.172,05
	Harga Satuan Pekerjaan				24.319,05
				Pembulatan	24.319
3 03 01 01 01 01 06 02 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	Itr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 01 06 03	Pekerjaan Plat Lantai				
3 03 01 01 01 01 06 03 001	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai		m^2		314.899
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,950	Btg	50.000,00	97.500,00
				Jumlah Harga Bahan	163.583,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				273.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		41.073,80
	Harga Satuan Pekerjaan				314.899,10
				Pembulatan	314.899
3 03 01 01 01 01 06 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 01 01 01 06 03 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	Itr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 01 07	Arsitektur				
3 03 01 01 01 01 07 01	Pekerjaan Lantai (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 07 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 01 01 01 07 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m^3		1.590.834
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	267	Kg	2.000,00	534.000,00
	Pasir Beton	871	Kg	336,43	293.029,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	Itr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.187.641,01
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.383.334,01
	Overhead + Profit	15%	x A		207.500,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.590.834,11
				Pembulatan	1.590.834
3 03 01 01 01 01 07 01 003	Pas. Lantai Granit Tle 600x600		m^2		654.187
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1538	OH	97.500,00	14.995,50
	Tukang	0,0769	OH	122.000,00	9.381,80
	Kepala Tukang	0,0077	OH	128.000,00	985,60
	Mandor	0,0026	OH	128.000,00	332,80
				Jumlah Tenaga Kerja	25.695,70
	Bahan				
	Granit 60 x 60 cm	6,563	bh	71.250,00	467.613,75
	Portland Semen	13,632	Kg	2.000,00	27.264,00
	Semen (PC) warna	1,500	Kg	24.000,00	36.000,00
	Pasir Pasang	0,027	m^3	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	543.162,75
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				568.858,45
	Overhead + Profit	15%	x A		85.328,77
	Harga Satuan Pekerjaan				654.187,22
				Pembulatan	654.187
3 03 01 01 01 01 07 01 004	Pas. Plint Granit Tle 100x600		m^1		183.470
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0667	OH	97.500,00	6.503,25
	Tukang	0,0333	OH	122.000,00	4.062,60
	Kepala Tukang	0,0033	OH	128.000,00	422,40
	Mandor	0,0011	OH	128.000,00	140,80
				Jumlah Tenaga Kerja	11.129,05
	Bahan				
	Plint Granite lebar 10 cm (P60)	2,625	Buah	53.000,00	139.125,00
	Portland Semen	1,704	Kg	2.000,00	3.408,00
	Pasir Pasang	0,003	m^3	455.000,00	1.365,00
	Semen (PC) warna	0,188	Kg	24.000,00	4.512,00
				Jumlah Harga Bahan	148.410,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				159.539,05
	Overhead + Profit	15%	x A		23.930,86
	Harga Satuan Pekerjaan				183.469,91
				Pembulatan	183.470

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 01 01 01 01 07 02	Pekerjaan Lantai (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 07 02 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 01 01 01 07 02 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m^3		1.590.834
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	267	Kg	2.000,00	534.000,00
	Pasir Beton	871	Kg	336,43	293.029,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	Itr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.187.641,01
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.383.334,01
	Overhead + Profit	15%	x A		207.500,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.590.834,11
				Pembulatan	1.590.834
3 03 01 01 01 01 07 02 003	Pas. Lantai Granit Tle 600x600		m^2		654.187
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1538	OH	97.500,00	14.995,50
	Tukang	0,0769	OH	122.000,00	9.381,80
	Kepala Tukang	0,0077	OH	128.000,00	985,60
	Mandor	0,0026	OH	128.000,00	332,80
				Jumlah Tenaga Kerja	25.695,70
	Bahan				
	Granit 60 x 60 cm	6,563	bh	71.250,00	467.613,75
	Portland Semen	13,632	Kg	2.000,00	27.264,00
	Semen (PC) warna	1,500	Kg	24.000,00	36.000,00
	Pasir Pasang	0,027	m^3	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	543.162,75
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				568.858,45
	Overhead + Profit	15%	x A		85.328,77
	Harga Satuan Pekerjaan				654.187,22
				Pembulatan	654.187
3 03 01 01 01 01 07 02 004	Pas. Plint Granit Tle 100x600		m^1		183.470
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0667	OH	97.500,00	6.503,25
	Tukang	0,0333	OH	122.000,00	4.062,60
	Kepala Tukang	0,0033	OH	128.000,00	422,40
	Mandor	0,0011	OH	128.000,00	140,80
				Jumlah Tenaga Kerja	11.129,05
	Bahan				
	Plint Granite lebar 10 cm (P60)	2,625	Buah	53.000,00	139.125,00
	Portland Semen	1,704	Kg	2.000,00	3.408,00
	Pasir Pasang	0,003	m^3	455.000,00	1.365,00
	Semen (PC) warna	0,188	Kg	24.000,00	4.512,00
				Jumlah Harga Bahan	148.410,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				159.539,05
	Overhead + Profit	15%	x A		23.930,86
	Harga Satuan Pekerjaan				183.469,91
				Pembulatan	183.470
3 03 01 01 01 01 07 03	Pekerjaan Dinding (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 07 03 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m^2		267.274
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m^3	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	199.010,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				232.412,40
	Overhead + Profit	15%	x A		34.861,86
	Harga Satuan Pekerjaan				267.274,26
				Pembulatan	267.274
3 03 01 01 01 01 07 03 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m^2		252.756
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m^3	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	186.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.787,40
	Overhead + Profit	15%	x A		32.968,11
	Harga Satuan Pekerjaan				252.755,51
				Pembulatan	252.756
3 03 01 01 01 01 07 03 003	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m^2		72.393
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m^3	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				62.950,40
	Overhead + Profit	15%	x A		9.442,56
	Harga Satuan Pekerjaan				72.392,96
				Pembulatan	72.393
3 03 01 01 01 01 07 03 004	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 03 01 01 01 01 07 03 005	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 01 01 01 01 07 03 006	Pas. Dinding Keramik 25x40		m^2		405.444
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	97.500,00	87.750,00
	Tukang	0,450	OH	122.000,00	54.900,00
	Kepala Tukang	0,045	OH	128.000,00	5.760,00
	Mandor	0,045	OH	128.000,00	5.760,00
				Jumlah Tenaga Kerja	154.170,00
	Bahan				
	Keramik dinding 25 x 40 cm	11,000	Buah	9.600,00	105.600,00
	Portland Semen	9,300	Kg	2.000,00	18.600,00
	Pasir Pasang	0,018	m3	455.000,00	8.190,00
	Semen (PC) warna	2,750	Kg	24.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	198.390,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				352.560,00
	Overhead + Profit	15%	x A		52.884,00
	Harga Satuan Pekerjaan				405.444,00
				Pembulatan	405.444
3 03 01 01 01 01 07 04	Pekerjaan Dinding (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 07 04 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m^2		267.274
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m^3	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	199.010,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				232.412,40
	Overhead + Profit	15%	x A		34.861,86
	Harga Satuan Pekerjaan				267.274,26
				Pembulatan	267.274
3 03 01 01 01 01 05 04 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m^2		252.756
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m^3	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	186.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.787,40
	Overhead + Profit	15%	x A		32.968,11
	Harga Satuan Pekerjaan				252.755,51
				Pembulatan	252.756
3 03 01 01 01 01 05 04 003	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m^2		72.393
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m^3	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				62.950,40
	Overhead + Profit	15%	x A		9.442,56
	Harga Satuan Pekerjaan				72.392,96
				Pembulatan	72.393
3 03 01 01 01 01 05 04 004	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 03 01 01 01 01 05 04 005	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 03 01 01 01 01 05 04 006	Pas. Dinding Keramik 25x40		m^2		405.444
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	97.500,00	87.750,00
	Tukang	0,450	OH	122.000,00	54.900,00
	Kepala Tukang	0,045	OH	128.000,00	5.760,00
	Mandor	0,045	OH	128.000,00	5.760,00
				Jumlah Tenaga Kerja	154.170,00
	Bahan				
	Keramik dinding 25 x 40 cm	11,000	Buah	9.600,00	105.600,00
	Portland Semen	9,300	Kg	2.000,00	18.600,00
	Pasir Pasang	0,018	m^3	455.000,00	8.190,00
	Semen (PC) warna	2,750	Kg	24.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	198.390,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				352.560,00
	Overhead + Profit	15%	x A		52.884,00
	Harga Satuan Pekerjaan				405.444,00
				Pembulatan	405.444
3 03 01 01 01 01 07 05	Pekerjaan Plafond (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 07 05 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m^2		506.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	97.500,00	34.125,00
	Tukang Besi	0,350	OH	110.000,00	38.500,00
	Kepala Tukang Besi	0,035	OH	122.000,00	4.270,00
	Mandor	0,0117	OH	128.000,00	1.497,60
				Jumlah Tenaga Kerja	78.392,60
	Bahan				
	Rangka Metal Hollow 40.40	4,000	m	90.000,00	360.000,00
	Kawat Las	0,050	kg	34.000,00	1.700,00
				Jumlah Harga Bahan	361.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				440.092,60
	Overhead + Profit	15%	x A		66.013,89
	Harga Satuan Pekerjaan				506.106,49
				Pembulatan	506.106
3 03 01 01 01 01 07 05 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm		m^2		69.699
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	97.500,00	9.750,00
	Tukang Kayu	0,0500	OH	122.000,00	6.100,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,0017	OH	128.000,00	217,60
				Jumlah Tenaga Kerja	16.707,60
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	120.000,00	43.680,00
	Paku Sumbat / Sekrop Asbes	0,110	Kg	2.000,00	220,00
				Jumlah Harga Bahan	43.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				60.607,60
	Overhead + Profit	15%	x A		9.091,14
	Harga Satuan Pekerjaan				69.698,74

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	69.699
3 03 01 01 01 01 07 05 003	List Langit-Langit Gypsum		m^1		55.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0250	OH	97.500,00	2.437,50
	Tukang Kayu	0,0250	OH	122.000,00	3.050,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	128.000,00	3.200,00
	Mandor	0,0008	OH	128.000,00	102,40
				Jumlah Tenaga Kerja	8.789,90
	Bahan				
	Lis Gypsum besar	1,100	m^1	36.000,00	39.600,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
				Jumlah Harga Bahan	39.870,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				48.659,90
	Overhead + Profit	15%	x A		7.298,99
	Harga Satuan Pekerjaan				55.958,89
				Pembulatan	55.959
3 03 01 01 01 01 07 06	Pekerjaan Plafond (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 07 06 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m^2		506.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	97.500,00	34.125,00
	Tukang Besi	0,350	OH	110.000,00	38.500,00
	Kepala Tukang Besi	0,035	OH	122.000,00	4.270,00
	Mandor	0,0117	OH	128.000,00	1.497,60
				Jumlah Tenaga Kerja	78.392,60
	Bahan				
	Rangka Metal Hollow 40.40	4,000	m	90.000,00	360.000,00
	Kawat Las	0,050	kg	34.000,00	1.700,00
				Jumlah Harga Bahan	361.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				440.092,60
	Overhead + Profit	15%	x A		66.013,89
	Harga Satuan Pekerjaan				506.106,49
				Pembulatan	506.106
3 03 01 01 01 01 07 06 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm		m^2		69.699
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	97.500,00	9.750,00
	Tukang Kayu	0,0500	OH	122.000,00	6.100,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,0017	OH	128.000,00	217,60
				Jumlah Tenaga Kerja	16.707,60
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	120.000,00	43.680,00
	Paku Sumbat / Sekrop Asbes	0,110	Kg	2.000,00	220,00
				Jumlah Harga Bahan	43.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				60.607,60
	Overhead + Profit	15%	x A		9.091,14
	Harga Satuan Pekerjaan				69.698,74
				Pembulatan	69.699
3 03 01 01 01 01 07 06 003	List Langit-Langit Gypsum		m^1		55.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0250	OH	97.500,00	2.437,50
	Tukang Kayu	0,0250	OH	122.000,00	3.050,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	128.000,00	3.200,00
	Mandor	0,0008	OH	128.000,00	102,40
				Jumlah Tenaga Kerja	8.789,90
	Bahan				
	Lis Gypsum besar	1,100	m^1	36.000,00	39.600,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
				Jumlah Harga Bahan	39.870,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				48.659,90
	Overhead + Profit	15%	x A		7.298,99
	Harga Satuan Pekerjaan				55.958,89
				Pembulatan	55.959
3 03 01 01 01 01 07 07	Pekerjaan Atap				
3 03 01 01 01 01 07 07 001	Rangka atap baja ringan		m^2		478.400
	Tenaga Kerja	-	OH	-	-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka Atap Baja Ringan	1,000	m^2	416.000,00	416.000,00
				Jumlah Harga Bahan	416.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		62.400,00
	Harga Satuan Pekerjaan				478.400,00
				Pembulatan	478.400
3 03 01 01 01 01 07 07 002	Penutup atap Genteng Beton		m^2		178.494
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Genteng beton	11,000	bh	11.000,00	121.000,00
	Paku	0,030	Kg	27.000,00	810,00
				Jumlah Harga Bahan	121.810,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				155.212,40
	Overhead + Profit	15%	x A		23.281,86
	Harga Satuan Pekerjaan				178.494,26
				Pembulatan	178.494
3 03 01 01 01 01 07 07 003	Pasang Nok Genteng beton		m^1		236.127
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	97.500,00	39.000,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	122.000,00	24.400,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	128.000,00	2.560,00
	Mandor	0,0067	OH	128.000,00	857,60
				Jumlah Tenaga Kerja	66.817,60
	Bahan				
	Nok Genteng Beton	3,500	Buah	22.000,00	77.000,00
	Paku	0,050	Kg	27.000,00	1.350,00
	Portland Semen	10,800	Kg	2.000,00	21.600,00
	Pasir Pasang	0,032	m^3	455.000,00	14.560,00
	Semen (PC) warna	1,000	Kg	24.000,00	24.000,00
				Jumlah Harga Bahan	138.510,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				205.327,60
	Overhead + Profit	15%	x A		30.799,14
	Harga Satuan Pekerjaan				236.126,74
				Pembulatan	236.127
3 03 01 01 01 01 07 07 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II		m^1		427.378
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	122.000,00	24.400,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	128.000,00	2.560,00
	Mandor	0,0067	OH	128.000,00	857,60
				Jumlah Tenaga Kerja	37.567,60
	Bahan				
	Papan Kayu Kelas I atau Kelas II	0,0108	m^3	30.682.000,00	331.365,60
	Paku	0,1000	Kg	27.000,00	2.700,00
				Jumlah Harga Bahan	334.065,60
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				371.633,20
	Overhead + Profit	15%	x A		55.744,98
	Harga Satuan Pekerjaan				427.378,18
				Pembulatan	427.378
3 03 01 01 01 01 07 07 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plat BJLS 30BJLS 30 Lebar		m^1		110.676
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	97.500,00	14.625,00
	Tukang	0,300	OH	122.000,00	36.600,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	128.000,00	3.840,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	56.345,00
	Bahan				
	talang air PVC "Oval"	1,050	m1	22.500,00	23.625,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
	Besi strip	0,500	Kg	32.000,00	16.000,00
				Jumlah Harga Bahan	39.895,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				96.240,00
	Overhead + Profit	15%	x A		14.436,00
	Harga Satuan Pekerjaan				110.676,00
				Pembulatan	110.676
3 03 01 01 01 01 08	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven				
3 03 01 01 01 01 08 01	Pasangan Kusen dan Pintu				
3 03 01 01 01 01 08 01 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 01 01 01 08 01 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.486.765
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m^1	234.000,00	1.029.600,00
	Profile Kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.273.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.292.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		193.925,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.486.765,43
				Pembulatan	1.486.765
3 03 01 01 01 01 08 01 003	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.309.665
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m^1	199.000,00	875.600,00
	Profile Kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.119.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.138.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		170.825,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.309.665,43
				Pembulatan	1.309.665
3 03 01 01 01 01 08 01 004	Pas. Kunci Tanam		buah		421.534
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Kayu	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
				Jumlah Tenaga Kerja	70.551,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	buah	296.000,00	296.000,00
				Jumlah Harga Bahan	296.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				366.551,00
	Overhead + Profit	15%	x A		54.982,65
	Harga Satuan Pekerjaan				421.533,65
				Pembulatan	421.534
3 03 01 01 01 01 08 01 005	Pas. Engsel Pintu		buah		75.121
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	97.500,00	1.462,50
	Tukang Kayu	0,150	OH	122.000,00	18.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.322,50
	Bahan				
	Engsel Besar H 14	1,0000	buah	43.000,00	43.000,00
				Jumlah Harga Bahan	43.000,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				65.322,50
	Overhead + Profit	15%	x A		9.798,38
	Harga Satuan Pekerjaan				75.120,88
				Pembulatan	75.121
3 03 01 01 01 01 08 01 006	Pas. Grendel Tanam		buah		96.006
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0225	OH	97.500,00	2.193,75
	Tukang Kayu	0,2250	OH	122.000,00	27.450,00
	Kepala Tukang	0,0225	OH	128.000,00	2.880,00
	Mandor	0,0075	OH	128.000,00	960,00
				Jumlah Tenaga Kerja	33.483,75
	Bahan				
	Grendel Panjang	1,0000	Buah	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Bahan	50.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				83.483,75
	Overhead + Profit	15%	x A		12.522,56
	Harga Satuan Pekerjaan				96.006,31
				Pembulatan	96.006
3 03 01 01 01 01 08 01 007	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		81.460
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Besi	0,100	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang Besi	0,010	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	13.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				70.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.625,25
	Harga Satuan Pekerjaan				81.460,25
				Pembulatan	81.460
3 03 01 01 01 01 08 01 008	Pemasangan Door Closer		buah		251.219
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	97.500,00	4.875,00
	Tukang Kayu	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
				Jumlah Tenaga Kerja	74.451,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				218.451,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.767,65
	Harga Satuan Pekerjaan				251.218,65
				Pembulatan	251.219
3 03 01 01 01 01 08 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				
3 03 01 01 01 01 08 02 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 01 01 01 08 02 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.486.765
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m^1	234.000,00	1.029.600,00
	Profile kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.273.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.292.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		193.925,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.486.765,43
				Pembulatan	1.486.765
3 03 01 01 01 01 08 02 003	Pas. Engsel Pintu		buah		75.121
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	97.500,00	1.462,50
	Tukang Kayu	0,150	OH	122.000,00	18.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.322,50
	Bahan				
	Engsel Besar H 14	1,0000	dos	43.000,00	43.000,00
				Jumlah Harga Bahan	43.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				65.322,50
	Overhead + Profit	15%	x A		9.798,38
	Harga Satuan Pekerjaan				75.120,88
				Pembulatan	75.121
3 03 01 01 01 01 08 02 004	Pemasangan Door Closer		buah		251.219
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	97.500,00	4.875,00
	Tukang Kayu	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
				Jumlah Tenaga Kerja	74.451,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				218.451,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.767,65
	Harga Satuan Pekerjaan				251.218,65
				Pembulatan	251.219
3 03 01 01 01 01 08 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				
3 03 01 01 01 01 08 03 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 01 01 01 08 03 002	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.309.665
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m^1	199.000,00	875.600,00
	Profile Kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.119.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.138.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		170.825,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.309.665,43
				Pembulatan	1.309.665

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 01 01 01 01 08 03 003	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		81.460
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Besi	0,100	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang Besi	0,010	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	13.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				70.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.625,25
	Harga Satuan Pekerjaan				81.460,25
				Pembulatan	81.460
3 03 01 01 01 01 08 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca				
3 03 01 01 01 01 08 04 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 01 01 01 08 04 002	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m^2		230.256
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	97.500,00	1.462,50
	Tukang Kayu	0,150	OH	122.000,00	18.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.322,50
	Bahan				
	Kaca Rayben tebal 5 mm	1,1000	m^2	156.000,00	171.600,00
	Sealant	0,0500	Tube	126.000,00	6.300,00
				Jumlah Harga Bahan	177.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				200.222,50
	Overhead + Profit	15%	x A		30.033,38
	Harga Satuan Pekerjaan				230.255,88
				Pembulatan	230.256
3 03 01 01 01 01 09	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor				
3 03 01 01 01 01 09 01	Pekerjaan Sanitasi (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 09 01 001	Memasang Closet Duduk/Mono Blok		unit		9.769.975
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Tukang	1,200	OH	122.000,00	146.400,00
	Kepala Tukang	0,120	OH	128.000,00	15.360,00
	Mandor	0,040		128.000,00	5.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	215.630,00
	Bahan				
	Closed duduk/monoblok	1,000	unit	8.212.000,00	8.212.000,00
	Flexible Hose	1,000	unit	68.000,00	68.000,00
				Jumlah Harga Bahan	8.280.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				8.495.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.274.344,50
	Harga Satuan Pekerjaan				9.769.974,50
				Pembulatan	9.769.975
3 03 01 01 01 01 09 01 002	Memasang Urinoir Porselen		unit		5.676.529
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	97.500,00	97.500,00
	Tukang	1,000	OH	122.000,00	122.000,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	128.000,00	12.800,00
	Mandor	0,0333	OH	128.000,00	4.262,40
				Jumlah Tenaga Kerja	236.562,40
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Urinoir	1,000	buah	4.683.000,00	4.683.000,00
	Portland Semen	6,000	kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	0,010	m^3	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	4.699.550,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.936.112,40
	Overhead + Profit	15%	x A		740.416,86
	Harga Satuan Pekerjaan				5.676.529,26
				Pembulatan	5.676.529
3 03 01 01 01 01 09 01 003	Pemasangan Floor Drain		buah		373.425
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang	0,100	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0333	OH	128.000,00	4.262,40
				Jumlah Tenaga Kerja	18.717,40
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	unit	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				324.717,40
	Overhead + Profit	15%	x A		48.707,61
	Harga Satuan Pekerjaan				373.425,01
				Pembulatan	373.425
3 03 01 01 01 01 09 01 004	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		131.040
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Leideng	0,400	OH	110.000,00	44.000,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	128.000,00	5.120,00
	Mandor	0,0133	OH	128.000,00	1.702,40
				Jumlah Tenaga Kerja	51.797,40
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,025	bh	6.000,00	150,00
				Jumlah Harga Bahan	62.150,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				113.947,40
	Overhead + Profit	15%	x A		17.092,11
	Harga Satuan Pekerjaan				131.039,51
				Pembulatan	131.040
3 03 01 01 01 01 09 02	Pekerjaan Sanitasi (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 09 02 001	Memasang Closet Duduk/Mono Blok		unit		9.769.975
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Tukang	1,200	OH	122.000,00	146.400,00
	Kepala Tukang	0,120	OH	128.000,00	15.360,00
	Mandor	0,040		128.000,00	5.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	215.630,00
	Bahan				
	Closed duduk/monoblok	1,000	unit	8.212.000,00	8.212.000,00
	Flexible Hose	1,000	unit	68.000,00	68.000,00
				Jumlah Harga Bahan	8.280.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				8.495.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.274.344,50
	Harga Satuan Pekerjaan				9.769.974,50
				Pembulatan	9.769.975
3 03 01 01 01 01 09 02 002	Memasang Closet Jongkok Porselen		unit		1.271.449
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Tukang	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,0167	OH	128.000,00	2.137,60
				Jumlah Tenaga Kerja	118.287,60
	Bahan				
	Closed Jongkok	1,000	buah	983.000,00	983.000,00
	Pasangan Bata 1PC:3PS	0,036	m2	120.000,00	4.320,00
				Jumlah Harga Bahan	987.320,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.105.607,60
	Overhead + Profit	15%	x A		165.841,14
	Harga Satuan Pekerjaan				1.271.448,74
				Pembulatan	1.271.449
3 03 01 01 01 01 09 02 003	Pemasangan Floor Drain		buah		373.425
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang	0,100	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0333	OH	128.000,00	4.262,40
				Jumlah Tenaga Kerja	18.717,40
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	unit	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				324.717,40
	Overhead + Profit	15%	x A		48.707,61
	Harga Satuan Pekerjaan				373.425,01
				Pembulatan	373.425
3 03 01 01 01 01 09 02 004	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		136.560
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang	0,400	OH	122.000,00	48.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	128.000,00	5.120,00
	Mandor	0,0133	OH	128.000,00	1.702,40
				Jumlah Tenaga Kerja	56.597,40
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,025	bh	6.000,00	150,00
				Jumlah Harga Bahan	62.150,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				118.747,40
	Overhead + Profit	15%	x A		17.812,11
	Harga Satuan Pekerjaan				136.559,51
				Pembulatan	136.560
3 03 01 01 01 01 09 03	Tanki Air				
3 03 01 01 01 01 09 03 001	Pipa PVC dia. 1"		m^1		42.767
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Leideng	0,052	OH	110.000,00	5.720,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.638,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 1 "	1,450	m^1	19.000,00	27.550,00
				Jumlah Harga Bahan	27.550,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.188,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.578,28
	Harga Satuan Pekerjaan				42.766,78
				Pembulatan	42.767
3 03 01 01 01 01 09 03 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m^1		35.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,024	OH	97.500,00	2.340,00
	Tukang Leideng	0,040	OH	110.000,00	4.400,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	7.380,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	1,450	m^1	16.000,00	23.200,00
				Jumlah Harga Bahan	23.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.580,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.587,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.167,00
				Pembulatan	35.167
3 03 01 01 01 01 09 03 003	Tangki Air 700 liter		unit		1.502.502
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,129	OH	97.500,00	12.577,50
	Tukang Leideng	0,215	OH	110.000,00	23.650,00
	Kepala Tukang	0,021	OH	128.000,00	2.688,00
	Mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.683,50
	Bahan				
	Tangki Toren Kapasitas 0,7 m3 + Material Bantu /Aksesoris	1,020	bh	1.242.000,00	1.266.840,00
				Jumlah Harga Bahan	1.266.840,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.523,50
	Overhead + Profit	15%	x A		195.978,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.502,03

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	1.502.502
3 03 01 01 01 01 09 03 004	Dudukan Tangki Air		unit		2.438.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	97.500,00	97.500,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	119.000,00	59.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	128.000,00	14.080,00
	Mandor	0,016	OH	128.000,00	2.048,00
				Jumlah Tenaga Kerja	173.128,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	28.000,00	1.960.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.960.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.133.128,00
	Overhead + Profit	15%	x A		319.969,20
	Harga Satuan Pekerjaan				2.453.097,20
				Pembulatan	2.453.097
3 03 01 01 01 01 09 03 005	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		129.663
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Leideng	0,400	OH	110.000,00	44.000,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	128.000,00	5.120,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	50.735,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				112.750,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.912,50
	Harga Satuan Pekerjaan				129.662,50
				Pembulatan	129.663
3 03 01 01 01 01 09 04	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
3 03 01 01 01 01 09 04 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 01 01 01 01 09 04 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 01 01 01 09 04 003	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87		m^3		1.558.311
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	250	Kg	2.000,00	500.000,00
	Pasir Beton	888	kg	336,43	298.748,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1009	kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.159.360,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.053,30

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Overhead + Profit	15%	x A		203.257,99
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.311,29
				Pembulatan	1.558.311
3 03 01 01 01 01 09 04 004	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai		m^2		314.899
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,950	Btg	50.000,00	97.500,00
				Jumlah Harga Bahan	163.583,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				273.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		41.073,80
	Harga Satuan Pekerjaan				314.899,10
				Pembulatan	314.899
3 03 01 01 01 01 09 04 005	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai		kg		25.763
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	97.500,00	682,50
	Tukang Besi	0,007	OH	110.000,00	770,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	122.000,00	85,40
	Mandor	0,0007	OH	128.000,00	89,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.627,50
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.402,50
	Overhead + Profit	15%	x A		3.360,38
	Harga Satuan Pekerjaan				25.762,88
				Pembulatan	25.763
3 03 01 01 01 01 09 04 006	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 01 09 05	Instalasi Air Bersih (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 09 05 001	Pipa PVC dia. 2"		m^1		80.496
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,063	OH	97.500,00	6.142,50
	Tukang leideng	0,104	OH	110.000,00	11.440,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.246,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	35.000,00	50.750,00
				Jumlah Harga Bahan	50.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.996,50
	Overhead + Profit	15%	x A		10.499,48
	Harga Satuan Pekerjaan				80.495,98
				Pembulatan	80.496
3 03 01 01 01 01 09 05 002	Pipa PVC dia. 1"		m^1		44.434
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tukang leideng	0,052	OH	110.000,00	5.720,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.638,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	20.000,00	29.000,00
				Jumlah Harga Bahan	29.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.638,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.795,78
	Harga Satuan Pekerjaan				44.434,28
				Pembulatan	44.434
3 03 01 01 01 01 09 05 003	Pipa PVC dia. 3/4"		m^1		33.500
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,024	OH	97.500,00	2.340,00
	Tukang leideng	0,040	OH	110.000,00	4.400,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	7.380,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	15.000,00	21.750,00
				Jumlah Harga Bahan	21.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.369,50
	Harga Satuan Pekerjaan				33.499,50
				Pembulatan	33.500
3 03 01 01 01 01 09 06	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 09 06 001	Pipa PVC dia. 4"		m^1		227.123
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,123	OH	97.500,00	11.992,50
	Tukang leideng	0,205	OH	110.000,00	22.550,00
	Kepala Tukang	0,021	OH	128.000,00	2.688,00
	Mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	37.998,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	110.000,00	159.500,00
				Jumlah Harga Bahan	159.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				197.498,50
	Overhead + Profit	15%	x A		29.624,78
	Harga Satuan Pekerjaan				227.123,28
				Pembulatan	227.123
3 03 01 01 01 01 09 06 002	Pipa PVC dia. 3"		m^1		150.216
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,094	OH	97.500,00	9.165,00
	Tukang leideng	0,157	OH	110.000,00	17.270,00
	Kepala Tukang	0,016	OH	128.000,00	2.048,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.123,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	70.000,00	101.500,00
				Jumlah Harga Bahan	101.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				130.623,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.593,45
	Harga Satuan Pekerjaan				150.216,45
				Pembulatan	150.216
3 03 01 01 01 01 09 07	Instalasi Air Bersih (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 09 07 001	Pipa PVC dia. 2"		m^1		80.496
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,063	OH	97.500,00	6.142,50
	Tukang leideng	0,104	OH	110.000,00	11.440,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.246,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	35.000,00	50.750,00
				Jumlah Harga Bahan	50.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.996,50
	Overhead + Profit	15%	x A		10.499,48
	Harga Satuan Pekerjaan				80.495,98
				Pembulatan	80.496

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 01 01 01 01 09 07 002	Pipa PVC dia. 1"		m^1		44.434
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang leideng	0,052	OH	110.000,00	5.720,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.638,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	20.000,00	29.000,00
				Jumlah Harga Bahan	29.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.638,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.795,78
	Harga Satuan Pekerjaan				44.434,28
				Pembulatan	44.434
3 03 01 01 01 01 09 07 003	Pipa PVC dia. 3/4"		m^1		33.500
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,024	OH	97.500,00	2.340,00
	Tukang leideng	0,040	OH	110.000,00	4.400,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	7.380,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	15.000,00	21.750,00
				Jumlah Harga Bahan	21.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.369,50
	Harga Satuan Pekerjaan				33.499,50
				Pembulatan	33.500
3 03 01 01 01 01 09 08	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 09 08 001	Pipa PVC dia. 4"		m^1		172.728
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,123	OH	97.500,00	11.992,50
	Tukang leideng	0,205	OH	110.000,00	22.550,00
	Kepala Tukang	0,021	OH	128.000,00	2.688,00
	Mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	37.998,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris	1,020	m^1	110.000,00	112.200,00
				Jumlah Harga Bahan	112.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				150.198,50
	Overhead + Profit	15%	x A		22.529,78
	Harga Satuan Pekerjaan				172.728,28
				Pembulatan	172.728
3 03 01 01 01 01 09 08 002	Pipa PVC dia. 3"		m^1		150.216
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,094	OH	97.500,00	9.165,00
	Tukang leideng	0,157	OH	110.000,00	17.270,00
	Kepala Tukang	0,016	OH	128.000,00	2.048,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.123,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	70.000,00	101.500,00
				Jumlah Harga Bahan	101.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				130.623,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.593,45
	Harga Satuan Pekerjaan				150.216,45
				Pembulatan	150.216
3 03 01 01 01 01 09 09	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan				
3 03 01 01 01 01 09 09 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	89.687
3 03 01 01 01 01 09 09 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 01 01 01 09 09 003	Pas. Lantai Kerja Beton f'c 7,5		m^3		1.558.311
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	250	Kg	2.000,00	500.000,00
	Pasir Beton	888	Kg	336,43	298.748,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	Itr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.159.360,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.053,30
	Overhead + Profit	15%	x A		203.257,99
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.311,29
				Pembulatan	1.558.311
3 03 01 01 01 01 09 09 004	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m^2		265.825
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m^3	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	199.010,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				231.152,40
	Overhead + Profit	15%	x A		34.672,86
	Harga Satuan Pekerjaan				265.825,26
				Pembulatan	265.825
3 03 01 01 01 01 09 09 005	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m^2		70.944
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Portland Semen	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m^3	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.690,40
	Overhead + Profit	15%	x A		9.253,56
	Harga Satuan Pekerjaan				70.943,96
				Pembulatan	70.944
3 03 01 01 01 01 09 09 006	Pemasangan Acian		m^2		44.439
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.642,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.796,36
	Harga Satuan Pekerjaan				44.438,76
				Pembulatan	44.439
3 03 01 01 01 01 09 09 007	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 01 09 04 002	Pengurugan tanah kembali		m^3		59.743
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Mandor	0,025	OH	128.000,00	3.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	51.950,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				51.950,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.792,50
	Harga Satuan Pekerjaan				59.742,50
				Pembulatan	59.743
3 03 01 01 01 01 10	Elektrikal				
3 03 01 01 01 01 10 01	Instalasi Listrik (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 10 01 001	Pemasangan 1 Unit MCB Box		unit		540.774
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,105	OH	97.500,00	10.237,50
	Tukang Listrik	0,175	OH	119.000,00	20.825,00
	Kepala Tukang	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
	mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	33.238,50
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	65.000,00	65.000,00
	MCB 6 A	2,000	bh	63.000,00	126.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	45.000,00	90.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m^1	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	437.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				470.238,50
	Overhead + Profit	15%	x A		70.535,78
	Harga Satuan Pekerjaan				540.774,28
				Pembulatan	540.774
3 03 01 01 01 01 10 01 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		935.032
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,190	OH	97.500,00	18.525,00
	Tukang Listrik	0,318	OH	119.000,00	37.842,00
	Kepala Tukang	0,032	OH	128.000,00	4.096,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	61.871,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	8,800	m^1	26.000,00	228.800,00
	Conduit HI 20 mm	8,800	m^1	8.000,00	70.400,00
	T Dus cabang 3	1,000	bh	7.000,00	7.000,00
	Socket Conduit 20 mm	5,000	bh	5.000,00	25.000,00
	Klem 20 mm	10,000	bh	27.000,00	270.000,00
	Fischer S6 + sekrup	15,000	bh	5.000,00	75.000,00
	Flexible Conduit 20 mm	1,000	m^1	10.000,00	10.000,00
	Elbow	4,000	bh	5.000,00	20.000,00
	Isolasi	0,500	m^1	18.000,00	9.000,00
	Lasdop	4,000	bh	9.000,00	36.000,00
				Jumlah Harga Bahan	751.200,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				813.071,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.960,65
	Harga Satuan Pekerjaan				935.031,65
				Pembulatan	935.032
3 03 01 01 01 01 10 01 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		83.675
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,026	OH	97.500,00	2.535,00
	Tukang Listrik	0,044	OH	119.000,00	5.236,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.411,00
	Bahan				
	Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W dan aksesoris	1,100	m^1	58.500,00	64.350,00
				Jumlah Harga Bahan	64.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.761,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.914,15
	Harga Satuan Pekerjaan				83.675,15
				Pembulatan	83.675
3 03 01 01 01 01 10 01 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		36.922
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Listrik	0,052	OH	119.000,00	6.188,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.106,50
	Bahan				
	Saklar Tunggal dan aksesoris	1,100	bh	20.000,00	22.000,00
				Jumlah Harga Bahan	22.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.106,50
	Overhead + Profit	15%	x A		4.815,98
	Harga Satuan Pekerjaan				36.922,48
				Pembulatan	36.922
3 03 01 01 01 01 10 01 005	Pasangan Saklar Double		titik		41.856
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Listrik	0,052	OH	119.000,00	6.188,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.106,50
	Bahan				
	Saklar Ganda dan aksesoris	1,100	bh	23.900,00	26.290,00
				Jumlah Harga Bahan	26.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				36.396,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.459,48
	Harga Satuan Pekerjaan				41.855,98
				Pembulatan	41.856
3 03 01 01 01 01 10 01 006	Pasangan Lampu TL 36 Watt (Balk)		titik		92.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,114	OH	97.500,00	11.115,00
	Tukang Listrik	0,191	OH	119.000,00	22.729,00
	Kepala Tukang	0,019	OH	128.000,00	2.432,00
	Mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	37.044,00
	Bahan				
	Lampu TL 36 Watt (Balk) dan aksesoris	1,100	bh	39.500,00	43.450,00
				Jumlah Harga Bahan	43.450,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				80.494,00
	Overhead + Profit	15%	x A		12.074,10
	Harga Satuan Pekerjaan				92.568,10
				Pembulatan	92.568
3 03 01 01 01 01 10 01 007	Pasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED		titik		169.502
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,064	OH	97.500,00	6.240,00
	Tukang Listrik	0,107	OH	119.000,00	12.733,00
	Kepala Tukang	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
	Mandor	0,004	OH	128.000,00	512,00
				Jumlah Tenaga Kerja	20.893,00
	Bahan				
	Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED dan aksesoris	1,100	bh	115.000,00	126.500,00
				Jumlah Harga Bahan	126.500,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				147.393,00
	Overhead + Profit	15%	x A		22.108,95
	Harga Satuan Pekerjaan				169.501,95
				Pembulatan	169.502
3 03 01 01 01 01 10 02	Instalasi Listrik (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 10 02 001	Pemasangan Box Panel		unit		842.663
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	119.000,00	119.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	128.000,00	128.000,00
				Jumlah Tenaga Kerja	295.750,00
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	65.000,00	65.000,00
	MCB 6 A	2,000	bh	63.000,00	126.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	45.000,00	90.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m^1	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	437.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				732.750,00
	Overhead + Profit	15%	x A		109.912,50
	Harga Satuan Pekerjaan				842.662,50
				Pembulatan	842.663
3 03 01 01 01 01 10 02 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		935.032
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,190	OH	97.500,00	18.525,00
	Tukang Listrik	0,318	OH	119.000,00	37.842,00
	Kepala Tukang	0,032	OH	128.000,00	4.096,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	61.871,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	8,800	m^1	26.000,00	228.800,00
	Conduit HI 20 mm	8,800	m^1	8.000,00	70.400,00
	T Dus Cabang 3	1,000	bh	7.000,00	7.000,00
	Socket Conduit 20 mm	5,000	bh	5.000,00	25.000,00
	Klem 20 mm	10,000	bh	27.000,00	270.000,00
	Fischer S6 + sekrup	15,000	bh	5.000,00	75.000,00
	Flexible Conduit 20 mm	1,000	m^1	10.000,00	10.000,00
	Elbow	4,000	bh	5.000,00	20.000,00
	Isolasi	0,500	m^1	18.000,00	9.000,00
	Lasdop	4,000	bh	9.000,00	36.000,00
				Jumlah Harga Bahan	751.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				813.071,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.960,65
	Harga Satuan Pekerjaan				935.031,65
				Pembulatan	935.032
3 03 01 01 01 01 10 02 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		83.675
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,026	OH	97.500,00	2.535,00
	Tukang Listrik	0,044	OH	119.000,00	5.236,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.411,00
	Bahan				
	Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W dan aksesoris	1,100	bh	58.500,00	64.350,00
				Jumlah Harga Bahan	64.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.761,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.914,15
	Harga Satuan Pekerjaan				83.675,15
				Pembulatan	83.675
3 03 01 01 01 01 10 02 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		36.922
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Listrik	0,052	OH	119.000,00	6.188,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.106,50
	Bahan				
	Saklar Tunggal dan aksesoris	1,100	bh	20.000,00	22.000,00
				Jumlah Harga Bahan	22.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.106,50
	Overhead + Profit	15%	x A		4.815,98
	Harga Satuan Pekerjaan				36.922,48
				Pembulatan	36.922

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 01 01 01 01 10 02 005	Pasangan Saklar Double		titik		41.856
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Listrik	0,052	OH	119.000,00	6.188,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.106,50
	Bahan				
	Saklar Ganda dan aksesoris	1,100	bh	23.900,00	26.290,00
				Jumlah Harga Bahan	26.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				36.396,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.459,48
	Harga Satuan Pekerjaan				41.855,98
				Pembulatan	41.856
3 03 01 01 01 01 10 02 006	Pasangan Lampu TL 36 Watt (Balk)		titik		97.743
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,114	OH	97.500,00	11.115,00
	Tukang Listrik	0,191	OH	119.000,00	22.729,00
	Kepala Tukang	0,019	OH	128.000,00	2.432,00
	Mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	37.044,00
	Bahan				
	Lampu TL 36 Watt (Balk) dan aksesoris	1,100	bh	39.500,00	43.450,00
				Jumlah Harga Bahan	4.500,00
	Peralatan				47.950,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				84.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		12.749,10
	Harga Satuan Pekerjaan				97.743,10
				Pembulatan	97.743
3 03 01 01 01 01 10 02 007	Pasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED		titik		169.502
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,064	OH	97.500,00	6.240,00
	Tukang Listrik	0,107	OH	119.000,00	12.733,00
	Kepala Tukang	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
	Mandor	0,004	OH	128.000,00	512,00
				Jumlah Tenaga Kerja	20.893,00
	Bahan				
	Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED dan aksesoris	1,100	bh	115.000,00	126.500,00
				Jumlah Harga Bahan	126.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				147.393,00
	Overhead + Profit	15%	x A		22.108,95
	Harga Satuan Pekerjaan				169.501,95
				Pembulatan	169.502
3 03 01 01 01 01 11	Finishing				
3 03 01 01 01 01 11 01	Pekerjaan Pengecatan				
3 03 01 01 01 01 11 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutu		m^2		121.046
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	97.500,00	6.825,00
	Tukang Cat	0,105	OH	110.000,00	11.550,00
	Kepala Tukang	0,0105	OH	128.000,00	1.344,00
	Mandor	0,0035	OH	128.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	20.167,00
	Bahan				
	meni kayu	0,200	kg	64.000,00	12.800,00
	Plamur Kayu	0,150	kg	72.000,00	10.800,00
	Cat Dasar	0,170	kg	82.000,00	13.940,00
	Cat Kayu	0,350	kg	112.000,00	39.200,00
	Kuas	0,010	bh	23.000,00	230,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	tinner	0,030	kg	44.000,00	1.320,00
	Amplas	0,200	lbr	34.000,00	6.800,00
				Jumlah Harga Bahan	85.090,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				105.257,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.788,55
	Harga Satuan Pekerjaan				121.045,55
				Pembulatan	121.046
3 03 01 01 01 01 11 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		70.310
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0667	OH	97.500,00	6.503,25
	Tukang Cat	0,0667	OH	110.000,00	7.337,00
	Kepala Tukang	0,0067	OH	128.000,00	857,60
	Mandor	0,0022	OH	128.000,00	281,60
				Jumlah Tenaga Kerja	14.979,45
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	46.160,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.139,45
	Overhead + Profit	15%	x A		9.170,92
	Harga Satuan Pekerjaan				70.310,37
				Pembulatan	70.310
3 03 01 01 01 01 11 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m²		88.498
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,077	OH	97.500,00	7.497,75
	Tukang Cat	0,077	OH	110.000,00	8.459,00
	Kepala Tukang	0,008	OH	128.000,00	985,60
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	332,80
				Jumlah Tenaga Kerja	17.275,15
	Bahan				
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Eksterior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	198.000,00	51.480,00
				Jumlah Harga Bahan	59.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				76.955,15
	Overhead + Profit	15%	x A		11.543,27
	Harga Satuan Pekerjaan				88.498,42
				Pembulatan	88.498
3 03 01 01 01 01 11 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		57.689
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0625	OH	97.500,00	6.093,75
	Tukang Cat	0,0625	OH	110.000,00	6.875,00
	Kepala Tukang	0,0063	OH	128.000,00	806,40
	Mandor	0,0021	OH	128.000,00	268,80
				Jumlah Tenaga Kerja	14.043,95
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,120	Kg	82.000,00	9.840,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,180	Kg	146.000,00	26.280,00
				Jumlah Harga Bahan	36.120,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				50.163,95
	Overhead + Profit	15%	x A		7.524,59
	Harga Satuan Pekerjaan				57.688,54
				Pembulatan	57.689
3 03 01 01 01 01 11 02	Railing Tangga				
3 03 01 01 01 01 11 02 001	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing Tangga/Ramp dan Hand Rail Tinggi 0.85 m dan 0.65 m		m²		337.919
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang Besi	0,100	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Pipa Besi Hitam 3"	3,000	m^1	45.000,00	135.000,00
	Pipa Besi Hitam 2"	2,000	m^1	30.000,00	60.000,00
	Pipa Besi Hitam 1.5"	2,000	m^1	25.000,00	50.000,00
	Cat Zyncromate	0,100	kg	150.000,00	15.000,00
	Kawat Las	0,050	kg	34.000,00	1.700,00
				Jumlah Harga Bahan	261.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				293.842,40
	Overhead + Profit	15%	x A		44.076,36
	Harga Satuan Pekerjaan				337.918,76
				Pembulatan	337.919
3 03 01 01 01 02	Bangunan Gedung Negara Sederhana				
3 03 01 01 01 02 01	Persiapan				
3 03 01 01 01 02 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 03 01 01 01 02 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m^1		73.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0120	OH	97.500,00	1.170,00
	Tukang Kayu	0,0060	OH	122.000,00	732,00
	Kepala Tukang	0,0006	OH	128.000,00	76,80
	Mandor	0,0012	OH	128.000,00	153,60
				Jumlah Tenaga Kerja	2.132,40
	Bahan				
	Kaso 5/7 cm	0,0130	m^3	3.000.000,00	39.000,00
	Paku campuran 2 cm dan 5 cm	0,0200	kg	21.500,00	430,00
	Kayu papan 3/20 cm	0,0070	m^3	3.250.000,00	22.750,00
				Jumlah Harga Bahan	62.180,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.312,40
	Overhead + Profit	15%	x A		9.646,86
	Harga Satuan Pekerjaan				73.959,26
				Pembulatan	73.959
3 03 01 01 01 02 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m^2		5.074
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,040	OH	97.500,00	3.900,00
	Mandor	0,004	OH	128.000,00	512,00
				Jumlah Tenaga Kerja	4.412,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.412,00
	Overhead + Profit	15%	x A		661,80
	Harga Satuan Pekerjaan				5.073,80
				Pembulatan	5.074
3 03 01 01 01 02 02	Tanah				
3 03 01 01 01 02 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 01 01 01 02 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 01 01 01 02 02 01 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 01 01 02 02 01 003	Mengurug Tanah		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525
3 03 01 01 01 02 02 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m^3		29.145
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,236	OH	97.500,00	23.039,25
	Mandor	0,018	OH	128.000,00	2.304,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.343,25
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				25.343,25
	Overhead + Profit	15%	x A		3.801,49
	Harga Satuan Pekerjaan				29.144,74
				Pembulatan	29.145
3 03 01 01 01 02 03	Pondasi				
3 03 01 01 01 02 03 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 01 01 01 02 03 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m^3		946.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	97.500,00	76.050,00
	Tukang Batu	0,390	OH	110.000,00	42.900,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	122.000,00	4.758,00
	Mandor	0,013	OH	128.000,00	1.664,00
				Jumlah Tenaga Kerja	125.372,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m^3	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				822.668,00
	Overhead + Profit	15%	x A		123.400,20
	Harga Satuan Pekerjaan				946.068,20
				Pembulatan	946.068
3 03 01 01 01 02 03 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 – 20 1SP : 4 PP		m^3		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188
3 03 01 03 03 02 04	Struktur				
3 03 01 01 01 02 04 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 01 01 01 02 04 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m^2		187.298
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	97.500,00	50.700,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	122.000,00	31.720,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	128.000,00	3.328,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	86.900,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,018	m^3	2.776.000,00	49.968,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	75.968,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.868,00
	Overhead + Profit	15%	x A		24.430,20
	Harga Satuan Pekerjaan				187.298,20
				Pembulatan	187.298
3 03 01 01 01 02 04 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,0016	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 01 01 02 04 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 02 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 01 01 01 02 04 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m^2		240.153
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	98.586,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.828,50
	Overhead + Profit	15%	x A		31.324,28
	Harga Satuan Pekerjaan				240.152,78
				Pembulatan	240.153
3 03 01 01 01 02 04 02 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 01 01 02 04 02 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 02 04 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 01 01 01 02 04 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m²		242.764
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00558	m^3	2.442.000,00	13.626,36
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	100.857,56
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.099,56
	Overhead + Profit	15%	x A		31.664,93
	Harga Satuan Pekerjaan				242.764,49
				Pembulatan	242.764
3 03 01 01 01 02 04 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ring balk		kg		24.319
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.147,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.172,05
	Harga Satuan Pekerjaan				24.319,05
				Pembulatan	24.319
3 03 01 01 01 02 04 03 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	Itr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 02 04 04	Pekerjaan Plat Lantai				
3 03 01 01 01 02 04 04 001	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai		m²		314.899
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,950	Btg	50.000,00	97.500,00
				Jumlah Harga Bahan	163.583,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				273.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		41.073,80
	Harga Satuan Pekerjaan				314.899,10
				Pembulatan	314.899
3 03 01 01 01 02 04 04 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai		kg		24.693

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 01 01 02 04 04 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 02 05	Arsitektur				
3 03 01 01 01 02 05 01	Pekerjaan Lantai				
3 03 01 01 01 02 05 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 01 01 02 05 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m^3		1.590.834
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	267	Kg	2.000,00	534.000,00
	Pasir Beton	871	Kg	336,43	293.029,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.187.641,01
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.383.334,01
	Overhead + Profit	15%	x A		207.500,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.590.834,11
				Pembulatan	1.590.834
3 03 01 01 01 02 05 01 003	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm		m^2		288.697
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,143	OH	97.500,00	13.932,75
	Tukang batu	0,071	OH	110.000,00	7.854,00
	Kepala Tukang	0,007	OH	122.000,00	866,20
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	307,20
				Jumlah Tenaga Kerja	22.960,15
	Bahan				
	Keramik 30 x 30 cm	11,667	buah	13.090,91	152.731,64
	Portland Semen	13,532	Kg	2.000,00	27.064,00
	Semen (PC) warna	1,500	Kg	24.000,00	36.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pasir Pasang	0,027	m^3	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	228.080,64
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				251.040,79
	Overhead + Profit	15%	x A		37.656,12
	Harga Satuan Pekerjaan				288.696,90
				Pembulatan	288.697
3 03 01 01 01 02 05 01 004	Pasangan Rabat beton; finish acian		m^3		1.723.563
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang batu	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,083	OH	128.000,00	10.624,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	205.165,00
	Bahan				
	Portland Semen	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m^3	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m^3	495.000,00	377.300,00
	Air	215,000	ltr/m^3	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.498.750,71
	Overhead + Profit	15%	x A		224.812,61
	Harga Satuan Pekerjaan				1.723.563,32
				Pembulatan	1.723.563
3 03 01 01 01 02 05 02	Pekerjaan Dinding				
3 03 01 01 01 02 05 02 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m^2		267.274
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m^3	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	199.010,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				232.412,40
	Overhead + Profit	15%	x A		34.861,86
	Harga Satuan Pekerjaan				267.274,26
				Pembulatan	267.274
3 03 01 01 01 02 05 02 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m^2		252.756
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m^3	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	186.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.787,40
	Overhead + Profit	15%	x A		32.968,11
	Harga Satuan Pekerjaan				252.755,51
				Pembulatan	252.756
3 03 01 01 01 02 05 02 003	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m^2		72.393
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m^3	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				62.950,40
	Overhead + Profit	15%	x A		9.442,56
	Harga Satuan Pekerjaan				72.392,96
				Pembulatan	72.393

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 01 01 01 02 05 02 004	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 03 01 01 01 02 05 02 005	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 03 01 01 01 02 05 03	Pekerjaan Plafond				
3 03 01 01 01 02 05 03 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m^2		506.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	97.500,00	34.125,00
	Tukang Besi	0,350	OH	110.000,00	38.500,00
	Kepala Tukang Besi	0,035	OH	122.000,00	4.270,00
	Mandor	0,0117	OH	128.000,00	1.497,60
				Jumlah Tenaga Kerja	78.392,60
	Bahan				
	Rangka Metal Hollow 40.40	4,000	m	90.000,00	360.000,00
	Kawat Las	0,050	kg	34.000,00	1.700,00
				Jumlah Harga Bahan	361.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				440.092,60
	Overhead + Profit	15%	x A		66.013,89
	Harga Satuan Pekerjaan				506.106,49
				Pembulatan	506.106
3 03 01 01 01 02 05 03 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm		m^2		69.699
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	97.500,00	9.750,00
	Tukang Kayu	0,0500	OH	122.000,00	6.100,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,0017	OH	128.000,00	217,60
				Jumlah Tenaga Kerja	16.707,60
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	120.000,00	43.680,00
	Paku Sumbat / Sekrop Asbes	0,110	Kg	2.000,00	220,00
				Jumlah Harga Bahan	43.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				60.607,60
	Overhead + Profit	15%	x A		9.091,14
	Harga Satuan Pekerjaan				69.698,74
				Pembulatan	69.699
3 03 01 01 01 02 05 04	Pekerjaan Atap				
3 03 01 01 01 02 05 04 001	Rangka atap baja ringan		m^2		478.400
	Tenaga Kerja	-	OH	-	-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka Atap Baja Ringan	1,000	m^2	416.000,00	416.000,00
				Jumlah Harga Bahan	416.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		62.400,00
	Harga Satuan Pekerjaan				478.400,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	478.400
3 03 01 01 01 02 05 04 002	Penutup atap Genteng Beton		m^2		178.494
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Genteng beton	11,000	bh	11.000,00	121.000,00
	Paku	0,030	Kg	27.000,00	810,00
				Jumlah Harga Bahan	121.810,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				155.212,40
	Overhead + Profit	15%	x A		23.281,86
	Harga Satuan Pekerjaan				178.494,26
				Pembulatan	178.494
3 03 01 01 01 02 05 04 003	Pasang Nok Genteng beton		m^1		236.127
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	97.500,00	39.000,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	122.000,00	24.400,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	128.000,00	2.560,00
	Mandor	0,0067	OH	128.000,00	857,60
				Jumlah Tenaga Kerja	66.817,60
	Bahan				
	Nok Genteng Beton	3,500	Buah	22.000,00	77.000,00
	Paku	0,050	Kg	27.000,00	1.350,00
	Portland Semen	10,800	Kg	2.000,00	21.600,00
	Pasir Pasang	0,032	m^3	455.000,00	14.560,00
	Semen (PC) warna	1,000	Kg	24.000,00	24.000,00
				Jumlah Harga Bahan	138.510,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				205.327,60
	Overhead + Profit	15%	x A		30.799,14
	Harga Satuan Pekerjaan				236.126,74
				Pembulatan	236.127
3 03 01 01 01 02 05 04 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II		m^1		427.378
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	122.000,00	24.400,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	128.000,00	2.560,00
	Mandor	0,0067	OH	128.000,00	857,60
				Jumlah Tenaga Kerja	37.567,60
	Bahan				
	Papan Kayu Kelas I atau Kelas II	0,0108	m^3	30.682.000,00	331.365,60
	Paku	0,1000	Kg	27.000,00	2.700,00
				Jumlah Harga Bahan	334.065,60
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				371.633,20
	Overhead + Profit	15%	x A		55.744,98
	Harga Satuan Pekerjaan				427.378,18
				Pembulatan	427.378
3 03 01 01 01 02 05 04 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plat BJLS 30BJLS 30 Lebar		m^1		110.676
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	97.500,00	14.625,00
	Tukang	0,300	OH	122.000,00	36.600,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	128.000,00	3.840,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	56.345,00
	Bahan				
	talang air PVC "Oval"	1,050	m1	22.500,00	23.625,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
	Besi strip	0,500	Kg	32.000,00	16.000,00
				Jumlah Harga Bahan	39.895,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				96.240,00
	Overhead + Profit	15%	x A		14.436,00
	Harga Satuan Pekerjaan				110.676,00
				Pembulatan	110.676
3 03 01 01 01 02 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven				
3 03 01 01 01 02 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu				
3 03 01 01 01 02 06 01 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 01 01 02 06 01 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.486.765
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m^1	234.000,00	1.029.600,00
	Profile Kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.273.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.292.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		193.925,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.486.765,43
				Pembulatan	1.486.765
3 03 01 01 01 02 06 01 003	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.309.665
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m^1	199.000,00	875.600,00
	Profile Kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.119.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.138.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		170.825,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.309.665,43
				Pembulatan	1.309.665
				Pembulatan	2.667.468
3 03 01 01 01 02 06 01 004	Pas. Kunci Tanam		buah		421.534
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Kayu	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
				Jumlah Tenaga Kerja	70.551,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	buah	296.000,00	296.000,00
				Jumlah Harga Bahan	296.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				366.551,00
	Overhead + Profit	15%	x A		54.982,65
	Harga Satuan Pekerjaan				421.533,65
				Pembulatan	421.534
3 03 01 01 01 02 06 01 005	Pas. Engsel Pintu		buah		75.121
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	97.500,00	1.462,50
	Tukang Kayu	0,150	OH	122.000,00	18.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.322,50
	Bahan				
	Engsel Besar H 14	1,0000	buah	43.000,00	43.000,00
				Jumlah Harga Bahan	43.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				65.322,50
	Overhead + Profit	15%	x A		9.798,38
	Harga Satuan Pekerjaan				75.120,88

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	75.121
3 03 01 01 01 02 06 01 006	Pas. Grendel Tanam		buah		96.006
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0225	OH	97.500,00	2.193,75
	Tukang Kayu	0,2250	OH	122.000,00	27.450,00
	Kepala Tukang	0,0225	OH	128.000,00	2.880,00
	Mandor	0,0075	OH	128.000,00	960,00
				Jumlah Tenaga Kerja	33.483,75
	Bahan				
	Grendel Panjang	1,0000	Buah	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Bahan	50.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				83.483,75
	Overhead + Profit	15%	x A		12.522,56
	Harga Satuan Pekerjaan				96.006,31
				Pembulatan	96.006
3 03 01 01 01 02 06 01 007	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		81.460
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Besi	0,100	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang Besi	0,010	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	13.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				70.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.625,25
	Harga Satuan Pekerjaan				81.460,25
				Pembulatan	81.460
3 03 01 01 01 02 06 01 008	Pemasangan Door Closer		buah		251.219
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	97.500,00	4.875,00
	Tukang Kayu	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
				Jumlah Tenaga Kerja	74.451,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				218.451,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.767,65
	Harga Satuan Pekerjaan				251.218,65
				Pembulatan	251.219
3 03 01 01 01 02 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				
3 03 01 01 01 02 06 02 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 01 01 02 06 02 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.486.765
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m^1	234.000,00	1.029.600,00
	Profile kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.273.720,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.292.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		193.925,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.486.765,43
				Pembulatan	1.486.765
3 03 01 01 01 02 06 02 003	Pas. Engsel Pintu		buah		75.121
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	97.500,00	1.462,50
	Tukang Kayu	0,150	OH	122.000,00	18.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.322,50
	Bahan				
	Engsel Besar H 14	1,0000	dos	43.000,00	43.000,00
				Jumlah Harga Bahan	43.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				65.322,50
	Overhead + Profit	15%	x A		9.798,38
	Harga Satuan Pekerjaan				75.120,88
				Pembulatan	75.121
3 03 01 01 01 02 06 02 004	Pemasangan Door Closer		buah		251.219
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	97.500,00	4.875,00
	Tukang Kayu	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
				Jumlah Tenaga Kerja	74.451,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				218.451,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.767,65
	Harga Satuan Pekerjaan				251.218,65
				Pembulatan	251.219
3 03 01 01 01 02 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				
3 03 01 01 01 02 06 03 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 01 01 02 06 03 002	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.309.665
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m^1	199.000,00	875.600,00
	Profile Kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.119.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.138.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		170.825,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.309.665,43
				Pembulatan	1.309.665
3 03 01 01 01 02 06 03 003	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		81.460
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Besi	0,100	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang Besi	0,010	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	13.835,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				70.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.625,25
	Harga Satuan Pekerjaan				81.460,25
				Pembulatan	81.460
3 03 01 01 01 02 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca				
3 03 01 01 01 02 06 04 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 01 01 02 06 04 002	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m^2		230.256
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	97.500,00	1.462,50
	Tukang Kayu	0,150	OH	122.000,00	18.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.322,50
	Bahan				
	Kaca Rayben tebal 5 mm	1,1000	m^2	156.000,00	171.600,00
	Sealant	0,0500	Tube	126.000,00	6.300,00
				Jumlah Harga Bahan	177.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				200.222,50
	Overhead + Profit	15%	x A		30.033,38
	Harga Satuan Pekerjaan				230.255,88
				Pembulatan	230.256
3 03 01 01 01 02 07	Utilitas				
3 03 01 01 01 02 07 01	Pekerjaan Sanitasi				
3 03 01 01 01 02 07 01 001	Memasang Closet Duduk/Mono Blok		unit		9.769.975
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Tukang	1,200	OH	122.000,00	146.400,00
	Kepala Tukang	0,120	OH	128.000,00	15.360,00
	Mandor	0,040		128.000,00	5.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	215.630,00
	Bahan				
	Closed duduk/monoblok	1,000	unit	8.212.000,00	8.212.000,00
	Flexible Hose	1,000	unit	68.000,00	68.000,00
				Jumlah Harga Bahan	8.280.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				8.495.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.274.344,50
	Harga Satuan Pekerjaan				9.769.974,50
				Pembulatan	9.769.975
3 03 01 01 01 02 07 01 002	Memasang Closet Jongkok Porselen		unit		1.271.449
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Tukang	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,0167	OH	128.000,00	2.137,60
				Jumlah Tenaga Kerja	118.287,60
	Bahan				
	Closed Jongkok	1,000	buah	983.000,00	983.000,00
	Pasangan Bata 1PC:3PS	0,036	m2	120.000,00	4.320,00
				Jumlah Harga Bahan	987.320,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.105.607,60
	Overhead + Profit	15%	x A		165.841,14
	Harga Satuan Pekerjaan				1.271.448,74
				Pembulatan	1.271.449
				Pembulatan	1.273.427

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 01 01 01 02 07 01 003	Pemasangan Floor Drain		buah		373.425
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang	0,100	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0333	OH	128.000,00	4.262,40
				Jumlah Tenaga Kerja	18.717,40
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	unit	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				324.717,40
	Overhead + Profit	15%	x A		48.707,61
	Harga Satuan Pekerjaan				373.425,01
				Pembulatan	373.425
3 03 01 01 01 02 07 01 004	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		136.560
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang	0,400	OH	122.000,00	48.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	128.000,00	5.120,00
	Mandor	0,0133	OH	128.000,00	1.702,40
				Jumlah Tenaga Kerja	56.597,40
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,025	bh	6.000,00	150,00
				Jumlah Harga Bahan	62.150,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				118.747,40
	Overhead + Profit	15%	x A		17.812,11
	Harga Satuan Pekerjaan				136.559,51
				Pembulatan	136.560
3 03 01 01 01 02 07 01 005	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m^3		unit		1.218.425
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,286	OH	97.500,00	27.885,00
	Tukang Batu	0,143	OH	110.000,00	15.730,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	122.000,00	6.100,00
	Mandor	0,900	OH	128.000,00	115.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	164.915,00
	Bahan				
	Bak Mandi Fiber Glass	1,000	buah	996.000,00	996.000,00
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	2,000	m	16.000,00	32.000,00
	Stop Keran PVC 3/4"	1,000	buah	31.500,00	31.500,00
				Jumlah Harga Bahan	1.059.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.059.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		158.925,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.218.425,00
				Pembulatan	1.218.425
3 03 01 01 01 02 07 02	Tanki Air				
3 03 01 01 01 02 07 02 001	Pipa PVC dia. 1"		m^1		42.767
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Leideng	0,052	OH	110.000,00	5.720,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.638,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 1 "	1,450	m^1	19.000,00	27.550,00
				Jumlah Harga Bahan	27.550,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.188,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.578,28
	Harga Satuan Pekerjaan				42.766,78
				Pembulatan	42.767
3 03 01 01 01 02 07 02 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m^1		35.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,024	OH	97.500,00	2.340,00
	Tukang Leideng	0,040	OH	110.000,00	4.400,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	7.380,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	1,450	m^1	16.000,00	23.200,00
				Jumlah Harga Bahan	23.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.580,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Overhead + Profit	15%	x A		4.587,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.167,00
				Pembulatan	35.167
3 03 01 01 01 02 07 02 003	Tangki Air 700 liter		unit		1.502.502
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,129	OH	97.500,00	12.577,50
	Tukang Leideng	0,215	OH	110.000,00	23.650,00
	Kepala Tukang	0,021	OH	128.000,00	2.688,00
	Mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.683,50
	Bahan				
	Tangki Toren Kapasitas 0,7 m3 + Material Bantu /Aksesoris	1,020	bh	1.242.000,00	1.266.840,00
				Jumlah Harga Bahan	1.266.840,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.523,50
	Overhead + Profit	15%	x A		195.978,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.502,03
				Pembulatan	1.502.502
3 03 01 01 01 02 07 02 004	Dudukan Tangki Air		unit		2.438.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	97.500,00	97.500,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	119.000,00	59.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	128.000,00	14.080,00
	Mandor	0,016	OH	128.000,00	2.048,00
				Jumlah Tenaga Kerja	173.128,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	28.000,00	1.960.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.960.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.133.128,00
	Overhead + Profit	15%	x A		319.969,20
	Harga Satuan Pekerjaan				2.453.097,20
				Pembulatan	2.453.097
3 03 01 01 01 02 07 02 005	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		129.663
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Leideng	0,400	OH	110.000,00	44.000,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	128.000,00	5.120,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	50.735,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				112.750,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.912,50
	Harga Satuan Pekerjaan				129.662,50
				Pembulatan	129.663
3 03 01 01 01 02 07 03	Instalasi Air Bersih				
3 03 01 01 01 02 07 03 001	Pipa PVC dia. 2"		m^1		80.496
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,063	OH	97.500,00	6.142,50
	Tukang leideng	0,104	OH	110.000,00	11.440,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.246,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	35.000,00	50.750,00
				Jumlah Harga Bahan	50.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.996,50
	Overhead + Profit	15%	x A		10.499,48
	Harga Satuan Pekerjaan				80.495,98
				Pembulatan	80.496
3 03 01 01 01 02 07 03 002	Pipa PVC dia. 1"		m^1		44.434
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang leideng	0,052	OH	110.000,00	5.720,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.638,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	20.000,00	29.000,00
				Jumlah Harga Bahan	29.000,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.638,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.795,78
	Harga Satuan Pekerjaan				44.434,28
				Pembulatan	44.434
3 03 01 01 01 02 07 03 003	Pipa PVC dia. 3/4"		m^1		33.500
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,024	OH	97.500,00	2.340,00
	Tukang leideng	0,040	OH	110.000,00	4.400,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	7.380,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	15.000,00	21.750,00
				Jumlah Harga Bahan	21.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.369,50
	Harga Satuan Pekerjaan				33.499,50
				Pembulatan	33.500
3 03 01 01 01 02 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas				
3 03 01 01 01 02 07 04 001	Pipa PVC dia. 4"		m^1		227.123
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,123	OH	97.500,00	11.992,50
	Tukang leideng	0,205	OH	110.000,00	22.550,00
	Kepala Tukang	0,021	OH	128.000,00	2.688,00
	Mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	37.998,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	110.000,00	159.500,00
				Jumlah Harga Bahan	159.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				197.498,50
	Overhead + Profit	15%	x A		29.624,78
	Harga Satuan Pekerjaan				227.123,28
				Pembulatan	227.123
3 03 01 01 01 02 07 04 002	Pipa PVC dia. 2"		m^1		80.496
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,063	OH	97.500,00	6.142,50
	Tukang leideng	0,104	OH	110.000,00	11.440,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.246,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	35.000,00	50.750,00
				Jumlah Harga Bahan	50.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.996,50
	Overhead + Profit	15%	x A		10.499,48
	Harga Satuan Pekerjaan				80.495,98
				Pembulatan	80.496
3 03 01 01 01 02 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan				
3 03 01 01 01 02 07 05 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 01 01 01 02 07 05 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 01 01 02 07 05 003	Pas. Lantai Kerja Beton f'c 7,5		m^3		1.558.311
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	250	Kg	2.000,00	500.000,00
	Pasir Beton	888	Kg	336,43	298.748,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.159.360,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.053,30
	Overhead + Profit	15%	x A		203.257,99
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.311,29
				Pembulatan	1.558.311
3 03 01 01 01 02 07 05 004	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m^2		265.825
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m^3	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	199.010,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				231.152,40
	Overhead + Profit	15%	x A		34.672,86
	Harga Satuan Pekerjaan				265.825,26
				Pembulatan	265.825
3 03 01 01 01 02 07 05 005	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m^2		70.944
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Portland Semen	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m^3	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.690,40
	Overhead + Profit	15%	x A		9.253,56
	Harga Satuan Pekerjaan				70.943,96
				Pembulatan	70.944
3 03 01 01 01 02 07 05 006	Pemasangan Acian		m^2		44.439
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.642,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.796,36
	Harga Satuan Pekerjaan				44.438,76
				Pembulatan	44.439
3 03 01 01 01 02 07 05 007	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 02 07 05 008	Pengurugan tanah kembali		m^3		59.743
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Mandor	0,025	OH	128.000,00	3.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	51.950,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				51.950,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.792,50
	Harga Satuan Pekerjaan				59.742,50
				Pembulatan	59.743
3 03 01 01 01 02 08	Elektrikal				
3 03 01 01 01 02 08 01	Instalasi Listrik				
3 03 01 01 01 02 08 01 001	Pemasangan 1 Unit MCB Box		unit		523.078
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,105	OH	97.500,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,175	OH	119.000,00	5.950,00
	Kepala Tukang	0,017	OH	128.000,00	2.800,00
	mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	17.850,00
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	65.000,00	65.000,00
	MCB 6 A	2,000	bh	63.000,00	126.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	45.000,00	90.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m^1	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	437.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				454.850,00
	Overhead + Profit	15%	x A		68.227,50
	Harga Satuan Pekerjaan				523.077,50
				Pembulatan	523.078
3 03 01 01 01 02 08 01 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		935.032
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,190	OH	97.500,00	18.525,00
	Tukang Listrik	0,318	OH	119.000,00	37.842,00
	Kepala Tukang	0,032	OH	128.000,00	4.096,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	61.871,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	8,800	m^1	26.000,00	228.800,00
	Conduit HI 20 mm	8,800	m^1	8.000,00	70.400,00
	T Dus cabang 3	1,000	bh	7.000,00	7.000,00
	Socket Conduit 20 mm	5,000	bh	5.000,00	25.000,00
	Klem 20 mm	10,000	bh	27.000,00	270.000,00
	Fischer S6 + sekrup	15,000	bh	5.000,00	75.000,00
	Flexible Conduit 20 mm	1,000	m^1	10.000,00	10.000,00
	Elbow	4,000	bh	5.000,00	20.000,00
	Isolasi	0,500	m^1	18.000,00	9.000,00
	Lasdop	4,000	bh	9.000,00	36.000,00
				Jumlah Harga Bahan	751.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				813.071,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.960,65
	Harga Satuan Pekerjaan				935.031,65
				Pembulatan	935.032
3 03 01 01 01 02 08 01 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		83.675
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,026	OH	97.500,00	2.535,00
	Tukang Listrik	0,044	OH	119.000,00	5.236,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.411,00
	Bahan				
	Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W dan aksesoris	1,100	m^1	58.500,00	64.350,00
				Jumlah Harga Bahan	64.350,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.761,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.914,15
	Harga Satuan Pekerjaan				83.675,15
				Pembulatan	83.675
3 03 01 01 01 02 08 01 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		36.922
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Listrik	0,052	OH	119.000,00	6.188,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.106,50
	Bahan				
	Saklar Tunggal dan aksesoris	1,100	bh	20.000,00	22.000,00
				Jumlah Harga Bahan	22.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.106,50
	Overhead + Profit	15%	x A		4.815,98
	Harga Satuan Pekerjaan				36.922,48
				Pembulatan	36.922
3 03 01 01 01 02 08 01 005	Pasangan Saklar Double		titik		41.856
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Listrik	0,052	OH	119.000,00	6.188,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.106,50
	Bahan				
	Saklar Ganda dan aksesoris	1,100	bh	23.900,00	26.290,00
				Jumlah Harga Bahan	26.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				36.396,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.459,48
	Harga Satuan Pekerjaan				41.855,98
				Pembulatan	41.856
3 03 01 01 01 02 08 01 006	Pasangan Lampu TL x 18 watt		titik		78.653
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,114	OH	97.500,00	11.115,00
	Tukang Listrik	0,191	OH	119.000,00	22.729,00
	Kepala Tukang	0,019	OH	128.000,00	2.432,00
	Mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	37.044,00
	Bahan				
	Lampu TL 18 Watt (Balk) dan aksesoris	1,100	bh	28.500,00	31.350,00
				Jumlah Harga Bahan	31.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				68.394,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.259,10
	Harga Satuan Pekerjaan				78.653,10
				Pembulatan	78.653
3 03 01 01 01 02 08 01 007	Pasangan Lampu TL 36 Watt (Balk)		titik		92.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,114	OH	97.500,00	11.115,00
	Tukang Listrik	0,191	OH	119.000,00	22.729,00
	Kepala Tukang	0,019	OH	128.000,00	2.432,00
	Mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	37.044,00
	Bahan				
	Lampu TL 36 Watt (Balk) dan aksesoris	1,100	bh	39.500,00	43.450,00
				Jumlah Harga Bahan	43.450,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				80.494,00
	Overhead + Profit	15%	x A		12.074,10
	Harga Satuan Pekerjaan				92.568,10
				Pembulatan	92.568
3 03 01 01 01 02 08 01 008	Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED		titik		169.502
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,064	OH	97.500,00	6.240,00
	Tukang Listrik	0,107	OH	119.000,00	12.733,00
	Kepala Tukang	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
	Mandor	0,004	OH	128.000,00	512,00
				Jumlah Tenaga Kerja	20.893,00
	Bahan				
	Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED dan aksesoris	1,100	bh	115.000,00	126.500,00
				Jumlah Harga Bahan	126.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				147.393,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Overhead + Profit	15%	x A		22.108,95
	Harga Satuan Pekerjaan				169.501,95
				Pembulatan	169.502
3 03 01 01 01 02 09	Finishing				
3 03 01 01 01 02 09 01	Pekerjaan Pengecatan				
3 03 01 01 01 02 09 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutu		m²		121.046
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	97.500,00	6.825,00
	Tukang Cat	0,105	OH	110.000,00	11.550,00
	Kepala Tukang	0,0105	OH	128.000,00	1.344,00
	Mandor	0,0035	OH	128.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	20.167,00
	Bahan				
	meni kayu	0,200	kg	64.000,00	12.800,00
	Plamur Kayu	0,150	kg	72.000,00	10.800,00
	Cat Dasar	0,170	kg	82.000,00	13.940,00
	Cat Kayu	0,350	kg	112.000,00	39.200,00
	Kuas	0,010	bh	23.000,00	230,00
	tinner	0,030	kg	44.000,00	1.320,00
	Amplas	0,200	lbr	34.000,00	6.800,00
				Jumlah Harga Bahan	85.090,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				105.257,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.788,55
	Harga Satuan Pekerjaan				121.045,55
3 03 01 01 01 02 09 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		70.310
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0667	OH	97.500,00	6.503,25
	Tukang Cat	0,0667	OH	110.000,00	7.337,00
	Kepala Tukang	0,0067	OH	128.000,00	857,60
	Mandor	0,0022	OH	128.000,00	281,60
				Jumlah Tenaga Kerja	14.979,45
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	46.160,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.139,45
	Overhead + Profit	15%	x A		9.170,92
	Harga Satuan Pekerjaan				70.310,37
				Pembulatan	70.310
3 03 01 01 01 02 09 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat		m²		88.498
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,077	OH	97.500,00	7.497,75
	Tukang Cat	0,077	OH	110.000,00	8.459,00
	Kepala Tukang	0,008	OH	128.000,00	985,60
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	332,80
				Jumlah Tenaga Kerja	17.275,15
	Bahan				
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Eksterior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	198.000,00	51.480,00
				Jumlah Harga Bahan	59.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				76.955,15
	Overhead + Profit	15%	x A		11.543,27
	Harga Satuan Pekerjaan				88.498,42
				Pembulatan	88.498
3 03 01 01 01 02 09 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		57.689
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0625	OH	97.500,00	6.093,75
	Tukang Cat	0,0625	OH	110.000,00	6.875,00
	Kepala Tukang	0,0063	OH	128.000,00	806,40
	Mandor	0,0021	OH	128.000,00	268,80
				Jumlah Tenaga Kerja	14.043,95
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,120	Kg	82.000,00	9.840,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,180	Kg	146.000,00	26.280,00
				Jumlah Harga Bahan	36.120,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				50.163,95
	Overhead + Profit	15%	x A		7.524,59
	Harga Satuan Pekerjaan				57.688,54
				Pembulatan	57.689
3 03 01 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal				
3 03 01 02 01	Rumah Negara Golongan I				
3 03 01 02 01 01	Rumah Negara Type A				
3 03 01 02 01 01 01	Persiapan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 01 02 01 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 03 01 02 01 01 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m^1		73.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0120	OH	97.500,00	1.170,00
	Tukang Kayu	0,0060	OH	122.000,00	732,00
	Kepala Tukang	0,0006	OH	128.000,00	76,80
	Mandor	0,0012	OH	128.000,00	153,60
				Jumlah Tenaga Kerja	2.132,40
	Bahan				
	Kaso 5/7 cm	0,0130	m^3	3.000.000,00	39.000,00
	Paku campuran 2 cm dan 5 cm	0,0200	kg	21.500,00	430,00
	Kayu papan 3/20 cm	0,0070	m^3	3.250.000,00	22.750,00
				Jumlah Harga Bahan	62.180,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.312,40
	Overhead + Profit	15%	x A		9.646,86
	Harga Satuan Pekerjaan				73.959,26
				Pembulatan	73.959
3 03 01 02 01 01 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m^2		5.074
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,040	OH	97.500,00	3.900,00
	Mandor	0,004	OH	128.000,00	512,00
				Jumlah Tenaga Kerja	4.412,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.412,00
	Overhead + Profit	15%	x A		661,80
	Harga Satuan Pekerjaan				5.073,80
				Pembulatan	5.074
3 03 01 02 01 01 02	Tanah				
3 03 01 02 01 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 01 02 01 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 01 02 01 01 02 01 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 02 01 01 02 01 003	Mengurug Tanah		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525
3 03 01 02 01 01 02 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m^3		29.145
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,236	OH	97.500,00	23.039,25
	Mandor	0,018	OH	128.000,00	2.304,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.343,25
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				25.343,25
	Overhead + Profit	15%	x A		3.801,49
	Harga Satuan Pekerjaan				29.144,74
				Pembulatan	29.145
3 03 01 02 01 01 03	Pondasi				
3 03 01 02 01 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah				
3 03 01 02 01 01 03 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m^3		946.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	97.500,00	76.050,00
	Tukang Batu	0,390	OH	110.000,00	42.900,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	122.000,00	4.758,00
	Mandor	0,013	OH	128.000,00	1.664,00
				Jumlah Tenaga Kerja	125.372,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m^3	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				822.668,00
	Overhead + Profit	15%	x A		123.400,20
	Harga Satuan Pekerjaan				946.068,20
				Pembulatan	946.068
3 03 01 02 01 01 03 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 – 20 1SP : 4 PP		m^3		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188
3 03 01 02 01 01 03 02	Pekerjaan Pondasi Rollag Bata				
3 03 01 02 01 01 03 02 001	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m^3		1.590.834
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	267	Kg	2.000,00	534.000,00
	Pasir Beton	871	Kg	336,43	293.029,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.187.641,01
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.383.334,01
	Overhead + Profit	15%	x A		207.500,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.590.834,11
				Pembulatan	1.590.834
3 03 01 01 01 01 07 03 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m^2		252.756
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m^3	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	186.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.787,40
	Overhead + Profit	15%	x A		32.968,11
	Harga Satuan Pekerjaan				252.755,51
				Pembulatan	252.756

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 01 01 01 01 07 03 004	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 03 01 01 01 01 07 03 005	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 03 01 02 01 01 04	Pekerjaan Beton				
3 03 01 02 01 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 01 01 01 02 04 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m^2		187.298
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	97.500,00	50.700,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	122.000,00	31.720,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	128.000,00	3.328,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	86.900,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,018	m^3	2.776.000,00	49.968,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	75.968,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.868,00
	Overhead + Profit	15%	x A		24.430,20
	Harga Satuan Pekerjaan				187.298,20
				Pembulatan	187.298
3 03 01 01 01 02 04 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,0016	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 01 01 02 04 01 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 01 01 04 02	Pekerjaan Kolom Beton				
3 03 01 01 01 02 04 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton		m²		240.153
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	98.586,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.828,50
	Overhead + Profit	15%	x A		31.324,28
	Harga Satuan Pekerjaan				240.152,78
				Pembulatan	240.153
3 03 01 01 01 02 04 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 01 01 02 04 02 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 01 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 01 01 01 02 04 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m²		242.764
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00558	m^3	2.442.000,00	13.626,36
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	100.857,56
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.099,56
	Overhead + Profit	15%	x A		31.664,93
	Harga Satuan Pekerjaan				242.764,49
				Pembulatan	242.764
3 03 01 01 01 02 04 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ring balk		kg		24.319
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.147,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.172,05
	Harga Satuan Pekerjaan				24.319,05
				Pembulatan	24.319
3 03 01 01 01 02 04 03 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 01 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak				
3 03 01 02 01 01 04 04 001	Memasang Bekisting untuk Plat Dak		m^2		314.899
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,950	Btg	50.000,00	97.500,00
				Jumlah Harga Bahan	163.583,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				273.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		41.073,80
	Harga Satuan Pekerjaan				314.899,10
				Pembulatan	314.899
3 03 01 01 01 02 04 04 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Dak		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 01 01 02 04 04 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 01 01 04 05	Pekerjaan Plat Dak Kanopi				
3 03 01 02 01 01 04 05 001	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi		m²		314.899
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,950	Btg	50.000,00	97.500,00
				Jumlah Harga Bahan	163.583,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				273.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		41.073,80
	Harga Satuan Pekerjaan				314.899,10
				Pembulatan	314.899
3 03 01 02 01 01 04 05 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Dak Kanopi		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 02 01 01 04 05 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 01 01 04 06	Pekerjaan Plat Meja Beton				
3 03 01 02 01 01 04 06 001	Memasang Bekisting untuk Plat Meja Beton		m²		314.899
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,950	Btg	50.000,00	97.500,00
				Jumlah Harga Bahan	163.583,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				273.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		41.073,80
	Harga Satuan Pekerjaan				314.899,10
				Pembulatan	314.899
3 03 01 02 01 01 04 06 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Meja Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 02 01 01 04 06 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	Itr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 01 01 02 05	Arsitektur				
3 03 01 01 01 02 05 01	Pekerjaan Lantai				
3 03 01 01 01 02 05 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 01 01 02 05 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m^3		1.590.834
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	267	Kg	2.000,00	534.000,00
	Pasir Beton	871	Kg	336,43	293.029,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	Itr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.187.641,01
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.383.334,01
	Overhead + Profit	15%	x A		207.500,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.590.834,11

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	1.590.834
3 03 01 01 01 02 05 01 003	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP:2PP)		m^2		289.682
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,143	OH	97.500,00	13.932,75
	Tukang Kayu	0,071	OH	122.000,00	8.710,80
	Kepala Tukang besi	0,007	OH	122.000,00	866,20
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	307,20
				Jumlah Tenaga Kerja	23.816,95
	Bahan				
	Keramik Lantai uk.30 x 30 cm	11,667	buah	13.090,91	152.731,64
	Portland Sement	13,532	Kg	2.000,00	27.064,00
	Semen Warna	1,500	Kg	24.000,00	36.000,00
	Pasir Pasang	0,027	m^3	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	228.080,64
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				251.897,59
	Overhead + Profit	15%	x A		37.784,64
	Harga Satuan Pekerjaan				289.682,22
				Pembulatan	289.682
3 03 01 01 01 02 05 01 004	Pas. Plint Granit Tle 100x600		m^1		183.470
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0667	OH	97.500,00	6.503,25
	Tukang	0,0333	OH	122.000,00	4.062,60
	Kepala Tukang	0,0033	OH	128.000,00	422,40
	Mandor	0,0011	OH	128.000,00	140,80
				Jumlah Tenaga Kerja	11.129,05
	Bahan				
	Plint Granite lebar 10 cm (P60)	2,625	Buah	53.000,00	139.125,00
	Portland Semen	1,704	Kg	2.000,00	3.408,00
	Pasir Pasang	0,003	m^3	455.000,00	1.365,00
	Semen (PC) warna	0,188	Kg	24.000,00	4.512,00
				Jumlah Harga Bahan	148.410,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				159.539,05
	Overhead + Profit	15%	x A		23.930,86
	Harga Satuan Pekerjaan				183.469,91
				Pembulatan	183.470
3 03 01 02 01 01 05 02	Pekerjaan Dinding				
3 03 01 01 01 01 05 02 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m^2		252.756
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m^3	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	186.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.787,40
	Overhead + Profit	15%	x A		32.968,11
	Harga Satuan Pekerjaan				252.755,51
				Pembulatan	252.756
3 03 01 02 01 01 05 02 002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 03 01 02 01 01 05 02 003	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 03 01 02 01 01 05 03	Pekerjaan Plafond				
3 03 01 02 01 01 05 03 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m^2		506.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	97.500,00	34.125,00
	Tukang Besi	0,350	OH	110.000,00	38.500,00
	Kepala Tukang Besi	0,035	OH	122.000,00	4.270,00
	Mandor	0,0117	OH	128.000,00	1.497,60
				Jumlah Tenaga Kerja	78.392,60
	Bahan				
	Rangka Metal Hollow 40.40	4,000	m	90.000,00	360.000,00
	Kawat Las	0,050	kg	34.000,00	1.700,00
				Jumlah Harga Bahan	361.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				440.092,60
	Overhead + Profit	15%	x A		66.013,89
	Harga Satuan Pekerjaan				506.106,49
				Pembulatan	506.106
3 03 01 02 01 01 05 03 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm		m^2		69.699
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	97.500,00	9.750,00
	Tukang Kayu	0,0500	OH	122.000,00	6.100,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,0017	OH	128.000,00	217,60
				Jumlah Tenaga Kerja	16.707,60
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	120.000,00	43.680,00
	Paku Sumbat / Sekrop Asbes	0,110	Kg	2.000,00	220,00
				Jumlah Harga Bahan	43.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				60.607,60
	Overhead + Profit	15%	x A		9.091,14
	Harga Satuan Pekerjaan				69.698,74
				Pembulatan	69.699
3 03 01 02 01 01 05 03 003	List Langit-Langit Gypsum		m^1		55.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0250	OH	97.500,00	2.437,50
	Tukang Kayu	0,0250	OH	122.000,00	3.050,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	128.000,00	3.200,00
	Mandor	0,0008	OH	128.000,00	102,40
				Jumlah Tenaga Kerja	8.789,90
	Bahan				
	Lis Gypsum besar	1,100	m^1	36.000,00	39.600,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
				Jumlah Harga Bahan	39.870,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				48.659,90
	Overhead + Profit	15%	x A		7.298,99
	Harga Satuan Pekerjaan				55.958,89
				Pembulatan	55.959
3 03 01 02 01 01 05 04	Pekerjaan Atap				
3 03 01 02 01 01 05 04 001	Rangka atap baja ringan		m^2		478.400
	Tenaga Kerja	-	OH	-	-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka Atap Baja Ringan	1,000	m^2	416.000,00	416.000,00
				Jumlah Harga Bahan	416.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		62.400,00
	Harga Satuan Pekerjaan				478.400,00
				Pembulatan	478.400
3 03 01 02 01 01 05 04 002	Penutup atap Genteng Beton		m^2		178.494
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	97.500,00	19.500,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tukang Kayu	0,100	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Genteng beton	11,000	bh	11.000,00	121.000,00
	Paku	0,030	Kg	27.000,00	810,00
				Jumlah Harga Bahan	121.810,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				155.212,40
	Overhead + Profit	15%	x A		23.281,86
	Harga Satuan Pekerjaan				178.494,26
				Pembulatan	178.494
3 03 01 02 01 01 05 04 003	Pasang Nok Genteng beton		m^1		236.127
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	97.500,00	39.000,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	122.000,00	24.400,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	128.000,00	2.560,00
	Mandor	0,0067	OH	128.000,00	857,60
				Jumlah Tenaga Kerja	66.817,60
	Bahan				
	Nok Genteng Beton	3,500	Buah	22.000,00	77.000,00
	Paku	0,050	Kg	27.000,00	1.350,00
	Portland Semen	10,800	Kg	2.000,00	21.600,00
	Pasir Pasang	0,032	m^3	455.000,00	14.560,00
	Semen (PC) warna	1,000	Kg	24.000,00	24.000,00
				Jumlah Harga Bahan	138.510,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				205.327,60
	Overhead + Profit	15%	x A		30.799,14
	Harga Satuan Pekerjaan				236.126,74
				Pembulatan	236.127
3 03 01 02 01 01 05 04 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II		m^1		427.378
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	122.000,00	24.400,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	128.000,00	2.560,00
	Mandor	0,0067	OH	128.000,00	857,60
				Jumlah Tenaga Kerja	37.567,60
	Bahan				
	Papan Kayu Kelas I atau Kelas II	0,0108	m^3	30.682.000,00	331.365,60
	Paku	0,1000	Kg	27.000,00	2.700,00
				Jumlah Harga Bahan	334.065,60
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				371.633,20
	Overhead + Profit	15%	x A		55.744,98
	Harga Satuan Pekerjaan				427.378,18
				Pembulatan	427.378
3 03 01 02 01 01 05 04 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plat BJLS 30BJLS 30 Lebar		m^1		110.676
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	97.500,00	14.625,00
	Tukang	0,300	OH	122.000,00	36.600,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	128.000,00	3.840,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	56.345,00
	Bahan				
	talang air PVC "Oval"	1,050	m1	22.500,00	23.625,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
	Besi strip	0,500	Kg	32.000,00	16.000,00
				Jumlah Harga Bahan	39.895,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				96.240,00
	Overhead + Profit	15%	x A		14.436,00
	Harga Satuan Pekerjaan				110.676,00
				Pembulatan	110.676
3 03 01 02 01 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven				
3 03 01 02 01 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu				
3 03 01 02 01 01 06 01 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 02 01 01 06 01 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.486.765
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m^1	234.000,00	1.029.600,00
	Profile Kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.273.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.292.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		193.925,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.486.765,43
				Pembulatan	1.486.765
				Pembulatan	2.844.568
3 03 01 02 01 01 06 01 003	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.309.665
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m^1	199.000,00	875.600,00
	Profile Kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.119.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.138.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		170.825,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.309.665,43
				Pembulatan	1.309.665
3 03 01 02 01 01 06 01 004	Pas. Kunci Tanam		buah		421.534
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Kayu	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
				Jumlah Tenaga Kerja	70.551,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	buah	296.000,00	296.000,00
				Jumlah Harga Bahan	296.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				366.551,00
	Overhead + Profit	15%	x A		54.982,65
	Harga Satuan Pekerjaan				421.533,65
				Pembulatan	421.534
3 03 01 02 01 01 06 01 005	Pas. Engsel Pintu		buah		75.121
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	97.500,00	1.462,50
	Tukang Kayu	0,150	OH	122.000,00	18.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.322,50
	Bahan				
	Engsel Besar H 14	1,0000	buah	43.000,00	43.000,00
				Jumlah Harga Bahan	43.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				65.322,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Overhead + Profit	15%	x A		9.798,38
	Harga Satuan Pekerjaan				75.120,88
				Pembulatan	75.121
3 03 01 02 01 01 06 01 006	Pas. Grendel Tanam		buah		96.006
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0225	OH	97.500,00	2.193,75
	Tukang Kayu	0,2250	OH	122.000,00	27.450,00
	Kepala Tukang	0,0225	OH	128.000,00	2.880,00
	Mandor	0,0075	OH	128.000,00	960,00
				Jumlah Tenaga Kerja	33.483,75
	Bahan				
	Grendel Panjang	1,0000	Buah	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Bahan	50.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				83.483,75
	Overhead + Profit	15%	x A		12.522,56
	Harga Satuan Pekerjaan				96.006,31
				Pembulatan	96.006
3 03 01 02 01 01 06 01 007	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		81.460
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Besi	0,100	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang Besi	0,010	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	13.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				70.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.625,25
	Harga Satuan Pekerjaan				81.460,25
				Pembulatan	81.460
3 03 01 02 01 01 06 01 008	Pemasangan Door Closer		buah		251.219
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	97.500,00	4.875,00
	Tukang Kayu	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
				Jumlah Tenaga Kerja	74.451,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				218.451,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.767,65
	Harga Satuan Pekerjaan				251.218,65
				Pembulatan	251.219
3 03 01 02 01 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				
3 03 01 02 01 01 06 02 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 02 01 01 06 02 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.486.765
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m^1	234.000,00	1.029.600,00
	Profile kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.273.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.292.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		193.925,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.486.765,43
				Pembulatan	1.486.765
3 03 01 02 01 01 06 02 003	Pas. Engsel Pintu		buah		75.121
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	97.500,00	1.462,50
	Tukang Kayu	0,150	OH	122.000,00	18.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.322,50
	Bahan				
	Engsel Besar H 14	1,0000	dos	43.000,00	43.000,00
				Jumlah Harga Bahan	43.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				65.322,50
	Overhead + Profit	15%	x A		9.798,38
	Harga Satuan Pekerjaan				75.120,88
				Pembulatan	75.121
3 03 01 02 01 01 06 02 004	Pemasangan Door Closer		buah		251.219
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	97.500,00	4.875,00
	Tukang Kayu	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
				Jumlah Tenaga Kerja	74.451,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				218.451,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.767,65
	Harga Satuan Pekerjaan				251.218,65
				Pembulatan	251.219
3 03 01 02 01 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				
3 03 01 02 01 01 06 03 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 02 01 01 06 03 002	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.309.665
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m^1	199.000,00	875.600,00
	Profile Kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.119.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.138.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		170.825,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.309.665,43
				Pembulatan	1.309.665
3 03 01 02 01 01 06 03 003	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		81.460
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tukang Besi	0,100	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang Besi	0,010	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	13.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				70.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.625,25
	Harga Satuan Pekerjaan				81.460,25
				Pembulatan	81.460
3 03 01 02 01 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca				
3 03 01 02 01 01 06 04 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 02 01 01 06 04 002	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m^2		230.256
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	97.500,00	1.462,50
	Tukang Kayu	0,150	OH	122.000,00	18.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.322,50
	Bahan				
	Kaca Rayben tebal 5 mm	1,1000	m^2	156.000,00	171.600,00
	Sealant	0,0500	Tube	126.000,00	6.300,00
				Jumlah Harga Bahan	177.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				200.222,50
	Overhead + Profit	15%	x A		30.033,38
	Harga Satuan Pekerjaan				230.255,88
				Pembulatan	230.256
3 03 01 02 01 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor				
3 03 01 02 01 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi				
3 03 01 02 01 01 07 01 001	Memasang Washtafel Keramik		unit		4.361.893
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	97.500,00	97.500,00
	Tukang Leideng	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	122.000,00	6.100,00
	Mandor	0,017		128.000,00	2.137,60
				Jumlah Tenaga Kerja	160.737,60
	Bahan				
	Wastafel tanpa kaki setara "Toto"	1,200	Buah	3.147.000,00	3.776.400,00
	Portland Semen	6,000	Kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	0,010	m^3	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	3.792.950,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.792.950,00
	Overhead + Profit	15%	x A		568.942,50
	Harga Satuan Pekerjaan				4.361.892,50
				Pembulatan	4.361.893
3 03 01 02 01 01 07 01 002	Memasang Closet Duduk/Mono Blok		unit		9.769.975
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Tukang	1,200	OH	122.000,00	146.400,00
	Kepala Tukang	0,120	OH	128.000,00	15.360,00
	Mandor	0,040		128.000,00	5.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	215.630,00
	Bahan				
	Closed duduk/monoblok	1,000	unit	8.212.000,00	8.212.000,00
	Flexible Hose	1,000	unit	68.000,00	68.000,00
				Jumlah Harga Bahan	8.280.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				8.495.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.274.344,50
	Harga Satuan Pekerjaan				9.769.974,50
				Pembulatan	9.769.975
3 03 01 02 01 01 07 01 003	Memasang Closet Jongkok Porselen		unit		1.271.449
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Tukang	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,0167	OH	128.000,00	2.137,60
				Jumlah Tenaga Kerja	118.287,60
	Bahan				
	Closed Jongkok	1,000	buah	983.000,00	983.000,00
	Pasangan Bata 1PC:3PS	0,036	m2	120.000,00	4.320,00
				Jumlah Harga Bahan	987.320,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.105.607,60
	Overhead + Profit	15%	x A		165.841,14
	Harga Satuan Pekerjaan				1.271.448,74
				Pembulatan	1.271.449
3 03 01 02 01 01 07 01 004	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m^3		unit		1.218.425
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,286	OH	97.500,00	27.885,00
	Tukang Leideng	0,143	OH	110.000,00	15.730,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	122.000,00	6.100,00
	Mandor	0,900	OH	128.000,00	115.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	164.915,00
	Bahan				
	Bak Mandi Fiber Glass	1,000	buah	996.000,00	996.000,00
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	2,000	m	16.000,00	32.000,00
	Stop Keran PVC 3/4"	1,000	buah	31.500,00	31.500,00
				Jumlah Harga Bahan	1.059.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.059.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		158.925,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.218.425,00
				Pembulatan	1.218.425
3 03 01 02 01 01 07 01 005	Pemasangan Shower		unit		535.564
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Leideng	0,400	OH	110.000,00	44.000,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	122.000,00	4.880,00
	Mandor	0,013	OH	128.000,00	1.702,40
				Jumlah Tenaga Kerja	51.557,40
	Bahan				
	shower spray	1,000	Buah	414.000,00	414.000,00
	sealtape	0,025	buah	6.000,00	150,00
				Jumlah Harga Bahan	414.150,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				465.707,40
	Overhead + Profit	15%	x A		69.856,11
	Harga Satuan Pekerjaan				535.563,51
				Pembulatan	535.564
3 03 01 02 01 01 07 01 006	Pemasangan Floor Drain		buah		373.425
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang	0,100	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0333	OH	128.000,00	4.262,40
				Jumlah Tenaga Kerja	18.717,40
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	unit	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				324.717,40
	Overhead + Profit	15%	x A		48.707,61
	Harga Satuan Pekerjaan				373.425,01
				Pembulatan	373.425
3 03 01 02 01 01 07 01 007	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		131.040
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Leideng	0,400	OH	110.000,00	44.000,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	128.000,00	5.120,00
	Mandor	0,0133	OH	128.000,00	1.702,40
				Jumlah Tenaga Kerja	51.797,40
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Sealtape	0,025	bh	6.000,00	150,00
				Jumlah Harga Bahan	62.150,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				113.947,40
	Overhead + Profit	15%	x A		17.092,11
	Harga Satuan Pekerjaan				131.039,51
				Pembulatan	131.040
3 03 01 02 01 01 07 02	Tanki Air				
3 03 01 02 01 01 07 02 001	Pipa PVC dia. 1"		m^1		42.767
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Leideng	0,052	OH	110.000,00	5.720,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.638,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 1 "	1,450	m^1	19.000,00	27.550,00
				Jumlah Harga Bahan	27.550,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.188,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.578,28
	Harga Satuan Pekerjaan				42.766,78
				Pembulatan	42.767
				Pembulatan	36.822
3 03 01 02 01 01 07 02 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m^1		35.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,024	OH	97.500,00	2.340,00
	Tukang Leideng	0,040	OH	110.000,00	4.400,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	7.380,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	1,450	m^1	16.000,00	23.200,00
				Jumlah Harga Bahan	23.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.580,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.587,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.167,00
				Pembulatan	35.167
3 03 01 02 01 01 07 02 003	Tangki Air 1500 liter		unit		6.584.709
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,417	OH	97.500,00	91.000,00
	Tukang Leideng	0,960	OH	110.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang batu	0,070	OH	122.000,00	12.430,00
	Mandor	0,021	OH	128.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Tangki Toren Kapasitas 1,5 m3 + Material Bantu /Aksesor	1,050	bh	5.300.000,00	5.565.000,00
				Jumlah Harga Bahan	5.565.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				5.725.834,00
	Overhead + Profit	15%	x A		858.875,10
	Harga Satuan Pekerjaan				6.584.709,10
				Pembulatan	6.584.709
3 03 01 02 01 01 07 02 004	Tangki Air 700 liter		unit		1.502.502
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,129	OH	97.500,00	12.577,50
	Tukang Leideng	0,215	OH	110.000,00	23.650,00
	Kepala Tukang	0,021	OH	128.000,00	2.688,00
	Mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.683,50
	Bahan				
	Tangki Toren Kapasitas 0,7 m3 + Material Bantu /Aksesoris	1,020	bh	1.242.000,00	1.266.840,00
				Jumlah Harga Bahan	1.266.840,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.523,50
	Overhead + Profit	15%	x A		195.978,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.502,03
				Pembulatan	1.502.502
3 03 01 02 01 01 07 02 005	Dudukan Tangki Air		unit		2.438.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	97.500,00	97.500,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	119.000,00	59.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	128.000,00	14.080,00
	Mandor	0,016	OH	128.000,00	2.048,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Tenaga Kerja	173.128,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	28.000,00	1.960.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.960.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.133.128,00
	Overhead + Profit	15%	x A		319.969,20
	Harga Satuan Pekerjaan				2.453.097,20
				Pembulatan	2.453.097
3 03 01 02 01 01 07 02 006	Pemasangan 1 Unit Pompa Transfer 150 lpm; Centrifugal End Suction		unit		3.912.378
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,729	OH	97.500,00	71.077,50
	Tukang Leideng	1,217	OH	110.000,00	133.870,00
	Kepala Tukang Batu	0,122	OH	122.000,00	14.884,00
	Mandor	0,037	OH	128.000,00	4.736,00
				Jumlah Tenaga Kerja	224.567,50
	Bahan				
	Pompa Transfer 150 lpm (Centrifugal End Suction) + Material Bantu / Aksesoris	1,025	bh	3.100.000,00	3.177.500,00
				Jumlah Harga Bahan	3.177.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.402.067,50
	Overhead + Profit	15%	x A		510.310,13
	Harga Satuan Pekerjaan				3.912.377,63
				Pembulatan	3.912.378
3 03 01 02 01 01 07 02 007	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		129.663
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Leideng	0,400	OH	110.000,00	44.000,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	128.000,00	5.120,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	50.735,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				112.750,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.912,50
	Harga Satuan Pekerjaan				129.662,50
				Pembulatan	129.663
3 03 01 02 01 01 07 03	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
3 03 01 02 01 01 07 03 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 01 02 01 01 07 03 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 02 01 01 07 03 003	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87		m^3		1.558.311
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Portland Semen	250	Kg	2.000,00	500.000,00
	Pasir Beton	888	kg	336,43	298.748,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1009	kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.159.360,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.053,30
	Overhead + Profit	15%	x A		203.257,99
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.311,29
				Pembulatan	1.558.311
3 03 01 02 01 01 07 03 004	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai		m²		314.899
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,950	Btg	50.000,00	97.500,00
				Jumlah Harga Bahan	163.583,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				273.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		41.073,80
	Harga Satuan Pekerjaan				314.899,10
				Pembulatan	314.899
3 03 01 02 01 01 07 03 005	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai		kg		25.763
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	97.500,00	682,50
	Tukang Besi	0,007	OH	110.000,00	770,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	122.000,00	85,40
	Mandor	0,0007	OH	128.000,00	89,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.627,50
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.402,50
	Overhead + Profit	15%	x A		3.360,38
	Harga Satuan Pekerjaan				25.762,88
				Pembulatan	25.763
3 03 01 02 01 01 07 03 006	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 01 01 07 04	Instalasi Air Bersih				
3 03 01 02 01 01 07 04 001	Pipa PVC dia. 1"		m^1		44.434
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang leideng	0,052	OH	110.000,00	5.720,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.638,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	20.000,00	29.000,00
				Jumlah Harga Bahan	29.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.638,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Overhead + Profit	15%	x A		5.795,78
	Harga Satuan Pekerjaan				44.434,28
				Pembulatan	44.434
3 03 01 02 01 01 07 04 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m^1		33.500
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,024	OH	97.500,00	2.340,00
	Tukang leideng	0,040	OH	110.000,00	4.400,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	7.380,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	15.000,00	21.750,00
				Jumlah Harga Bahan	21.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.369,50
	Harga Satuan Pekerjaan				33.499,50
				Pembulatan	33.500
3 03 01 02 01 01 07 04 003	Pipa PVC dia. 1/2"		m^1		50.705
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,017	OH	97.500,00	1.657,50
	Tukang leideng	0,028	OH	110.000,00	3.080,00
	Kepala Tukang batu	0,003	OH	122.000,00	366,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	5.231,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	26.800,00	38.860,00
				Jumlah Harga Bahan	38.860,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.091,50
	Overhead + Profit	15%	x A		6.613,73
	Harga Satuan Pekerjaan				50.705,23
				Pembulatan	50.705
3 03 01 02 01 01 07 05	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas				
3 03 01 02 01 01 07 05 001	Pipa PVC dia. 4"		m^1		172.728
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,123	OH	97.500,00	11.992,50
	Tukang leideng	0,205	OH	110.000,00	22.550,00
	Kepala Tukang	0,021	OH	128.000,00	2.688,00
	Mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	37.998,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris	1,020	m^1	110.000,00	112.200,00
				Jumlah Harga Bahan	112.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				150.198,50
	Overhead + Profit	15%	x A		22.529,78
	Harga Satuan Pekerjaan				172.728,28
				Pembulatan	172.728
3 03 01 02 01 01 07 05 002	Pipa PVC dia. 3"		m^1		150.216
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,094	OH	97.500,00	9.165,00
	Tukang leideng	0,157	OH	110.000,00	17.270,00
	Kepala Tukang	0,016	OH	128.000,00	2.048,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.123,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	70.000,00	101.500,00
				Jumlah Harga Bahan	101.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				130.623,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.593,45
	Harga Satuan Pekerjaan				150.216,45
				Pembulatan	150.216
3 03 01 02 01 01 07 05 003	Pipa PVC dia. 2"		m^1		80.496
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,063	OH	97.500,00	6.142,50
	Tukang leideng	0,104	OH	110.000,00	11.440,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.246,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	35.000,00	50.750,00
				Jumlah Harga Bahan	50.750,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.996,50
	Overhead + Profit	15%	x A		10.499,48
	Harga Satuan Pekerjaan				80.495,98
				Pembulatan	80.496
3 03 01 02 01 01 07 05 004	Pipa PVC dia. 1"		m^1		44.434
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang leideng	0,052	OH	110.000,00	5.720,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.638,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	20.000,00	29.000,00
				Jumlah Harga Bahan	29.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.638,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.795,78
	Harga Satuan Pekerjaan				44.434,28
				Pembulatan	44.434
3 03 01 02 01 01 07 06	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan				
3 03 01 02 01 01 07 06 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 01 02 01 01 07 06 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 02 01 01 07 06 003	Pas. Lantai Kerja Beton f'c 7,5		m^3		1.558.311
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	250	Kg	2.000,00	500.000,00
	Pasir Beton	888	Kg	336,43	298.748,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.159.360,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.053,30
	Overhead + Profit	15%	x A		203.257,99
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.311,29
				Pembulatan	1.558.311
3 03 01 02 01 01 07 06 004	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m^2		265.825
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m^3	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	199.010,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				231.152,40
	Overhead + Profit	15%	x A		34.672,86
	Harga Satuan Pekerjaan				265.825,26
				Pembulatan	265.825
3 03 01 02 01 01 07 06 005	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m^2		70.944
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Portland Semen	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m^3	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.690,40
	Overhead + Profit	15%	x A		9.253,56
	Harga Satuan Pekerjaan				70.943,96
				Pembulatan	70.944
3 03 01 02 01 01 07 06 006	Pemasangan Acian		m^2		44.439
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.642,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.796,36
	Harga Satuan Pekerjaan				44.438,76
				Pembulatan	44.439
3 03 01 02 01 01 07 06 007	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 01 01 07 06 008	Pengurugan tanah kembali		m^3		59.743
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Mandor	0,025	OH	128.000,00	3.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	51.950,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				51.950,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.792,50
	Harga Satuan Pekerjaan				59.742,50
				Pembulatan	59.743
3 03 01 02 01 01 07	Elektrikal				
3 03 01 02 01 01 07 07	Instalasi Listrik (Lt. Dasar)				
3 03 01 02 01 01 07 07 001	Pemasangan 1 Unit MCB Box		unit		540.774
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,105	OH	97.500,00	10.237,50
	Tukang Listrik	0,175	OH	119.000,00	20.825,00
	Kepala Tukang	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
	mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	33.238,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	65.000,00	65.000,00
	MCB 6 A	2,000	bh	63.000,00	126.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	45.000,00	90.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m^1	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	437.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				470.238,50
	Overhead + Profit	15%	x A		70.535,78
	Harga Satuan Pekerjaan				540.774,28
				Pembulatan	540.774
3 03 01 01 01 01 10 01 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		935.032
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,190	OH	97.500,00	18.525,00
	Tukang Listrik	0,318	OH	119.000,00	37.842,00
	Kepala Tukang	0,032	OH	128.000,00	4.096,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	61.871,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	8,800	m^1	26.000,00	228.800,00
	Conduit HI 20 mm	8,800	m^1	8.000,00	70.400,00
	T Dus cabang 3	1,000	bh	7.000,00	7.000,00
	Socket Conduit 20 mm	5,000	bh	5.000,00	25.000,00
	Klem 20 mm	10,000	bh	27.000,00	270.000,00
	Fischer S6 + sekrup	15,000	bh	5.000,00	75.000,00
	Flexible Conduit 20 mm	1,000	m^1	10.000,00	10.000,00
	Elbow	4,000	bh	5.000,00	20.000,00
	Isolasi	0,500	m^1	18.000,00	9.000,00
	Lasdop	4,000	bh	9.000,00	36.000,00
				Jumlah Harga Bahan	751.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				813.071,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.960,65
	Harga Satuan Pekerjaan				935.031,65
				Pembulatan	935.032
3 03 01 02 01 01 07 07 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		83.675
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,026	OH	97.500,00	2.535,00
	Tukang Listrik	0,044	OH	119.000,00	5.236,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.411,00
	Bahan				
	Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W dan aksesoris	1,100	m^1	58.500,00	64.350,00
				Jumlah Harga Bahan	64.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.761,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.914,15
	Harga Satuan Pekerjaan				83.675,15
				Pembulatan	83.675
3 03 01 02 01 01 07 07 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		36.922
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Listrik	0,052	OH	119.000,00	6.188,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.106,50
	Bahan				
	Saklar Tunggal dan aksesoris	1,100	bh	20.000,00	22.000,00
				Jumlah Harga Bahan	22.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.106,50
	Overhead + Profit	15%	x A		4.815,98
	Harga Satuan Pekerjaan				36.922,48
				Pembulatan	36.922
3 03 01 02 01 01 07 07 005	Pasangan Saklar Double		titik		41.856

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Listrik	0,052	OH	119.000,00	6.188,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.106,50
	Bahan				
	Saklar Ganda dan aksesoris	1,100	bh	23.900,00	26.290,00
				Jumlah Harga Bahan	26.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				36.396,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.459,48
	Harga Satuan Pekerjaan				41.855,98
				Pembulatan	41.856
3 03 01 02 01 01 07 07 006	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		83.675
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,026	OH	97.500,00	2.535,00
	Tukang Listrik	0,044	OH	119.000,00	5.236,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.411,00
	Bahan				
	Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W dan aksesoris	1,100	m^1	58.500,00	64.350,00
				Jumlah Harga Bahan	64.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.761,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.914,15
	Harga Satuan Pekerjaan				83.675,15
				Pembulatan	83.675
3 03 01 02 01 01 07 07 007	Pasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED		titik		169.502
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,064	OH	97.500,00	6.240,00
	Tukang Listrik	0,107	OH	119.000,00	12.733,00
	Kepala Tukang	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
	Mandor	0,004	OH	128.000,00	512,00
				Jumlah Tenaga Kerja	20.893,00
	Bahan				
	Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED dan aksesoris	1,100	bh	115.000,00	126.500,00
				Jumlah Harga Bahan	126.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				147.393,00
	Overhead + Profit	15%	x A		22.108,95
	Harga Satuan Pekerjaan				169.501,95
				Pembulatan	169.502
3 03 01 02 01 01 07 07 008	Pemasangan 1 Unit Fitting + 7 Watt LED		buah		149.529
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,064	OH	97.500,00	6.240,00
	Tukang Listrik	0,107	OH	119.000,00	12.733,00
	Kepala Tukang Kayu	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
	Mandor	0,004	OH	128.000,00	512,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Lampu LED 7 Watt dan aksesoris	1,100	bh	78.500,00	86.350,00
	Fiting Lampu	1,100	bh	13.500,00	14.850,00
				Jumlah Harga Bahan	101.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				130.025,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.503,75
	Harga Satuan Pekerjaan				149.528,75
				Pembulatan	149.529
3 03 01 02 01 01 08	Finishing				
3 03 01 02 01 01 08 01	Pekerjaan Pengecatan				
3 03 01 02 01 01 08 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutu		m^2		121.046
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	97.500,00	6.825,00
	Tukang Cat	0,105	OH	110.000,00	11.550,00
	Kepala Tukang	0,0105	OH	128.000,00	1.344,00
	Mandor	0,0035	OH	128.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	20.167,00
	Bahan				
	meni kayu	0,200	kg	64.000,00	12.800,00
	Plamur Kayu	0,150	kg	72.000,00	10.800,00
	Cat Dasar	0,170	kg	82.000,00	13.940,00
	Cat Kayu	0,350	kg	112.000,00	39.200,00
	Kuas	0,010	bh	23.000,00	230,00
	tinner	0,030	kg	44.000,00	1.320,00
	Amplas	0,200	lbr	34.000,00	6.800,00
				Jumlah Harga Bahan	85.090,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				105.257,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.788,55
	Harga Satuan Pekerjaan				121.045,55
				Pembulatan	121.046
3 03 01 02 01 01 08 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		70.310
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0667	OH	97.500,00	6.503,25
	Tukang Cat	0,0667	OH	110.000,00	7.337,00
	Kepala Tukang	0,0067	OH	128.000,00	857,60
	Mandor	0,0022	OH	128.000,00	281,60
				Jumlah Tenaga Kerja	14.979,45
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	46.160,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.139,45
	Overhead + Profit	15%	x A		9.170,92
	Harga Satuan Pekerjaan				70.310,37
				Pembulatan	70.310
3 03 01 02 01 01 08 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m²		88.498
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,077	OH	97.500,00	7.497,75
	Tukang Cat	0,077	OH	110.000,00	8.459,00
	Kepala Tukang	0,008	OH	128.000,00	985,60
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	332,80
				Jumlah Tenaga Kerja	17.275,15
	Bahan				
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Eksterior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	198.000,00	51.480,00
				Jumlah Harga Bahan	59.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				76.955,15
	Overhead + Profit	15%	x A		11.543,27
	Harga Satuan Pekerjaan				88.498,42
				Pembulatan	88.498
3 03 01 02 01 01 08 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		57.689
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0625	OH	97.500,00	6.093,75
	Tukang Cat	0,0625	OH	110.000,00	6.875,00
	Kepala Tukang	0,0063	OH	128.000,00	806,40
	Mandor	0,0021	OH	128.000,00	268,80
				Jumlah Tenaga Kerja	14.043,95
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,120	Kg	82.000,00	9.840,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,180	Kg	146.000,00	26.280,00
				Jumlah Harga Bahan	36.120,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				50.163,95
	Overhead + Profit	15%	x A		7.524,59
	Harga Satuan Pekerjaan				57.688,54
				Pembulatan	57.689
3 03 01 02 01 01 08 01 005	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)		m²		43.375
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	97.500,00	1.950,00
	Tukang Cat	0,200	OH	110.000,00	22.000,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	128.000,00	2.560,00
	Mandor	0,007	OH	128.000,00	857,60
				Jumlah Tenaga Kerja	27.367,60
	Bahan				
	Meni besi	0,100	kg	90.000,00	9.000,00
	Kuas	0,010	bh	23.000,00	230,00
	Tinner	0,010	Liter	44.000,00	440,00
	Amplas	0,020	lbr	34.000,00	680,00
				Jumlah Harga Bahan	10.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.717,60
	Overhead + Profit	15%	x A		5.657,64
	Harga Satuan Pekerjaan				43.375,24
				Pembulatan	43.375
3 03 01 02 02	Rumah Negara Golongan II				
3 03 01 02 02 01	Rumah Negara Type B				
3 03 01 02 02 01 01	Persiapan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 01 02 02 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 03 01 02 02 01 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m^1		73.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0120	OH	97.500,00	1.170,00
	Tukang Kayu	0,0060	OH	122.000,00	732,00
	Kepala Tukang	0,0006	OH	128.000,00	76,80
	Mandor	0,0012	OH	128.000,00	153,60
				Jumlah Tenaga Kerja	2.132,40
	Bahan				
	Kaso 5/7 cm	0,0130	m^3	3.000.000,00	39.000,00
	Paku campuran 2 cm dan 5 cm	0,0200	kg	21.500,00	430,00
	Kayu papan 3/20 cm	0,0070	m^3	3.250.000,00	22.750,00
				Jumlah Harga Bahan	62.180,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.312,40
	Overhead + Profit	15%	x A		9.646,86
	Harga Satuan Pekerjaan				73.959,26
				Pembulatan	73.959
3 03 01 02 02 01 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m^2		5.074
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,040	OH	97.500,00	3.900,00
	Mandor	0,004	OH	128.000,00	512,00
				Jumlah Tenaga Kerja	4.412,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.412,00
	Overhead + Profit	15%	x A		661,80
	Harga Satuan Pekerjaan				5.073,80
				Pembulatan	5.074
3 03 01 02 02 01 02	Tanah				
3 03 01 02 02 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 01 02 02 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 01 02 02 01 02 01 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 02 02 01 02 01 003	Mengurug Tanah		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525
3 03 01 02 02 01 02 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m^3		29.145
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,236	OH	97.500,00	23.039,25
	Mandor	0,018	OH	128.000,00	2.304,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.343,25

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				25.343,25
	Overhead + Profit	15%	x A		3.801,49
	Harga Satuan Pekerjaan				29.144,74
				Pembulatan	29.145
3 03 01 02 02 01 03	Pondasi				
3 03 01 02 02 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah				
3 03 01 02 02 01 03 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m^3		946.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	97.500,00	76.050,00
	Tukang Batu	0,390	OH	110.000,00	42.900,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	122.000,00	4.758,00
	Mandor	0,013	OH	128.000,00	1.664,00
				Jumlah Tenaga Kerja	125.372,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m^3	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				822.668,00
	Overhead + Profit	15%	x A		123.400,20
	Harga Satuan Pekerjaan				946.068,20
				Pembulatan	946.068
3 03 01 02 02 01 03 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 – 20 1SP : 4 PP		m^3		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188
3 03 01 02 02 01 03 02	Pekerjaan Pondasi Rollag Bata				
3 03 01 02 02 01 03 02 001	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m^3		1.590.834
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	267	Kg	2.000,00	534.000,00
	Pasir Beton	871	Kg	336,43	293.029,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.187.641,01
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.383.334,01
	Overhead + Profit	15%	x A		207.500,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.590.834,11
				Pembulatan	1.590.834
3 03 01 02 02 01 03 02 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m^2		252.756
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m^3	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	186.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.787,40
	Overhead + Profit	15%	x A		32.968,11
	Harga Satuan Pekerjaan				252.755,51

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	252.756
3 03 01 02 02 01 03 02 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 03 01 02 02 01 03 02 004	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 03 01 02 02 01 04	Pekerjaan Beton				
3 03 01 02 02 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 01 02 02 01 04 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m^2		187.298
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	97.500,00	50.700,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	122.000,00	31.720,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	128.000,00	3.328,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	86.900,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,018	m^3	2.776.000,00	49.968,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	75.968,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.868,00
	Overhead + Profit	15%	x A		24.430,20
	Harga Satuan Pekerjaan				187.298,20
				Pembulatan	187.298
3 03 01 02 02 01 04 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,0016	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 02 02 01 04 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 02 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 01 02 02 01 04 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		240.153
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	98.586,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.828,50
	Overhead + Profit	15%	x A		31.324,28
	Harga Satuan Pekerjaan				240.152,78
				Pembulatan	240.153
3 03 01 02 02 01 04 02 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 02 02 01 04 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 02 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 01 02 02 01 04 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m²		242.764
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00558	m^3	2.442.000,00	13.626,36
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	100.857,56
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.099,56
	Overhead + Profit	15%	x A		31.664,93
	Harga Satuan Pekerjaan				242.764,49
				Pembulatan	242.764
3 03 01 02 02 01 04 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ring balk		kg		24.319
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.147,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.172,05
	Harga Satuan Pekerjaan				24.319,05
				Pembulatan	24.319
3 03 01 02 02 01 04 03 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 02 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak				
3 03 01 02 02 01 04 04 001	Memasang Bekisting untuk Plat Dak		m^2		242.764
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00558	m^3	2.442.000,00	13.626,36
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	100.857,56
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.099,56
	Overhead + Profit	15%	x A		31.664,93
	Harga Satuan Pekerjaan				242.764,49
				Pembulatan	242.764
3 03 01 02 02 01 04 04 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 02 02 01 04 04 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	Itr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 02 01 04 05	Pekerjaan Plat Dak Kanopi				
3 03 01 02 02 01 04 05 001	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi		m²		314.899
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,950	Btg	50.000,00	97.500,00
				Jumlah Harga Bahan	163.583,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				273.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		41.073,80
	Harga Satuan Pekerjaan				314.899,10
				Pembulatan	314.899
3 03 01 02 02 01 04 05 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak Kanopi		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 02 02 01 04 05 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	Itr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 02 01 04 06	Pekerjaan Plat Meja Beton				
3 03 01 02 02 01 04 06 001	Memasang Bekisting untuk Plat Meja Beton		m²		314.899,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,950	Btg	50.000,00	97.500,00
				Jumlah Harga Bahan	163.583,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				273.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		41.073,80
	Harga Satuan Pekerjaan				314.899,10
				Pembulatan	314.899
3 03 01 02 02 01 04 06 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Meja Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 02 02 01 04 06 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 02 01 05	Arsitektur				
3 03 01 02 02 01 05 01	Pekerjaan Lantai				
3 03 01 02 02 01 05 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 02 02 01 05 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m^3		1.590.834
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	267	Kg	2.000,00	534.000,00
	Pasir Beton	871	Kg	336,43	293.029,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.187.641,01
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.383.334,01
	Overhead + Profit	15%	x A		207.500,10

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Harga Satuan Pekerjaan				1.590.834,11
				Pembulatan	1.590.834
3 03 01 02 02 01 05 01 003	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm		m^2		289.682
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,143	OH	97.500,00	13.932,75
	Tukang Kayu	0,071	OH	122.000,00	8.710,80
	Kepala Tukang	0,007	OH	122.000,00	866,20
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	307,20
				Jumlah Tenaga Kerja	23.816,95
	Bahan				
	Keramik 30 x 30 cm	11,667	buah	13.090,91	152.731,64
	Portland Semen	13,532	Kg	2.000,00	27.064,00
	Semen (PC) warna	1,500	Kg	24.000,00	36.000,00
	Pasir Pasang	0,027	m^3	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	228.080,64
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				251.897,59
	Overhead + Profit	15%	x A		37.784,64
	Harga Satuan Pekerjaan				289.682,22
				Pembulatan	289.682
3 03 01 02 02 01 05 01 004	Pas. Plint Granit Tle 100x600		m^1		183.470
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0667	OH	97.500,00	6.503,25
	Tukang	0,0333	OH	122.000,00	4.062,60
	Kepala Tukang	0,0033	OH	128.000,00	422,40
	Mandor	0,0011	OH	128.000,00	140,80
				Jumlah Tenaga Kerja	11.129,05
	Bahan				
	Plint Granite lebar 10 cm (P60)	2,625	Buah	53.000,00	139.125,00
	Portland Semen	1,704	Kg	2.000,00	3.408,00
	Pasir Pasang	0,003	m^3	455.000,00	1.365,00
	Semen (PC) warna	0,188	Kg	24.000,00	4.512,00
				Jumlah Harga Bahan	148.410,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				159.539,05
	Overhead + Profit	15%	x A		23.930,86
	Harga Satuan Pekerjaan				183.469,91
				Pembulatan	183.470
3 03 01 02 02 01 05 02	Pekerjaan Dinding				
3 03 01 02 02 01 05 02 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m^2		252.756
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m^3	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	186.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.787,40
	Overhead + Profit	15%	x A		32.968,11
	Harga Satuan Pekerjaan				252.755,51
				Pembulatan	252.756
3 03 01 02 02 01 05 02 002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 03 01 02 02 01 05 02 003	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 03 01 02 02 01 05 03	Pekerjaan Plafond				
3 03 01 02 02 01 05 03 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m^2		506.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	97.500,00	34.125,00
	Tukang Besi	0,350	OH	110.000,00	38.500,00
	Kepala Tukang Besi	0,035	OH	122.000,00	4.270,00
	Mandor	0,0117	OH	128.000,00	1.497,60
				Jumlah Tenaga Kerja	78.392,60
	Bahan				
	Rangka Metal Hollow 40.40	4,000	m	90.000,00	360.000,00
	Kawat Las	0,050	kg	34.000,00	1.700,00
				Jumlah Harga Bahan	361.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				440.092,60
	Overhead + Profit	15%	x A		66.013,89
	Harga Satuan Pekerjaan				506.106,49
				Pembulatan	506.106
3 03 01 02 02 01 05 03 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm		m^2		69.699
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	97.500,00	9.750,00
	Tukang Kayu	0,0500	OH	122.000,00	6.100,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,0017	OH	128.000,00	217,60
				Jumlah Tenaga Kerja	16.707,60
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	120.000,00	43.680,00
	Paku Sumbat / Sekrop Asbes	0,110	Kg	2.000,00	220,00
				Jumlah Harga Bahan	43.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				60.607,60
	Overhead + Profit	15%	x A		9.091,14
	Harga Satuan Pekerjaan				69.698,74
				Pembulatan	69.699
3 03 01 02 02 01 05 03 003	List Langit-Langit Gypsum		m^1		55.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0250	OH	97.500,00	2.437,50
	Tukang Kayu	0,0250	OH	122.000,00	3.050,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	128.000,00	3.200,00
	Mandor	0,0008	OH	128.000,00	102,40
				Jumlah Tenaga Kerja	8.789,90
	Bahan				
	Lis Gypsum besar	1,100	m^1	36.000,00	39.600,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
				Jumlah Harga Bahan	39.870,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				48.659,90
	Overhead + Profit	15%	x A		7.298,99
	Harga Satuan Pekerjaan				55.958,89
				Pembulatan	55.959
3 03 01 02 02 01 05 04	Pekerjaan Atap				
3 03 01 02 02 01 05 04 001	Rangka atap baja ringan		m^2		478.400
	Tenaga Kerja	-	OH	-	-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka Atap Baja Ringan	1,000	m^2	416.000,00	416.000,00
				Jumlah Harga Bahan	416.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		62.400,00
	Harga Satuan Pekerjaan				478.400,00
				Pembulatan	478.400
3 03 01 02 02 01 05 04 002	Penutup atap Genteng Beton		m^2		178.494
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Genteng beton	11,000	bh	11.000,00	121.000,00
	Paku	0,030	Kg	27.000,00	810,00
				Jumlah Harga Bahan	121.810,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				155.212,40
	Overhead + Profit	15%	x A		23.281,86
	Harga Satuan Pekerjaan				178.494,26
				Pembulatan	178.494
3 03 01 02 02 01 05 04 003	Pasang Nok Genteng beton		m^1		236.127
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	97.500,00	39.000,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	122.000,00	24.400,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	128.000,00	2.560,00
	Mandor	0,0067	OH	128.000,00	857,60
				Jumlah Tenaga Kerja	66.817,60
	Bahan				
	Nok Genteng Beton	3,500	Buah	22.000,00	77.000,00
	Paku	0,050	Kg	27.000,00	1.350,00
	Portland Semen	10,800	Kg	2.000,00	21.600,00
	Pasir Pasang	0,032	m^3	455.000,00	14.560,00
	Semen (PC) warna	1,000	Kg	24.000,00	24.000,00
				Jumlah Harga Bahan	138.510,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				205.327,60
	Overhead + Profit	15%	x A		30.799,14
	Harga Satuan Pekerjaan				236.126,74
				Pembulatan	236.127
3 03 01 02 02 01 05 04 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II		m^1		427.378
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	122.000,00	24.400,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	128.000,00	2.560,00
	Mandor	0,0067	OH	128.000,00	857,60
				Jumlah Tenaga Kerja	37.567,60
	Bahan				
	Papan Kayu Kelas I atau Kelas II	0,0108	m^3	30.682.000,00	331.365,60
	Paku	0,1000	Kg	27.000,00	2.700,00
				Jumlah Harga Bahan	334.065,60
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				371.633,20
	Overhead + Profit	15%	x A		55.744,98
	Harga Satuan Pekerjaan				427.378,18
				Pembulatan	427.378
3 03 01 02 02 01 05 04 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plat BJLS 30BJLS 30 Lebar		m^1		110.676
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	97.500,00	14.625,00
	Tukang	0,300	OH	122.000,00	36.600,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	128.000,00	3.840,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	56.345,00
	Bahan				
	talang air PVC "Oval"	1,050	m1	22.500,00	23.625,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
	Besi strip	0,500	Kg	32.000,00	16.000,00
				Jumlah Harga Bahan	39.895,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				96.240,00
	Overhead + Profit	15%	x A		14.436,00
	Harga Satuan Pekerjaan				110.676,00
				Pembulatan	110.676
3 03 01 02 02 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven				
3 03 01 02 02 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu				
3 03 01 02 02 01 06 01 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 02 02 01 06 01 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.486.765
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m^1	234.000,00	1.029.600,00
	Profile Kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.273.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.292.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		193.925,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.486.765,43
				Pembulatan	1.486.765
3 03 01 02 02 01 06 01 003	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.309.665
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m^1	199.000,00	875.600,00
	Profile Kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.119.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.138.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		170.825,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.309.665,43
				Pembulatan	1.309.665
3 03 01 02 02 01 06 01 004	Pas. Kunci Tanam		buah		421.534
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Kayu	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
				Jumlah Tenaga Kerja	70.551,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	buah	296.000,00	296.000,00
				Jumlah Harga Bahan	296.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				366.551,00
	Overhead + Profit	15%	x A		54.982,65
	Harga Satuan Pekerjaan				421.533,65
				Pembulatan	421.534
3 03 01 02 02 01 06 01 005	Pas. Engsel Pintu		buah		75.121
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	97.500,00	1.462,50
	Tukang Kayu	0,150	OH	122.000,00	18.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.322,50
	Bahan				
	Engsel Besar H 14	1,0000	buah	43.000,00	43.000,00
				Jumlah Harga Bahan	43.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				65.322,50
	Overhead + Profit	15%	x A		9.798,38
	Harga Satuan Pekerjaan				75.120,88
				Pembulatan	75.121
3 03 01 02 02 01 06 01 006	Pas. Grendel Tanam		buah		96.006
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0225	OH	97.500,00	2.193,75
	Tukang Kayu	0,2250	OH	122.000,00	27.450,00
	Kepala Tukang	0,0225	OH	128.000,00	2.880,00
	Mandor	0,0075	OH	128.000,00	960,00
				Jumlah Tenaga Kerja	33.483,75
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Grendel Panjang	1,0000	Buah	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Bahan	50.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				83.483,75
	Overhead + Profit	15%	x A		12.522,56
	Harga Satuan Pekerjaan				96.006,31
				Pembulatan	96.006
3 03 01 02 02 01 06 01 007	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		81.460
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Besi	0,100	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang Besi	0,010	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	13.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				70.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.625,25
	Harga Satuan Pekerjaan				81.460,25
				Pembulatan	81.460
3 03 01 02 02 01 06 01 008	Pemasangan Door Closer		buah		251.219
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	97.500,00	4.875,00
	Tukang Kayu	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
				Jumlah Tenaga Kerja	74.451,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				218.451,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.767,65
	Harga Satuan Pekerjaan				251.218,65
				Pembulatan	251.219
3 03 01 02 02 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				
3 03 01 02 02 01 06 02 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 02 02 01 06 02 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.486.765
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m^1	234.000,00	1.029.600,00
	Profile kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.273.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.292.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		193.925,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.486.765,43
				Pembulatan	1.486.765
3 03 01 02 02 01 06 02 003	Pas. Engsel Pintu		buah		75.121
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	97.500,00	1.462,50
	Tukang Kayu	0,150	OH	122.000,00	18.300,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kepala Tukang	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.322,50
	Bahan				
	Engsel Besar H 14	1,0000	dos	43.000,00	43.000,00
				Jumlah Harga Bahan	43.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				65.322,50
	Overhead + Profit	15%	x A		9.798,38
	Harga Satuan Pekerjaan				75.120,88
				Pembulatan	75.121
3 03 01 02 02 01 06 02 004	Pemasangan Door Closer		buah		251.219
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	97.500,00	4.875,00
	Tukang Kayu	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
				Jumlah Tenaga Kerja	74.451,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				218.451,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.767,65
	Harga Satuan Pekerjaan				251.218,65
				Pembulatan	251.219
3 03 01 02 02 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				
3 03 01 02 02 01 06 03 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 02 02 01 06 03 002	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.309.665
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m^1	199.000,00	875.600,00
	Profile Kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.119.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.138.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		170.825,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.309.665,43
				Pembulatan	1.309.665
3 03 01 02 02 01 06 03 003	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		81.460
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Besi	0,100	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang Besi	0,010	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	13.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				70.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.625,25
	Harga Satuan Pekerjaan				81.460,25
				Pembulatan	81.460

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 01 02 02 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca				
3 03 01 02 02 01 06 04 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 02 02 01 06 04 002	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m^2		230.256
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	97.500,00	1.462,50
	Tukang Kayu	0,150	OH	122.000,00	18.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.322,50
	Bahan				
	Kaca Rayben tebal 5 mm	1,1000	m^2	156.000,00	171.600,00
	Sealant	0,0500	Tube	126.000,00	6.300,00
				Jumlah Harga Bahan	177.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				200.222,50
	Overhead + Profit	15%	x A		30.033,38
	Harga Satuan Pekerjaan				230.255,88
				Pembulatan	230.256
3 03 01 02 02 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor				
3 03 01 02 02 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi				
3 03 01 02 02 01 07 01 001	Memasang Washtafel Keramik		unit		4.361.893
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	97.500,00	97.500,00
	Tukang Leideng	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	122.000,00	6.100,00
	Mandor	0,017		128.000,00	2.137,60
				Jumlah Tenaga Kerja	160.737,60
	Bahan				
	Wastafel tanpa kaki setara "Toto"	1,200	Buah	3.147.000,00	3.776.400,00
	Portland Semen	6,000	Kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	0,010	m^3	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	3.792.950,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.792.950,00
	Overhead + Profit	15%	x A		568.942,50
	Harga Satuan Pekerjaan				4.361.892,50
				Pembulatan	4.361.893
3 03 01 02 02 01 07 01 002	Memasang Closet Duduk/Mono Blok		unit		9.769.975
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Tukang	1,200	OH	122.000,00	146.400,00
	Kepala Tukang	0,120	OH	128.000,00	15.360,00
	Mandor	0,040		128.000,00	5.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	215.630,00
	Bahan				
	Closed duduk/monoblok	1,000	unit	8.212.000,00	8.212.000,00
	Flexible Hose	1,000	unit	68.000,00	68.000,00
				Jumlah Harga Bahan	8.280.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				8.495.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.274.344,50
	Harga Satuan Pekerjaan				9.769.974,50
				Pembulatan	9.769.975
3 03 01 01 01 01 02 01 003	Memasang Closet Jongkok Porselen		unit		1.271.449
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Tukang	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,0167	OH	128.000,00	2.137,60
				Jumlah Tenaga Kerja	118.287,60
	Bahan				
	Closed Jongkok	1,000	buah	983.000,00	983.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pasangan Bata 1PC:3PS	0,036	m2	120.000,00	4.320,00
				Jumlah Harga Bahan	987.320,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.105.607,60
	Overhead + Profit	15%	x A		165.841,14
	Harga Satuan Pekerjaan				1.271.448,74
				Pembulatan	1.271.449
3 03 01 02 02 01 07 01 004	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m^3		unit		1.218.425
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,286	OH	97.500,00	27.885,00
	Tukang Leideng	0,143	OH	110.000,00	15.730,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	122.000,00	6.100,00
	Mandor	0,900	OH	128.000,00	115.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	164.915,00
	Bahan				
	Bak Mandi Fiber Glass	1,000	buah	996.000,00	996.000,00
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	2,000	m	16.000,00	32.000,00
	Stop Keran PVC 3/4"	1,000	buah	31.500,00	31.500,00
				Jumlah Harga Bahan	1.059.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.059.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		158.925,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.218.425,00
				Pembulatan	1.218.425
3 03 01 02 02 01 07 01 005	Pemasangan Shower		unit		535.564
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Leideng	0,400	OH	110.000,00	44.000,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	122.000,00	4.880,00
	Mandor	0,013	OH	128.000,00	1.702,40
				Jumlah Tenaga Kerja	51.557,40
	Bahan				
	shower spray	1,000	Buah	414.000,00	414.000,00
	sealtape	0,025	buah	6.000,00	150,00
				Jumlah Harga Bahan	414.150,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				465.707,40
	Overhead + Profit	15%	x A		69.856,11
	Harga Satuan Pekerjaan				535.563,51
				Pembulatan	535.564
3 03 01 02 02 01 07 01 006	Pemasangan Floor Drain		buah		373.425
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang	0,100	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0333	OH	128.000,00	4.262,40
				Jumlah Tenaga Kerja	18.717,40
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	unit	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				324.717,40
	Overhead + Profit	15%	x A		48.707,61
	Harga Satuan Pekerjaan				373.425,01
				Pembulatan	373.425
3 03 01 02 02 01 07 01 007	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		136.560
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang	0,400	OH	122.000,00	48.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	128.000,00	5.120,00
	Mandor	0,0133	OH	128.000,00	1.702,40
				Jumlah Tenaga Kerja	56.597,40
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,025	bh	6.000,00	150,00
				Jumlah Harga Bahan	62.150,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				118.747,40
	Overhead + Profit	15%	x A		17.812,11
	Harga Satuan Pekerjaan				136.559,51
				Pembulatan	136.560
3 03 01 02 02 01 07 02	Tanki Air				
3 03 01 02 02 01 07 02 001	Pipa PVC dia. 1"		m^1		42.767
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Leideng	0,052	OH	110.000,00	5.720,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.638,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 1 "	1,450	m^1	19.000,00	27.550,00
				Jumlah Harga Bahan	27.550,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.188,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.578,28
	Harga Satuan Pekerjaan				42.766,78
				Pembulatan	42.767
3 03 01 02 02 01 07 02 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m^1		35.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,024	OH	97.500,00	2.340,00
	Tukang Leideng	0,040	OH	110.000,00	4.400,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	7.380,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	1,450	m^1	16.000,00	23.200,00
				Jumlah Harga Bahan	23.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.580,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.587,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.167,00
				Pembulatan	35.167
3 03 01 02 02 01 07 02 003	Tangki Air 700 liter		unit		1.502.502
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,129	OH	97.500,00	12.577,50
	Tukang Leideng	0,215	OH	110.000,00	23.650,00
	Kepala Tukang	0,021	OH	128.000,00	2.688,00
	Mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.683,50
	Bahan				
	Tangki Toren Kapasitas 0,7 m3 + Material Bantu /Aksesoris	1,020	bh	1.242.000,00	1.266.840,00
				Jumlah Harga Bahan	1.266.840,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.523,50
	Overhead + Profit	15%	x A		195.978,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.502,03
				Pembulatan	1.502.502
3 03 01 02 02 01 07 02 005	Dudukan Tangki Air		unit		2.438.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	97.500,00	97.500,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	119.000,00	59.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	128.000,00	14.080,00
	Mandor	0,016	OH	128.000,00	2.048,00
				Jumlah Tenaga Kerja	173.128,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	28.000,00	1.960.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.960.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.133.128,00
	Overhead + Profit	15%	x A		319.969,20
	Harga Satuan Pekerjaan				2.453.097,20
				Pembulatan	2.453.097
3 03 01 02 02 01 07 02 006	Pemasangan 1 Unit Pompa Transfer 150 lpm; Centrifugal End Suction		unit		3.912.378
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,729	OH	97.500,00	71.077,50
	Tukang Leideng	1,217	OH	110.000,00	133.870,00
	Kepala Tukang Batu	0,122	OH	122.000,00	14.884,00
	Mandor	0,037	OH	128.000,00	4.736,00
				Jumlah Tenaga Kerja	224.567,50
	Bahan				
	Pompa Transfer 150 lpm (Centrifugal End Suction) + Material Bantu / Aksesoris	1,025	bh	3.100.000,00	3.177.500,00
				Jumlah Harga Bahan	3.177.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.402.067,50
	Overhead + Profit	15%	x A		510.310,13
	Harga Satuan Pekerjaan				3.912.377,63
				Pembulatan	3.912.378
3 03 01 02 02 01 07 02 007	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		129.663
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tukang Leideng	0,400	OH	110.000,00	44.000,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	128.000,00	5.120,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	50.735,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				112.750,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.912,50
	Harga Satuan Pekerjaan				129.662,50
				Pembulatan	129.663
3 03 01 02 02 01 07 03	Instalasi Air Bersih				
3 03 01 02 02 01 07 03 001	Pipa PVC dia. 1"		m^1		44.434
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang leideng	0,052	OH	110.000,00	5.720,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.638,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	20.000,00	29.000,00
				Jumlah Harga Bahan	29.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.638,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.795,78
	Harga Satuan Pekerjaan				44.434,28
				Pembulatan	44.434
3 03 01 02 02 01 07 03 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m^1		33.500
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,024	OH	97.500,00	2.340,00
	Tukang leideng	0,040	OH	110.000,00	4.400,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	7.380,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	15.000,00	21.750,00
				Jumlah Harga Bahan	21.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.369,50
	Harga Satuan Pekerjaan				33.499,50
				Pembulatan	33.500
3 03 01 02 02 01 07 03 003	Pipa PVC dia. 1/2"		m^1		50.705
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,017	OH	97.500,00	1.657,50
	Tukang leideng	0,028	OH	110.000,00	3.080,00
	Kepala Tukang batu	0,003	OH	122.000,00	366,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	5.231,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	26.800,00	38.860,00
				Jumlah Harga Bahan	38.860,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.091,50
	Overhead + Profit	15%	x A		6.613,73
	Harga Satuan Pekerjaan				50.705,23
				Pembulatan	50.705
3 03 01 02 02 01 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas				
3 03 01 02 02 01 07 04 001	Pipa PVC dia. 4"		m^1		227.123
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,123	OH	97.500,00	11.992,50
	Tukang leideng	0,205	OH	110.000,00	22.550,00
	Kepala Tukang	0,021	OH	128.000,00	2.688,00
	Mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	37.998,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	110.000,00	159.500,00
				Jumlah Harga Bahan	159.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				197.498,50
	Overhead + Profit	15%	x A		29.624,78
	Harga Satuan Pekerjaan				227.123,28
				Pembulatan	227.123

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 01 02 02 01 07 04 002	Pipa PVC dia. 3"		m^1		150.216
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,094	OH	97.500,00	9.165,00
	Tukang leideng	0,157	OH	110.000,00	17.270,00
	Kepala Tukang	0,016	OH	128.000,00	2.048,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.123,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	70.000,00	101.500,00
				Jumlah Harga Bahan	101.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				130.623,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.593,45
	Harga Satuan Pekerjaan				150.216,45
				Pembulatan	150.216
3 03 01 02 02 01 07 04 003	Pipa PVC dia. 2"		m^1		80.044
	Pipa PVC dia. 2"		m^1		80.496
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,063	OH	97.500,00	6.142,50
	Tukang leideng	0,104	OH	110.000,00	11.440,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.246,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	35.000,00	50.750,00
				Jumlah Harga Bahan	50.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.996,50
	Overhead + Profit	15%	x A		10.499,48
	Harga Satuan Pekerjaan				80.495,98
				Pembulatan	80.496
3 03 01 02 02 01 07 04 004	Pipa PVC dia. 1"		m^1		44.434
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang leideng	0,052	OH	110.000,00	5.720,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.638,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	20.000,00	29.000,00
				Jumlah Harga Bahan	29.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.638,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.795,78
	Harga Satuan Pekerjaan				44.434,28
				Pembulatan	44.434
3 03 01 02 02 01 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan				
3 03 01 02 02 01 07 05 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 01 02 02 01 07 05 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 02 02 01 07 05 003	Pas. Lantai Kerja Beton f'c 7,5		m^3		1.558.311
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	250	Kg	2.000,00	500.000,00
	Pasir Beton	888	Kg	336,43	298.748,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.159.360,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.053,30
	Overhead + Profit	15%	x A		203.257,99
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.311,29
				Pembulatan	1.558.311
3 03 01 02 02 01 07 05 004	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m^2		265.825
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m^3	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	199.010,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				231.152,40
	Overhead + Profit	15%	x A		34.672,86
	Harga Satuan Pekerjaan				265.825,26
				Pembulatan	265.825
3 03 01 02 02 01 07 05 005	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m^2		70.944
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Portland Semen	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m^3	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.690,40
	Overhead + Profit	15%	x A		9.253,56
	Harga Satuan Pekerjaan				70.943,96
				Pembulatan	70.944
3 03 01 02 02 01 07 05 006	Pemasangan Acian		m^2		44.439
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.642,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.796,36
	Harga Satuan Pekerjaan				44.438,76
				Pembulatan	44.439
3 03 01 02 02 01 07 05 007	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 02 01 07 05 008	Pengurugan tanah kembali		m^3		59.743
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Mandor	0,025	OH	128.000,00	3.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	51.950,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				51.950,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.792,50
	Harga Satuan Pekerjaan				59.742,50
				Pembulatan	59.743
3 03 01 02 02 01 07	Elektrikal				
3 03 01 02 02 01 07 07	Instalasi Listrik (Lt. Dasar)				
3 03 01 02 02 01 07 07 001	Pemasangan 1 Unit MCB Box		unit		540.774
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,105	OH	97.500,00	10.237,50
	Tukang Listrik	0,175	OH	119.000,00	20.825,00
	Kepala Tukang	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
	mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	33.238,50
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	65.000,00	65.000,00
	MCB 6 A	2,000	bh	63.000,00	126.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	45.000,00	90.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m^1	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	437.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				470.238,50
	Overhead + Profit	15%	x A		70.535,78
	Harga Satuan Pekerjaan				540.774,28
				Pembulatan	540.774
3 03 01 02 02 01 07 07 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		935.032
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,190	OH	97.500,00	18.525,00
	Tukang Listrik	0,318	OH	119.000,00	37.842,00
	Kepala Tukang	0,032	OH	128.000,00	4.096,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	61.871,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	8,800	m^1	26.000,00	228.800,00
	Conduit HI 20 mm	8,800	m^1	8.000,00	70.400,00
	T Dus cabang 3	1,000	bh	7.000,00	7.000,00
	Socket Conduit 20 mm	5,000	bh	5.000,00	25.000,00
	Klem 20 mm	10,000	bh	27.000,00	270.000,00
	Fischer S6 + sekrup	15,000	bh	5.000,00	75.000,00
	Flexible Conduit 20 mm	1,000	m^1	10.000,00	10.000,00
	Elbow	4,000	bh	5.000,00	20.000,00
	Isolasi	0,500	m^1	18.000,00	9.000,00
	Lasdop	4,000	bh	9.000,00	36.000,00
				Jumlah Harga Bahan	751.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				813.071,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.960,65
	Harga Satuan Pekerjaan				935.031,65
				Pembulatan	935.032
3 03 01 02 02 01 07 07 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		83.675
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,026	OH	97.500,00	2.535,00
	Tukang Listrik	0,044	OH	119.000,00	5.236,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.411,00
	Bahan				
	Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W dan aksesoris	1,100	m^1	58.500,00	64.350,00
				Jumlah Harga Bahan	64.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.761,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.914,15
	Harga Satuan Pekerjaan				83.675,15
				Pembulatan	83.675

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 01 02 02 01 07 07 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		36.922
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Listrik	0,052	OH	119.000,00	6.188,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.106,50
	Bahan				
	Saklar Tunggal dan aksesoris	1,100	bh	20.000,00	22.000,00
				Jumlah Harga Bahan	22.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.106,50
	Overhead + Profit	15%	x A		4.815,98
	Harga Satuan Pekerjaan				36.922,48
				Pembulatan	36.922
3 03 01 02 02 01 07 07 005	Pasangan Saklar Double		titik		41.856
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Listrik	0,052	OH	119.000,00	6.188,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.106,50
	Bahan				
	Saklar Ganda dan aksesoris	1,100	bh	23.900,00	26.290,00
				Jumlah Harga Bahan	26.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				36.396,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.459,48
	Harga Satuan Pekerjaan				41.855,98
				Pembulatan	41.856
3 03 01 02 02 01 07 07 006	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		83.675
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,026	OH	97.500,00	2.535,00
	Tukang Listrik	0,044	OH	119.000,00	5.236,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.411,00
	Bahan				
	Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W dan aksesoris	1,100	m^1	58.500,00	64.350,00
				Jumlah Harga Bahan	64.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.761,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.914,15
	Harga Satuan Pekerjaan				83.675,15
				Pembulatan	83.675
3 03 01 02 02 01 07 07 007	Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED		titik		169.502
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,064	OH	97.500,00	6.240,00
	Tukang Listrik	0,107	OH	119.000,00	12.733,00
	Kepala Tukang	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
	Mandor	0,004	OH	128.000,00	512,00
				Jumlah Tenaga Kerja	20.893,00
	Bahan				
	Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED dan aksesoris	1,100	bh	115.000,00	126.500,00
				Jumlah Harga Bahan	126.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				147.393,00
	Overhead + Profit	15%	x A		22.108,95
	Harga Satuan Pekerjaan				169.501,95
				Pembulatan	169.502
3 03 01 02 02 01 07 07 008	Pemasangan 1 Unit Fitting + 7 Watt LED		buah		149.529
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,064	OH	97.500,00	6.240,00
	Tukang Listrik	0,107	OH	119.000,00	12.733,00
	Kepala Tukang Kayu	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
	Mandor	0,004	OH	128.000,00	512,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Lampu LED 7 Watt dan aksesoris	1,100	bh	78.500,00	86.350,00
	Fiting Lampu	1,100	bh	13.500,00	14.850,00
				Jumlah Harga Bahan	101.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				130.025,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.503,75
	Harga Satuan Pekerjaan				149.528,75
				Pembulatan	149.529

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 01 02 02 01 08	Finishing				
3 03 01 02 02 01 08 01	Pekerjaan Pengecatan				
3 03 01 02 02 01 08 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutu		m²		121.046
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	97.500,00	6.825,00
	Tukang Cat	0,105	OH	110.000,00	11.550,00
	Kepala Tukang	0,0105	OH	128.000,00	1.344,00
	Mandor	0,0035	OH	128.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	20.167,00
	Bahan				
	meni kayu	0,200	kg	64.000,00	12.800,00
	Plamur Kayu	0,150	kg	72.000,00	10.800,00
	Cat Dasar	0,170	kg	82.000,00	13.940,00
	Cat Kayu	0,350	kg	112.000,00	39.200,00
	Kuas	0,010	bh	23.000,00	230,00
	tinner	0,030	kg	44.000,00	1.320,00
	Amplas	0,200	lbr	34.000,00	6.800,00
				Jumlah Harga Bahan	85.090,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				105.257,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.788,55
	Harga Satuan Pekerjaan				121.045,55
				Pembulatan	121.046
3 03 01 02 02 01 08 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		70.310
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0667	OH	97.500,00	6.503,25
	Tukang Cat	0,0667	OH	110.000,00	7.337,00
	Kepala Tukang	0,0067	OH	128.000,00	857,60
	Mandor	0,0022	OH	128.000,00	281,60
				Jumlah Tenaga Kerja	14.979,45
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	46.160,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.139,45
	Overhead + Profit	15%	x A		9.170,92
	Harga Satuan Pekerjaan				70.310,37
				Pembulatan	70.310
3 03 01 02 02 01 08 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m²		88.498
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,077	OH	97.500,00	7.497,75
	Tukang Cat	0,077	OH	110.000,00	8.459,00
	Kepala Tukang	0,008	OH	128.000,00	985,60
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	332,80
				Jumlah Tenaga Kerja	17.275,15
	Bahan				
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Eksterior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	198.000,00	51.480,00
				Jumlah Harga Bahan	59.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				76.955,15
	Overhead + Profit	15%	x A		11.543,27
	Harga Satuan Pekerjaan				88.498,42
				Pembulatan	88.498
3 03 01 02 02 01 08 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		57.689
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0625	OH	97.500,00	6.093,75
	Tukang Cat	0,0625	OH	110.000,00	6.875,00
	Kepala Tukang	0,0063	OH	128.000,00	806,40
	Mandor	0,0021	OH	128.000,00	268,80
				Jumlah Tenaga Kerja	14.043,95
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,120	Kg	82.000,00	9.840,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,180	Kg	146.000,00	26.280,00
				Jumlah Harga Bahan	36.120,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				50.163,95
	Overhead + Profit	15%	x A		7.524,59
	Harga Satuan Pekerjaan				57.688,54
				Pembulatan	57.689
3 03 01 02 02 01 08 01 005	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)		m²		43.375
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	97.500,00	1.950,00
	Tukang Cat	0,200	OH	110.000,00	22.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kepala Tukang	0,020	OH	128.000,00	2.560,00
	Mandor	0,007	OH	128.000,00	857,60
				Jumlah Tenaga Kerja	27.367,60
	Bahan				
	Meni besi	0,100	kg	90.000,00	9.000,00
	Kuas	0,010	bh	23.000,00	230,00
	Tinner	0,010	Liter	44.000,00	440,00
	Amplas	0,020	lbr	34.000,00	680,00
				Jumlah Harga Bahan	10.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.717,60
	Overhead + Profit	15%	x A		5.657,64
	Harga Satuan Pekerjaan				43.375,24
				Pembulatan	43.375
3 03 01 02 03	Rumah Negara Golongan III				
3 03 01 02 03 01	Rumah Negara Golongan III - Rumah Negara Type C,D, E				
3 03 01 02 03 01 01	Persiapan				
3 03 01 02 03 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 03 01 02 03 01 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m^1		73.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0120	OH	97.500,00	1.170,00
	Tukang Kayu	0,0060	OH	122.000,00	732,00
	Kepala Tukang	0,0006	OH	128.000,00	76,80
	Mandor	0,0012	OH	128.000,00	153,60
				Jumlah Tenaga Kerja	2.132,40
	Bahan				
	Kaso 5/7 cm	0,0130	m^3	3.000.000,00	39.000,00
	Paku campuran 2 cm dan 5 cm	0,0200	kg	21.500,00	430,00
	Kayu papan 3/20 cm	0,0070	m^3	3.250.000,00	22.750,00
				Jumlah Harga Bahan	62.180,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.312,40
	Overhead + Profit	15%	x A		9.646,86
	Harga Satuan Pekerjaan				73.959,26
				Pembulatan	73.959
3 03 01 02 03 01 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m^2		9.486
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,040	OH	97.500,00	3.900,00
	Mandor	0,004	OH	128.000,00	512,00
				Jumlah Tenaga Kerja	4.412,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.412,00
	Overhead + Profit	15%	x A		661,80
	Harga Satuan Pekerjaan				9.485,80
				Pembulatan	9.486
3 03 01 02 03 01 02	Tanah				
3 03 01 02 03 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 01 02 03 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 01 02 03 01 02 01 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 02 03 01 02 01 003	Mengurug Tanah		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525
3 03 01 02 03 01 03	Pondasi				
3 03 01 02 03 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah				
3 03 01 02 03 01 03 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m^3		946.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	97.500,00	76.050,00
	Tukang Batu	0,390	OH	110.000,00	42.900,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	122.000,00	4.758,00
	Mandor	0,013	OH	128.000,00	1.664,00
				Jumlah Tenaga Kerja	125.372,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m^3	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				822.668,00
	Overhead + Profit	15%	x A		123.400,20
	Harga Satuan Pekerjaan				946.068,20
				Pembulatan	946.068
3 03 01 02 03 01 03 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 – 20 1SP : 4 PP		m^3		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188
3 03 01 02 03 01 04	Pekerjaan Beton				
3 03 01 02 03 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 01 02 03 01 04 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m^2		187.298
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	97.500,00	50.700,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	122.000,00	31.720,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	128.000,00	3.328,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	86.900,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,018	m^3	2.776.000,00	49.968,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	75.968,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.868,00
	Overhead + Profit	15%	x A		24.430,20
	Harga Satuan Pekerjaan				187.298,20
				Pembulatan	187.298
3 03 01 02 03 01 04 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,0016	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 02 03 01 04 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 03 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 01 02 03 01 04 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton		m^2		240.153
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	98.586,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.828,50
	Overhead + Profit	15%	x A		31.324,28
	Harga Satuan Pekerjaan				240.152,78
				Pembulatan	240.153
3 03 01 02 03 01 04 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 01 02 03 01 04 02 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 03 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 01 02 03 01 04 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m²		242.764
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00558	m^3	2.442.000,00	13.626,36
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	100.857,56
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.099,56
	Overhead + Profit	15%	x A		31.664,93
	Harga Satuan Pekerjaan				242.764,49
				Pembulatan	242.764
3 03 01 02 03 01 04 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ring balk		kg		24.319
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.147,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.172,05
	Harga Satuan Pekerjaan				24.319,05
				Pembulatan	24.319
3 03 01 02 03 01 04 03 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	Itr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 03 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak Kanopi				
3 03 01 02 03 01 04 04 001	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi		m²		314.899
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,950	Btg	50.000,00	97.500,00
				Jumlah Harga Bahan	163.583,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				273.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		41.073,80
	Harga Satuan Pekerjaan				314.899,10
				Pembulatan	314.899
3 03 01 02 03 01 04 04 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Dak Kanopi		kg		25.763
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	97.500,00	682,50
	Tukang Besi	0,007	OH	110.000,00	770,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	122.000,00	85,40

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Mandor	0,0007	OH	128.000,00	89,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.627,50
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.402,50
	Overhead + Profit	15%	x A		3.360,38
	Harga Satuan Pekerjaan				25.762,88
				Pembulatan	25.763
3 03 01 02 03 01 04 04 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 03 01 05	Arsitektur				
3 03 01 02 03 01 05 01	Pekerjaan Lantai				
3 03 01 02 03 01 05 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 02 03 01 05 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m^3		1.590.834
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	267	Kg	2.000,00	534.000,00
	Pasir Beton	871	Kg	336,43	293.029,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.187.641,01
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.383.334,01
	Overhead + Profit	15%	x A		207.500,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.590.834,11
				Pembulatan	1.590.834
3 03 01 02 03 01 05 01 003	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP:2PP)		m^2		289.682
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,143	OH	97.500,00	13.932,75
	Tukang Kayu	0,071	OH	122.000,00	8.710,80
	Kepala Tukang besi	0,007	OH	122.000,00	866,20
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	307,20
				Jumlah Tenaga Kerja	23.816,95
	Bahan				
	Keramik Lantai uk. 30 x 30 cm	11,667	buah	13.090,91	152.731,64
	Portland Sement	13,532	Kg	2.000,00	27.064,00
	Semen Warna	1,500	Kg	24.000,00	36.000,00
	Pasir Pasang	0,027	m^3	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	228.080,64
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				251.897,59
	Overhead + Profit	15%	x A		37.784,64
	Harga Satuan Pekerjaan				289.682,22
				Pembulatan	289.682
3 03 01 02 03 01 05 02	Pekerjaan Dinding				
3 03 01 02 03 01 05 02 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m^2		252.756
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m^3	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	186.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.787,40
	Overhead + Profit	15%	x A		32.968,11
	Harga Satuan Pekerjaan				252.755,51
				Pembulatan	252.756
3 03 01 02 03 01 05 02 002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 03 01 02 03 01 05 02 003	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 03 01 02 03 01 05 03	Pekerjaan Plafond				
3 03 01 02 03 01 05 03 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m^2		506.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	97.500,00	34.125,00
	Tukang Besi	0,350	OH	110.000,00	38.500,00
	Kepala Tukang Besi	0,035	OH	122.000,00	4.270,00
	Mandor	0,0117	OH	128.000,00	1.497,60
				Jumlah Tenaga Kerja	78.392,60
	Bahan				
	Rangka Metal Hollow 40.40	4,000	m	90.000,00	360.000,00
	Kawat Las	0,050	kg	34.000,00	1.700,00
				Jumlah Harga Bahan	361.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				440.092,60
	Overhead + Profit	15%	x A		66.013,89
	Harga Satuan Pekerjaan				506.106,49
				Pembulatan	506.106
3 03 01 02 03 01 05 03 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm		m^2		69.699
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	97.500,00	9.750,00
	Tukang Kayu	0,0500	OH	122.000,00	6.100,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,0017	OH	128.000,00	217,60
				Jumlah Tenaga Kerja	16.707,60

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	120.000,00	43.680,00
	Paku Sumbat / Sekrop Asbes	0,110	Kg	2.000,00	220,00
				Jumlah Harga Bahan	43.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				60.607,60
	Overhead + Profit	15%	x A		9.091,14
	Harga Satuan Pekerjaan				69.698,74
				Pembulatan	69.699
3 03 01 02 03 01 05 03 003	List Langit-Langit Gypsum		m^1		55.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0250	OH	97.500,00	2.437,50
	Tukang Kayu	0,0250	OH	122.000,00	3.050,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	128.000,00	3.200,00
	Mandor	0,0008	OH	128.000,00	102,40
				Jumlah Tenaga Kerja	8.789,90
	Bahan				
	Lis Gypsum besar	1,100	m^1	36.000,00	39.600,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
				Jumlah Harga Bahan	39.870,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				48.659,90
	Overhead + Profit	15%	x A		7.298,99
	Harga Satuan Pekerjaan				55.958,89
				Pembulatan	55.959
3 03 01 02 03 01 05 04	Pekerjaan Atap				
3 03 01 02 03 01 05 04 001	Rangka atap baja ringan		m^2		478.400
	Tenaga Kerja	-	OH	-	-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka Atap Baja Ringan	1,000	m^2	416.000,00	416.000,00
				Jumlah Harga Bahan	416.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		62.400,00
	Harga Satuan Pekerjaan				478.400,00
				Pembulatan	478.400
3 03 01 02 03 01 05 04 002	Penutup atap Genteng Beton		m^2		178.494
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Genteng beton	11,000	bh	11.000,00	121.000,00
	Paku	0,030	Kg	27.000,00	810,00
				Jumlah Harga Bahan	121.810,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				155.212,40
	Overhead + Profit	15%	x A		23.281,86
	Harga Satuan Pekerjaan				178.494,26
				Pembulatan	178.494
3 03 01 02 03 01 05 04 003	Pasang Nok Genteng beton		m^1		236.127
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	97.500,00	39.000,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	122.000,00	24.400,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	128.000,00	2.560,00
	Mandor	0,0067	OH	128.000,00	857,60
				Jumlah Tenaga Kerja	66.817,60
	Bahan				
	Nok Genteng Beton	3,500	Buah	22.000,00	77.000,00
	Paku	0,050	Kg	27.000,00	1.350,00
	Portland Semen	10,800	Kg	2.000,00	21.600,00
	Pasir Pasang	0,032	m^3	455.000,00	14.560,00
	Semen (PC) warna	1,000	Kg	24.000,00	24.000,00
				Jumlah Harga Bahan	138.510,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				205.327,60
	Overhead + Profit	15%	x A		30.799,14
	Harga Satuan Pekerjaan				236.126,74
				Pembulatan	236.127
3 03 01 02 03 01 05 04 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II		m^1		427.378
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	122.000,00	24.400,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kepala Tukang	0,020	OH	128.000,00	2.560,00
	Mandor	0,0067	OH	128.000,00	857,60
				Jumlah Tenaga Kerja	37.567,60
	Bahan				
	Papan Kayu Kelas I atau Kelas II	0,0108	m^3	30.682.000,00	331.365,60
	Paku	0,1000	Kg	27.000,00	2.700,00
				Jumlah Harga Bahan	334.065,60
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				371.633,20
	Overhead + Profit	15%	x A		55.744,98
	Harga Satuan Pekerjaan				427.378,18
				Pembulatan	427.378
3 03 01 02 03 01 05 04 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm		m^1		110.676
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	97.500,00	14.625,00
	Tukang	0,300	OH	122.000,00	36.600,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	128.000,00	3.840,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	56.345,00
	Bahan				
	talang air PVC "Oval"	1,050	m1	22.500,00	23.625,00
	Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00
	Besi strip	0,500	Kg	32.000,00	16.000,00
				Jumlah Harga Bahan	39.895,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				96.240,00
	Overhead + Profit	15%	x A		14.436,00
	Harga Satuan Pekerjaan				110.676,00
				Pembulatan	110.676
3 03 01 02 03 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven				
3 03 01 02 03 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu				
3 03 01 02 03 01 06 01 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 02 03 01 06 01 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.486.765
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m^1	234.000,00	1.029.600,00
	Profile Kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.273.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.292.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		193.925,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.486.765,43
				Pembulatan	1.486.765
3 03 01 02 03 01 06 01 003	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.309.665
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m^1	199.000,00	875.600,00
	Profile Kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.119.720,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.138.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		170.825,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.309.665,43
				Pembulatan	1.309.665
3 03 01 02 03 01 06 01 004	Pas. Kunci Tanam		buah		421.534
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Kayu	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
				Jumlah Tenaga Kerja	70.551,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	buah	296.000,00	296.000,00
				Jumlah Harga Bahan	296.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				366.551,00
	Overhead + Profit	15%	x A		54.982,65
	Harga Satuan Pekerjaan				421.533,65
				Pembulatan	421.534
3 03 01 02 03 01 06 01 005	Pas. Engsel Pintu		buah		75.121
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	97.500,00	1.462,50
	Tukang Kayu	0,150	OH	122.000,00	18.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.322,50
	Bahan				
	Engsel Besar H 14	1,0000	buah	43.000,00	43.000,00
				Jumlah Harga Bahan	43.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				65.322,50
	Overhead + Profit	15%	x A		9.798,38
	Harga Satuan Pekerjaan				75.120,88
				Pembulatan	75.121
3 03 01 02 03 01 06 01 006	Pas. Grendel Tanam		buah		96.006
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0225	OH	97.500,00	2.193,75
	Tukang Kayu	0,2250	OH	122.000,00	27.450,00
	Kepala Tukang	0,0225	OH	128.000,00	2.880,00
	Mandor	0,0075	OH	128.000,00	960,00
				Jumlah Tenaga Kerja	33.483,75
	Bahan				
	Grendel Panjang	1,0000	Buah	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Bahan	50.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				83.483,75
	Overhead + Profit	15%	x A		12.522,56
	Harga Satuan Pekerjaan				96.006,31
				Pembulatan	96.006
3 03 01 02 03 01 06 01 007	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		81.460
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Besi	0,100	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang Besi	0,010	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	13.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				70.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.625,25
	Harga Satuan Pekerjaan				81.460,25
				Pembulatan	81.460
3 03 01 02 03 01 06 01 008	Pemasangan Door Closer		buah		251.219
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	97.500,00	4.875,00
	Tukang Kayu	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
				Jumlah Tenaga Kerja	74.451,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				218.451,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.767,65
	Harga Satuan Pekerjaan				251.218,65
				Pembulatan	251.219
3 03 01 02 03 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				
3 03 01 02 03 01 06 02 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 02 03 01 06 02 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.486.765
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m^1	234.000,00	1.029.600,00
	Profile kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.273.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.292.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		193.925,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.486.765,43
				Pembulatan	1.486.765
3 03 01 02 03 01 06 02 003	Pas. Engsel Pintu		buah		75.121
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	97.500,00	1.462,50
	Tukang Kayu	0,150	OH	122.000,00	18.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.322,50
	Bahan				
	Engsel Besar H 14	1,0000	dos	43.000,00	43.000,00
				Jumlah Harga Bahan	43.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				65.322,50
	Overhead + Profit	15%	x A		9.798,38
	Harga Satuan Pekerjaan				75.120,88
				Pembulatan	75.121
3 03 01 02 03 01 06 02 004	Pemasangan Door Closer		buah		251.219
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	97.500,00	4.875,00
	Tukang Kayu	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
				Jumlah Tenaga Kerja	74.451,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	144.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	144.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				218.451,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.767,65
	Harga Satuan Pekerjaan				251.218,65
				Pembulatan	251.219
3 03 01 02 03 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				
3 03 01 02 03 01 06 03 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 02 03 01 06 03 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m^2		1.309.665
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	97.500,00	8.287,50
	Tukang alumunium	0,085	OH	110.000,00	9.350,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	122.000,00	1.098,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.119,50
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m^1	199.000,00	875.600,00
	Profile Kaca	1,1000	m^2	191.000,00	210.100,00
	Sealant	0,2700	Tube	126.000,00	34.020,00
				Jumlah Harga Bahan	1.119.720,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.138.839,50
	Overhead + Profit	15%	x A		170.825,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.309.665,43
				Pembulatan	1.309.665
3 03 01 02 03 01 06 03 003	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		81.460
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Besi	0,100	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang Besi	0,010	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	13.835,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	114.000,00	57.000,00
				Jumlah Harga Bahan	57.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				70.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.625,25
	Harga Satuan Pekerjaan				81.460,25
				Pembulatan	81.460
3 03 01 02 03 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca				
3 03 01 02 03 01 06 04 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m^1		327.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	97.500,00	4.192,50
	Tukang alumunium	0,043	OH	110.000,00	4.730,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	122.000,00	524,60
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.575,10
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m^1	234.000,00	257.400,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	5.000,00	10.000,00
	Sealant	0,0600	Tube	126.000,00	7.560,00
				Jumlah Harga Bahan	274.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.535,10
	Overhead + Profit	15%	x A		42.680,27
	Harga Satuan Pekerjaan				327.215,37
				Pembulatan	327.215
3 03 01 02 03 01 06 04 002	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m^2		230.256
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	97.500,00	1.462,50
	Tukang Kayu	0,150	OH	122.000,00	18.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.322,50
	Bahan				
	Kaca Rayben tebal 5 mm	1,1000	m^2	156.000,00	171.600,00
	Sealant	0,0500	Tube	126.000,00	6.300,00
				Jumlah Harga Bahan	177.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				200.222,50
	Overhead + Profit	15%	x A		30.033,38
	Harga Satuan Pekerjaan				230.255,88

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	230.256
3 03 01 02 03 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor				
3 03 01 02 03 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi				
3 03 01 02 03 01 07 01 001	Memasang Closet Jongkok Porselen		unit		1.271.449
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Tukang	0,500	OH	122.000,00	61.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	128.000,00	6.400,00
	Mandor	0,0167	OH	128.000,00	2.137,60
				Jumlah Tenaga Kerja	118.287,60
	Bahan				
	Closed Jongkok	1,000	buah	983.000,00	983.000,00
	Pasangan Bata 1PC:3PS	0,036	m2	120.000,00	4.320,00
				Jumlah Harga Bahan	987.320,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.105.607,60
	Overhead + Profit	15%	x A		165.841,14
	Harga Satuan Pekerjaan				1.271.448,74
				Pembulatan	1.271.449
3 03 01 02 03 01 07 01 002	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m^3		unit		1.218.425
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,286	OH	97.500,00	27.885,00
	Tukang Batu	0,143	OH	110.000,00	15.730,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	122.000,00	6.100,00
	Mandor	0,900	OH	128.000,00	115.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	164.915,00
	Bahan				
	Bak Mandi Fiber Glass	1,000	buah	996.000,00	996.000,00
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	2,000	m	16.000,00	32.000,00
	Stop Keran PVC 3/4"	1,000	buah	31.500,00	31.500,00
				Jumlah Harga Bahan	1.059.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.059.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		158.925,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.218.425,00
				Pembulatan	1.218.425
3 03 01 02 03 01 07 01 003	Pemasangan Floor Drain		buah		373.425
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang	0,100	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0333	OH	128.000,00	4.262,40
				Jumlah Tenaga Kerja	18.717,40
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	unit	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				324.717,40
	Overhead + Profit	15%	x A		48.707,61
	Harga Satuan Pekerjaan				373.425,01
				Pembulatan	373.425
3 03 01 02 03 01 07 01 005	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		131.040
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Leideng	0,400	OH	110.000,00	44.000,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	128.000,00	5.120,00
	Mandor	0,0133	OH	128.000,00	1.702,40
				Jumlah Tenaga Kerja	51.797,40
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,025	bh	6.000,00	150,00
				Jumlah Harga Bahan	62.150,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				113.947,40
	Overhead + Profit	15%	x A		17.092,11
	Harga Satuan Pekerjaan				131.039,51
				Pembulatan	131.040
3 03 01 02 03 01 07 02	Tanki Air				
3 03 01 02 03 01 07 02 001	Pipa PVC dia. 1"		m^1		42.767
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Leideng	0,052	OH	110.000,00	5.720,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.638,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 1 "	1,450	m^1	19.000,00	27.550,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Bahan	27.550,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.188,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.578,28
	Harga Satuan Pekerjaan				42.766,78
				Pembulatan	42.767
3 03 01 02 03 01 07 02 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m^1		35.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,024	OH	97.500,00	2.340,00
	Tukang Leideng	0,040	OH	110.000,00	4.400,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	7.380,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	1,450	m^1	16.000,00	23.200,00
				Jumlah Harga Bahan	23.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.580,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.587,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.167,00
				Pembulatan	35.167
3 03 01 02 03 01 07 02 004	Tangki Air 700 liter		unit		1.502.502
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,129	OH	97.500,00	12.577,50
	Tukang Leideng	0,215	OH	110.000,00	23.650,00
	Kepala Tukang	0,021	OH	128.000,00	2.688,00
	Mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.683,50
	Bahan				
	Tangki Toren Kapasitas 0,7 m3 + Material Bantu /Aksesoris	1,020	bh	1.242.000,00	1.266.840,00
				Jumlah Harga Bahan	1.266.840,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.523,50
	Overhead + Profit	15%	x A		195.978,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.502,03
				Pembulatan	1.502.502
3 03 01 02 03 01 07 02 005	Dudukan Tangki Air		unit		2.453.097
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	97.500,00	97.500,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	119.000,00	59.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	128.000,00	14.080,00
	Mandor	0,016	OH	128.000,00	2.048,00
				Jumlah Tenaga Kerja	173.128,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	28.000,00	1.960.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.960.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.133.128,00
	Overhead + Profit	15%	x A		319.969,20
	Harga Satuan Pekerjaan				2.453.097,20
				Pembulatan	2.453.097
3 03 01 02 03 01 07 02 006	Pemasangan 1 Unit Pompa Transfer 150 lpm; Centrifugal End Suction		unit		3.912.378
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,729	OH	97.500,00	71.077,50
	Tukang Leideng	1,217	OH	110.000,00	133.870,00
	Kepala Tukang Batu	0,122	OH	122.000,00	14.884,00
	Mandor	0,037	OH	128.000,00	4.736,00
				Jumlah Tenaga Kerja	224.567,50
	Bahan				
	Pompa Transfer 150 lpm (Centrifugal End Suction) + Material Bantu / Aksesoris	1,025	bh	3.100.000,00	3.177.500,00
				Jumlah Harga Bahan	3.177.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.402.067,50
	Overhead + Profit	15%	x A		510.310,13
	Harga Satuan Pekerjaan				3.912.377,63
				Pembulatan	3.912.378
3 03 01 02 03 01 07 02 007	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		129.663
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	97.500,00	975,00
	Tukang Leideng	0,400	OH	110.000,00	44.000,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	128.000,00	5.120,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	50.735,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				112.750,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.912,50
	Harga Satuan Pekerjaan				129.662,50
				Pembulatan	129.663
3 03 01 02 03 01 07 03	Instalasi Air Bersih				
3 03 01 02 03 01 07 03 001	Pipa PVC dia. 1"		m^1		36.822
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 1 "	1,020	m^1	19.000,00	19.380,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	6.650,00	2.327,50
				Jumlah Harga Bahan	21.707,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.019,50
	Overhead + Profit	15%	x A		4.802,93
	Harga Satuan Pekerjaan				36.822,43
				Pembulatan	36.822
3 03 01 02 03 01 07 03 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m^1		35.167
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,024	OH	97.500,00	2.340,00
	Tukang Leideng	0,040	OH	110.000,00	4.400,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	7.380,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	1,450	m^1	16.000,00	23.200,00
				Jumlah Harga Bahan	23.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.580,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.587,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.167,00
				Pembulatan	35.167
3 03 01 02 03 01 07 03 003	Pipa PVC dia. 1/2"		m^1		50.705
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,017	OH	97.500,00	1.657,50
	Tukang leideng	0,028	OH	110.000,00	3.080,00
	Kepala Tukang batu	0,003	OH	122.000,00	366,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	5.231,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	26.800,00	38.860,00
				Jumlah Harga Bahan	38.860,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.091,50
	Overhead + Profit	15%	x A		6.613,73
	Harga Satuan Pekerjaan				50.705,23
				Pembulatan	50.705
3 03 01 02 03 01 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas				
3 03 01 02 03 01 07 04 001	Pipa PVC dia. 4"		m^1		227.123
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,123	OH	97.500,00	11.992,50
	Tukang leideng	0,205	OH	110.000,00	22.550,00
	Kepala Tukang	0,021	OH	128.000,00	2.688,00
	Mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	37.998,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	110.000,00	159.500,00
				Jumlah Harga Bahan	159.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				197.498,50
	Overhead + Profit	15%	x A		29.624,78
	Harga Satuan Pekerjaan				227.123,28
				Pembulatan	227.123
3 03 01 02 03 01 07 04 002	Pipa PVC dia. 3"		m^1		150.216
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,094	OH	97.500,00	9.165,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tukang leideng	0,157	OH	110.000,00	17.270,00
	Kepala Tukang	0,016	OH	128.000,00	2.048,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.123,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	70.000,00	101.500,00
				Jumlah Harga Bahan	101.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				130.623,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.593,45
	Harga Satuan Pekerjaan				150.216,45
				Pembulatan	150.216
3 03 01 02 03 01 07 04 003	Pipa PVC dia. 2"		m^1		80.496
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,063	OH	97.500,00	6.142,50
	Tukang leideng	0,104	OH	110.000,00	11.440,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.246,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	35.000,00	50.750,00
				Jumlah Harga Bahan	50.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.996,50
	Overhead + Profit	15%	x A		10.499,48
	Harga Satuan Pekerjaan				80.495,98
				Pembulatan	80.496
3 03 01 02 03 01 07 04 004	Pipa PVC dia. 1"		m^1		44.434
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang leideng	0,052	OH	110.000,00	5.720,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.638,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	20.000,00	29.000,00
				Jumlah Harga Bahan	29.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.638,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.795,78
	Harga Satuan Pekerjaan				44.434,28
				Pembulatan	44.434
3 03 01 02 03 01 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan				
3 03 01 02 03 01 07 05 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 01 02 03 01 07 05 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 01 02 03 01 05 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m^3		1.590.834
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
	Portland Semen	267	Kg	2.000,00	534.000,00
	Pasir Beton	871	Kg	336,43	293.029,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.187.641,01
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.383.334,01
	Overhead + Profit	15%	x A		207.500,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.590.834,11
				Pembulatan	1.590.834
3 03 01 02 03 01 07 05 004	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m^2		265.825
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir Pasang	0,038	m^3	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	199.010,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				231.152,40
	Overhead + Profit	15%	x A		34.672,86
	Harga Satuan Pekerjaan				265.825,26
				Pembulatan	265.825
3 03 01 02 03 01 07 05 005	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m^2		88.870
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	10,224	Kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir Pasang	0,020	m^3	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.278,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.591,70
	Harga Satuan Pekerjaan				88.869,70
				Pembulatan	88.870
3 03 01 02 03 01 07 05 006	Pemasangan Acian		m^2		44.439
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.642,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.796,36
	Harga Satuan Pekerjaan				44.438,76
				Pembulatan	44.439
3 03 01 02 03 01 07 05 007	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	1.784.058
3 03 01 02 03 01 07 05 008	Pengurugan tanah kembali		m^3		59.743
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	97.500,00	48.750,00
	Mandor	0,025	OH	128.000,00	3.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	51.950,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				51.950,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.792,50
	Harga Satuan Pekerjaan				59.742,50
				Pembulatan	59.743
3 03 01 02 03 01 07	Elektrikal				
3 03 01 02 03 01 07 07	Instalasi Listrik (Lt. Dasar)				
3 03 01 02 03 01 07 07 001	Pemasangan 1 Unit MCB Box		unit		540.774
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,105	OH	97.500,00	10.237,50
	Tukang Listrik	0,175	OH	119.000,00	20.825,00
	Kepala Tukang	0,017	OH	128.000,00	2.176,00
	mandor	0,006	OH	128.000,00	768,00
				Jumlah Tenaga Kerja	33.238,50
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	65.000,00	65.000,00
	MCB 6 A	2,000	bh	63.000,00	126.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	45.000,00	90.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m^1	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	437.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				470.238,50
	Overhead + Profit	15%	x A		70.535,78
	Harga Satuan Pekerjaan				540.774,28
				Pembulatan	540.774
3 03 01 02 03 01 07 07 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		935.032
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,190	OH	97.500,00	18.525,00
	Tukang Listrik	0,318	OH	119.000,00	37.842,00
	Kepala Tukang	0,032	OH	128.000,00	4.096,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	61.871,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	8,800	m^1	26.000,00	228.800,00
	Conduit HI 20 mm	8,800	m^1	8.000,00	70.400,00
	T Dus cabang 3	1,000	bh	7.000,00	7.000,00
	Socket Conduit 20 mm	5,000	bh	5.000,00	25.000,00
	Klem 20 mm	10,000	bh	27.000,00	270.000,00
	Fischer S6 + sekrup	15,000	bh	5.000,00	75.000,00
	Flexible Conduit 20 mm	1,000	m^1	10.000,00	10.000,00
	Elbow	4,000	bh	5.000,00	20.000,00
	Isolasi	0,500	m^1	18.000,00	9.000,00
	Lasdop	4,000	bh	9.000,00	36.000,00
				Jumlah Harga Bahan	751.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				813.071,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.960,65
	Harga Satuan Pekerjaan				935.031,65
				Pembulatan	935.032
3 03 01 02 03 01 07 07 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		83.675
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,026	OH	97.500,00	2.535,00
	Tukang Listrik	0,044	OH	119.000,00	5.236,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.411,00
	Bahan				
	Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W dan aksesoris	1,100	m^1	58.500,00	64.350,00
				Jumlah Harga Bahan	64.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.761,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.914,15
	Harga Satuan Pekerjaan				83.675,15
				Pembulatan	83.675
3 03 01 02 03 01 07 07 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		36.922
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Listrik	0,052	OH	119.000,00	6.188,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.106,50
	Bahan				
	Saklar Tunggal dan aksesoris	1,100	bh	20.000,00	22.000,00
				Jumlah Harga Bahan	22.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.106,50
	Overhead + Profit	15%	x A		4.815,98
	Harga Satuan Pekerjaan				36.922,48
				Pembulatan	36.922
3 03 01 02 03 01 07 07 005	Pasangan Saklar Double		titik		41.856
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,031	OH	97.500,00	3.022,50
	Tukang Listrik	0,052	OH	119.000,00	6.188,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	128.000,00	640,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.106,50
	Bahan				
	Saklar Ganda dan aksesoris	1,100	bh	23.900,00	26.290,00
				Jumlah Harga Bahan	26.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				36.396,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.459,48
	Harga Satuan Pekerjaan				41.855,98
				Pembulatan	41.856
3 03 01 02 03 01 07 07 006	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		83.675
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,026	OH	97.500,00	2.535,00
	Tukang Listrik	0,044	OH	119.000,00	5.236,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	128.000,00	512,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.411,00
	Bahan				
	Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W dan aksesoris	1,100	m^1	58.500,00	64.350,00
				Jumlah Harga Bahan	64.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.761,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.914,15
	Harga Satuan Pekerjaan				83.675,15
				Pembulatan	83.675
3 03 01 02 03 01 07 07 007	Pemasangan 1 Unit Fitting + 7 Watt LED		buah		149.529
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,064	OH	97.500,00	6.240,00
	Tukang Listrik	0,107	OH	119.000,00	12.733,00
	Kepala Tukang Kayu	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
	Mandor	0,004	OH	128.000,00	512,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Lampu LED 7 Watt dan aksesoris	1,100	bh	78.500,00	86.350,00
	Fiting Lampu	1,100	bh	13.500,00	14.850,00
				Jumlah Harga Bahan	101.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				130.025,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.503,75
	Harga Satuan Pekerjaan				149.528,75
				Pembulatan	149.529
3 03 01 02 03 01 08	Finishing				
3 03 01 02 03 01 08 01	Pekerjaan Pengecatan				
3 03 01 02 03 01 08 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutu		m^2		121.046
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	97.500,00	6.825,00
	Tukang Cat	0,105	OH	110.000,00	11.550,00
	Kepala Tukang	0,0105	OH	128.000,00	1.344,00
	Mandor	0,0035	OH	128.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	20.167,00
	Bahan				
	meni kayu	0,200	kg	64.000,00	12.800,00
	Plamur Kayu	0,150	kg	72.000,00	10.800,00
	Cat Dasar	0,170	kg	82.000,00	13.940,00
	Cat Kayu	0,350	kg	112.000,00	39.200,00
	Kuas	0,010	bh	23.000,00	230,00
	tinner	0,030	kg	44.000,00	1.320,00
	Amplas	0,200	lbr	34.000,00	6.800,00
				Jumlah Harga Bahan	85.090,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				105.257,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Overhead + Profit	15%	x A		15.788,55
	Harga Satuan Pekerjaan				121.045,55
				Pembulatan	121.046
3 03 01 02 03 01 08 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		70.310
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0667	OH	97.500,00	6.503,25
	Tukang Cat	0,0667	OH	110.000,00	7.337,00
	Kepala Tukang	0,0067	OH	128.000,00	857,60
	Mandor	0,0022	OH	128.000,00	281,60
				Jumlah Tenaga Kerja	14.979,45
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	46.160,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.139,45
	Overhead + Profit	15%	x A		9.170,92
	Harga Satuan Pekerjaan				70.310,37
				Pembulatan	70.310
3 03 01 02 03 01 08 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m²		88.498
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,077	OH	97.500,00	7.497,75
	Tukang Cat	0,077	OH	110.000,00	8.459,00
	Kepala Tukang	0,008	OH	128.000,00	985,60
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	332,80
				Jumlah Tenaga Kerja	17.275,15
	Bahan				
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Eksterior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	198.000,00	51.480,00
				Jumlah Harga Bahan	59.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				76.955,15
	Overhead + Profit	15%	x A		11.543,27
	Harga Satuan Pekerjaan				88.498,42
				Pembulatan	88.498
3 03 01 02 03 01 08 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		57.689
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0625	OH	97.500,00	6.093,75
	Tukang Cat	0,0625	OH	110.000,00	6.875,00
	Kepala Tukang	0,0063	OH	128.000,00	806,40
	Mandor	0,0021	OH	128.000,00	268,80
				Jumlah Tenaga Kerja	14.043,95
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,120	Kg	82.000,00	9.840,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,180	Kg	146.000,00	26.280,00
				Jumlah Harga Bahan	36.120,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				50.163,95
	Overhead + Profit	15%	x A		7.524,59
	Harga Satuan Pekerjaan				57.688,54
				Pembulatan	57.689
3 03 01 02 03 01 08 01 005	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)		m²		43.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	97.500,00	1.950,00
	Tukang Cat	0,200	OH	110.000,00	22.000,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	122.000,00	2.440,00
	Mandor	0,007	OH	128.000,00	857,60
				Jumlah Tenaga Kerja	27.247,60
	Bahan				
	Meni besi	0,100	kg	90.000,00	9.000,00
	Kuas	0,010	bh	23.000,00	230,00
	Tinner	0,010	Liter	44.000,00	440,00
	Amplas	0,020	lbr	34.000,00	680,00
				Jumlah Harga Bahan	10.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.597,60
	Overhead + Profit	15%	x A		5.639,64
	Harga Satuan Pekerjaan				43.237,24
				Pembulatan	43.237
3 03 04	Tugu Titik Kontrol/Pasti				
3 03 04 01	Tugu/Tanda Batas				
3 03 04 01 04	Pagar				
3 03 04 01 04 01	Pagar Depan Gedung Negara				
3 03 04 01 04 01 01	Tanah				
3 03 04 01 04 01 01 01	Pekerjaan Tanah				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 04 01 04 01 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 04 01 04 01 01 01 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 04 01 04 01 01 01 003	Pengurugan tanah kembali		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525
3 03 04 01 04 01 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m^3		29.145
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,236	OH	97.500,00	23.039,25
	Mandor	0,018	OH	128.000,00	2.304,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.343,25
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				25.343,25
	Overhead + Profit	15%	x A		3.801,49
	Harga Satuan Pekerjaan				29.144,74
				Pembulatan	29.145
3 03 04 01 04 01 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 01 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 01 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m^3		946.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	97.500,00	76.050,00
	Tukang Batu	0,390	OH	110.000,00	42.900,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	122.000,00	4.758,00
	Mandor	0,013	OH	128.000,00	1.664,00
				Jumlah Tenaga Kerja	125.372,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m^3	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				822.668,00
	Overhead + Profit	15%	x A		123.400,20
	Harga Satuan Pekerjaan				946.068,20
				Pembulatan	946.068
3 03 04 01 04 01 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m^3		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188
3 03 04 01 04 01 03	Struktur				
3 03 04 01 04 01 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 01 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m^2		187.298
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	97.500,00	50.700,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	122.000,00	31.720,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	128.000,00	3.328,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	86.900,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,018	m^3	2.776.000,00	49.968,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	75.968,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.868,00
	Overhead + Profit	15%	x A		24.430,20
	Harga Satuan Pekerjaan				187.298,20
				Pembulatan	187.298
3 03 04 01 04 01 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,0016	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 04 01 04 01 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 01 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 04 01 04 01 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m^2		240.153
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	98.586,50
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.828,50
	Overhead + Profit	15%	x A		31.324,28
	Harga Satuan Pekerjaan				240.152,78
				Pembulatan	240.153
3 03 04 01 04 01 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 04 01 04 01 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 01 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 01 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 01 04 01 001	Pagar besi		m^2		817.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,042	OH	97.500,00	4.095,00
	Tukang Las	0,040	OH	110.000,00	4.400,00
	Kepala Tukang Besi	0,004	OH	122.000,00	488,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.111,00
	Bahan				
	Besi Plat	25,00	Lbr	28.000,00	700.000,00
	Paku	0,05	Kg	27.000,00	1.350,00
				Jumlah Harga Bahan	701.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				710.461,00
	Overhead + Profit	15%	x A		106.569,15
	Harga Satuan Pekerjaan				817.030,15
				Pembulatan	817.030
3 03 04 01 04 01 04 01 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m^2		252.756
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m^3	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	186.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.787,40
	Overhead + Profit	15%	x A		32.968,11
	Harga Satuan Pekerjaan				252.755,51
				Pembulatan	252.756
3 03 04 01 04 01 04 01 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 03 04 01 04 01 04 01 004	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 03 04 01 04 01 04 01 005	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m^2		70.310
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0667	OH	97.500,00	6.503,25
	Tukang Cat	0,0667	OH	110.000,00	7.337,00
	Kepala Tukang	0,0067	OH	128.000,00	857,60
	Mandor	0,0022	OH	128.000,00	281,60
				Jumlah Tenaga Kerja	14.979,45
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	46.160,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.139,45
	Overhead + Profit	15%	x A		9.170,92
	Harga Satuan Pekerjaan				70.310,37
				Pembulatan	70.310
3 03 04 01 04 02	Pagar Samping Gedung Negara				
3 03 04 01 04 02 01	Tanah				
3 03 04 01 04 02 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 02 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 04 01 04 02 01 01 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 04 01 04 02 01 01 003	Mengurug Tanah		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525
3 03 04 01 04 02 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m^3		29.145
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,236	OH	97.500,00	23.039,25
	Mandor	0,018	OH	128.000,00	2.304,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.343,25
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				25.343,25
	Overhead + Profit	15%	x A		3.801,49
	Harga Satuan Pekerjaan				29.144,74
				Pembulatan	29.145
3 03 04 01 04 02 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 02 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 02 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m^3		946.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	97.500,00	76.050,00
	Tukang Batu	0,390	OH	110.000,00	42.900,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	122.000,00	4.758,00
	Mandor	0,013	OH	128.000,00	1.664,00
				Jumlah Tenaga Kerja	125.372,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m^3	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				822.668,00
	Overhead + Profit	15%	x A		123.400,20
	Harga Satuan Pekerjaan				946.068,20
				Pembulatan	946.068
3 03 04 01 04 02 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m^3		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188
3 03 04 01 04 02 03	Struktur				
3 03 04 01 04 02 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 02 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m^2		187.298
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	97.500,00	50.700,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	122.000,00	31.720,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	128.000,00	3.328,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	86.900,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,018	m^3	2.776.000,00	49.968,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	75.968,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.868,00
	Overhead + Profit	15%	x A		24.430,20
	Harga Satuan Pekerjaan				187.298,20
				Pembulatan	187.298

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 04 01 04 02 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,0016	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 04 01 04 02 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	Itr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 02 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 04 01 04 02 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton		m^2		240.153
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	98.586,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.828,50
	Overhead + Profit	15%	x A		31.324,28
	Harga Satuan Pekerjaan				240.152,78
				Pembulatan	240.153
3 03 04 01 04 02 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 04 01 04 02 03 02 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 02 03 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 04 01 04 02 03 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m^2		242.764
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00558	m^3	2.442.000,00	13.626,36
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	100.857,56
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.099,56
	Overhead + Profit	15%	x A		31.664,93
	Harga Satuan Pekerjaan				242.764,49
				Pembulatan	242.764
3 03 04 01 04 02 03 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk		kg		24.319
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.147,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.172,05
	Harga Satuan Pekerjaan				24.319,05
				Pembulatan	24.319
3 03 04 01 04 02 03 03 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 02 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 02 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 02 04 01 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m^2		252.756
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m^3	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	186.385,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.787,40
	Overhead + Profit	15%	x A		32.968,11
	Harga Satuan Pekerjaan				252.755,51
				Pembulatan	252.756
3 03 04 01 04 02 04 01 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 03 04 01 04 02 04 01 004	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 03 04 01 04 02 04 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m^2		70.310
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0667	OH	97.500,00	6.503,25
	Tukang Cat	0,0667	OH	110.000,00	7.337,00
	Kepala Tukang	0,0067	OH	128.000,00	857,60
	Mandor	0,0022	OH	128.000,00	281,60
				Jumlah Tenaga Kerja	14.979,45
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	46.160,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.139,45
	Overhead + Profit	15%	x A		9.170,92
	Harga Satuan Pekerjaan				70.310,37
				Pembulatan	70.310
3 03 04 01 04 03	Pagar Belakang Gedung Negara				
3 03 04 01 04 03 01	Tanah				
3 03 04 01 04 03 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 03 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 04 01 04 03 01 01 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 04 01 04 03 01 01 003	Mengurug Tanah		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525
3 03 04 01 04 03 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m^3		29.145
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,236	OH	97.500,00	23.039,25
	Mandor	0,018	OH	128.000,00	2.304,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.343,25
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				25.343,25
	Overhead + Profit	15%	x A		3.801,49
	Harga Satuan Pekerjaan				29.144,74
				Pembulatan	29.145
3 03 04 01 04 03 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 03 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 03 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m^3		946.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	97.500,00	76.050,00
	Tukang Batu	0,390	OH	110.000,00	42.900,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	122.000,00	4.758,00
	Mandor	0,013	OH	128.000,00	1.664,00
				Jumlah Tenaga Kerja	125.372,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m^3	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				822.668,00
	Overhead + Profit	15%	x A		123.400,20
	Harga Satuan Pekerjaan				946.068,20
				Pembulatan	946.068
3 03 04 01 04 03 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 – 20 1SP : 4 PP		m^3		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188
3 03 04 01 04 03 03	Struktur				
3 03 04 01 04 03 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 03 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m^2		187.298
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	97.500,00	50.700,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	122.000,00	31.720,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	128.000,00	3.328,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	86.900,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,018	m^3	2.776.000,00	49.968,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	75.968,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.868,00
	Overhead + Profit	15%	x A		24.430,20
	Harga Satuan Pekerjaan				187.298,20
				Pembulatan	187.298
3 03 04 01 04 03 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,0016	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 04 01 04 03 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 03 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 04 01 04 03 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m^2		240.153
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	98.586,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.828,50
	Overhead + Profit	15%	x A		31.324,28
	Harga Satuan Pekerjaan				240.152,78
				Pembulatan	240.153
3 03 04 01 04 03 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	24.693
3 03 04 01 04 03 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 03 03 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 04 01 04 03 03 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m^2		242.764
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00558	m^3	2.442.000,00	13.626,36
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	100.857,56
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.099,56
	Overhead + Profit	15%	x A		31.664,93
	Harga Satuan Pekerjaan				242.764,49
				Pembulatan	242.764
3 03 04 01 04 03 03 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ring balk		kg		24.319
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.147,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.172,05
	Harga Satuan Pekerjaan				24.319,05
				Pembulatan	24.319
3 03 04 01 04 03 03 03 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 03 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 03 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 03 04 01 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m^2		252.756
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m^3	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	186.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.787,40
	Overhead + Profit	15%	x A		32.968,11
	Harga Satuan Pekerjaan				252.755,51
				Pembulatan	252.756
3 03 04 01 04 03 04 01 002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 03 04 01 04 03 04 01 003	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 03 04 01 04 03 04 01 004	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m^2		70.310
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0667	OH	97.500,00	6.503,25
	Tukang Cat	0,0667	OH	110.000,00	7.337,00
	Kepala Tukang	0,0067	OH	128.000,00	857,60
	Mandor	0,0022	OH	128.000,00	281,60
				Jumlah Tenaga Kerja	14.979,45
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	46.160,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.139,45
	Overhead + Profit	15%	x A		9.170,92
	Harga Satuan Pekerjaan				70.310,37
				Pembulatan	70.310
3 03 04 01 04 04	Pagar Depan Rumah Negara				
3 03 04 01 04 04 01	Tanah				
3 03 04 01 04 04 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 04 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	89.687
3 03 04 01 04 04 01 01 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 04 01 04 04 01 01 003	Pengurugan tanah kembali		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525
3 03 04 01 04 04 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m^3		29.145
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,236	OH	97.500,00	23.039,25
	Mandor	0,018	OH	128.000,00	2.304,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.343,25
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				25.343,25
	Overhead + Profit	15%	x A		3.801,49
	Harga Satuan Pekerjaan				29.144,74
				Pembulatan	29.145
3 03 04 01 04 04 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 04 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 04 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m^3		946.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	97.500,00	76.050,00
	Tukang Batu	0,390	OH	110.000,00	42.900,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	122.000,00	4.758,00
	Mandor	0,013	OH	128.000,00	1.664,00
				Jumlah Tenaga Kerja	125.372,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m^3	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				822.668,00
	Overhead + Profit	15%	x A		123.400,20
	Harga Satuan Pekerjaan				946.068,20
				Pembulatan	946.068
3 03 04 01 04 04 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m^3		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 04 01 04 04 03	Struktur				
3 03 04 01 04 04 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 04 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		187.298
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	97.500,00	50.700,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	122.000,00	31.720,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	128.000,00	3.328,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	86.900,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,018	m^3	2.776.000,00	49.968,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	75.968,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.868,00
	Overhead + Profit	15%	x A		24.430,20
	Harga Satuan Pekerjaan				187.298,20
				Pembulatan	187.298
3 03 04 01 04 04 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,0016	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 04 01 04 04 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 04 03 02	Pekerjaan Kolom				
3 03 04 01 04 04 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton		m²		240.153
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	98.586,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.828,50
	Overhead + Profit	15%	x A		31.324,28
	Harga Satuan Pekerjaan				240.152,78
				Pembulatan	240.153
3 03 04 01 04 04 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		26.370
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 04 01 04 04 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 04 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 04 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 04 04 01 001	Pagar besi		m^2		817.030
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,042	OH	97.500,00	4.095,00
	Tukang Las	0,040	OH	110.000,00	4.400,00
	Kepala Tukang Besi	0,004	OH	122.000,00	488,00
	Mandor	0,001	OH	128.000,00	128,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.111,00
	Bahan				
	Besi Plat	25,00	Lbr	28.000,00	700.000,00
	Paku	0,05	Kg	27.000,00	1.350,00
				Jumlah Harga Bahan	701.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				710.461,00
	Overhead + Profit	15%	x A		106.569,15
	Harga Satuan Pekerjaan				817.030,15
				Pembulatan	817.030
3 03 04 01 04 04 04 01 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m^2		252.756
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m^3	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	186.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.787,40
	Overhead + Profit	15%	x A		32.968,11
	Harga Satuan Pekerjaan				252.755,51
				Pembulatan	252.756
3 03 04 01 04 04 04 01 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 03 04 01 04 04 04 01 004	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 03 04 01 04 04 04 01 005	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m^2		70.310
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0667	OH	97.500,00	6.503,25
	Tukang Cat	0,0667	OH	110.000,00	7.337,00
	Kepala Tukang	0,0067	OH	128.000,00	857,60
	Mandor	0,0022	OH	128.000,00	281,60
				Jumlah Tenaga Kerja	14.979,45
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	46.160,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.139,45
	Overhead + Profit	15%	x A		9.170,92
	Harga Satuan Pekerjaan				70.310,37
				Pembulatan	70.310
3 03 04 01 04 05	Pagar Samping Gedung Negara				
3 03 04 01 04 05 01	Tanah				
3 03 04 01 04 05 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 05 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 04 01 04 05 01 01 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 04 01 04 05 01 01 003	Mengurug Tanah		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	244.525
3 03 04 01 04 05 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m^3		29.145
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,236	OH	97.500,00	23.039,25
	Mandor	0,018	OH	128.000,00	2.304,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.343,25
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				25.343,25
	Overhead + Profit	15%	x A		3.801,49
	Harga Satuan Pekerjaan				29.144,74
				Pembulatan	29.145
3 03 04 01 04 05 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 05 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 05 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m^3		946.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	97.500,00	76.050,00
	Tukang Batu	0,390	OH	110.000,00	42.900,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	122.000,00	4.758,00
	Mandor	0,013	OH	128.000,00	1.664,00
				Jumlah Tenaga Kerja	125.372,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m^3	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				822.668,00
	Overhead + Profit	15%	x A		123.400,20
	Harga Satuan Pekerjaan				946.068,20
				Pembulatan	946.068
3 03 04 01 04 05 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 – 20 1SP : 4 PP		m^3		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188
3 03 04 01 04 05 03	Struktur				
3 03 04 01 04 05 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 05 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m^2		187.298
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	97.500,00	50.700,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	122.000,00	31.720,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	128.000,00	3.328,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	86.900,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,018	m^3	2.776.000,00	49.968,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	75.968,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.868,00
	Overhead + Profit	15%	x A		24.430,20
	Harga Satuan Pekerjaan				187.298,20
				Pembulatan	187.298
3 03 04 01 04 05 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,0016	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 04 01 04 05 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 05 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 04 01 04 05 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m^2		240.153
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	98.586,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.828,50
	Overhead + Profit	15%	x A		31.324,28
	Harga Satuan Pekerjaan				240.152,78
				Pembulatan	240.153
				Pembulatan	798.596
3 03 04 01 04 05 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 04 01 04 05 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 05 03 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 04 01 04 05 03 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m²		242.764
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00558	m^3	2.442.000,00	13.626,36
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	100.857,56
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.099,56
	Overhead + Profit	15%	x A		31.664,93
	Harga Satuan Pekerjaan				242.764,49
				Pembulatan	242.764
3 03 04 01 04 05 03 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ring balk		kg		24.319
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.147,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.172,05
	Harga Satuan Pekerjaan				24.319,05
				Pembulatan	24.319
3 03 04 01 04 05 03 03 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	Itr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 05 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 05 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 05 04 01 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m^2		252.756
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m^3	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	186.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.787,40
	Overhead + Profit	15%	x A		32.968,11
	Harga Satuan Pekerjaan				252.755,51
				Pembulatan	252.756
3 03 04 01 04 05 04 01 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 03 04 01 04 05 04 01 004	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 03 04 01 04 05 04 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m^2		70.310
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0667	OH	97.500,00	6.503,25
	Tukang Cat	0,0667	OH	110.000,00	7.337,00
	Kepala Tukang	0,0067	OH	128.000,00	857,60
	Mandor	0,0022	OH	128.000,00	281,60
				Jumlah Tenaga Kerja	14.979,45
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	46.160,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.139,45
	Overhead + Profit	15%	x A		9.170,92
	Harga Satuan Pekerjaan				70.310,37
				Pembulatan	70.310
3 03 04 01 04 06	Pagar Belakang Rumah Negara				
3 03 04 01 04 06 01	Tanah				
3 03 04 01 04 06 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 06 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 03 04 01 04 06 01 01 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 03 04 01 04 06 01 01 003	Mengurug Tanah		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525
3 03 04 01 04 06 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m^3		29.145
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,236	OH	97.500,00	23.039,25
	Mandor	0,018	OH	128.000,00	2.304,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.343,25
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				25.343,25
	Overhead + Profit	15%	x A		3.801,49
	Harga Satuan Pekerjaan				29.144,74
				Pembulatan	29.145
3 03 04 01 04 06 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 06 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 06 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m^3		946.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	97.500,00	76.050,00
	Tukang Batu	0,390	OH	110.000,00	42.900,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	122.000,00	4.758,00
	Mandor	0,013	OH	128.000,00	1.664,00
				Jumlah Tenaga Kerja	125.372,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m^3	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				822.668,00
	Overhead + Profit	15%	x A		123.400,20
	Harga Satuan Pekerjaan				946.068,20
				Pembulatan	946.068
3 03 04 01 04 06 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 – 20 1SP : 4 PP		m^3		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188
3 03 04 01 04 06 03	Struktur				
3 03 04 01 04 06 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 06 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m^2		187.298
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	97.500,00	50.700,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	122.000,00	31.720,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	128.000,00	3.328,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	86.900,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,018	m^3	2.776.000,00	49.968,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	75.968,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.868,00
	Overhead + Profit	15%	x A		24.430,20
	Harga Satuan Pekerjaan				187.298,20
				Pembulatan	187.298

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 03 04 01 04 06 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,0016	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 04 01 04 06 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 06 03 02	Pekerjaan Kolom				
3 03 04 01 04 06 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton		m^2		240.153
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	98.586,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.828,50
	Overhead + Profit	15%	x A		31.324,28
	Harga Satuan Pekerjaan				240.152,78
				Pembulatan	240.153
3 03 04 01 04 06 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton		kg		24.693
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.472,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.220,80
	Harga Satuan Pekerjaan				24.692,80
				Pembulatan	24.693
3 03 04 01 04 06 03 02 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 06 03 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 04 01 04 06 03 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m^2		242.764
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00558	m^3	2.442.000,00	13.626,36
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,12705	Lbr	64.000,00	8.131,20
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,650	Btg	50.000,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan	100.857,56
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.099,56
	Overhead + Profit	15%	x A		31.664,93
	Harga Satuan Pekerjaan				242.764,49
				Pembulatan	242.764
3 03 04 01 04 06 03 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk		kg		24.319
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,00160	OH	97.500,00	156,00
	Tukang Besi	0,00160	OH	110.000,00	176,00
	Kepala Tukang	0,00016	OH	122.000,00	19,52
	Mandor	0,00016	OH	128.000,00	20,48
				Jumlah Tenaga Kerja	372,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,028	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.147,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.172,05
	Harga Satuan Pekerjaan				24.319,05
				Pembulatan	24.319
3 03 04 01 04 06 03 03 003	Beton mutu f'c=21 MPa (K250), slum (10±2,5)cm, w/c = 0,56		m^3		1.784.058
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	368	Kg	2.000,00	736.000,00
	Pasir Beton	770	Kg	336,43	259.050,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.355.661,72
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.551.354,72
	Overhead + Profit	15%	x A		232.703,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.784.057,93
				Pembulatan	1.784.058
3 03 04 01 04 06 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 06 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 06 04 01 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m^2		252.756
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Batu Bata	71,910	Buah	2.000,00	143.820,00
	Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m^3	455.000,00	19.565,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Bahan	186.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.787,40
	Overhead + Profit	15%	x A		32.968,11
	Harga Satuan Pekerjaan				252.755,51
				Pembulatan	252.756
3 03 04 01 04 06 04 01 002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 03 04 01 04 06 04 01 003	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 03 04 01 04 06 04 01 004	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m^2		70.310
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0667	OH	97.500,00	6.503,25
	Tukang Cat	0,0667	OH	110.000,00	7.337,00
	Kepala Tukang	0,0067	OH	128.000,00	857,60
	Mandor	0,0022	OH	128.000,00	281,60
				Jumlah Tenaga Kerja	14.979,45
	Bahan		B		
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	46.160,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.139,45
	Overhead + Profit	15%	x A		9.170,92
	Harga Satuan Pekerjaan				70.310,37
				Pembulatan	70.310
3 04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
3 04 01	Jalan dan Jembatan				
3 04 01 01	Jalan				
3 04 01 01 03	Jalan Kabupaten				
3 04 01 01 03 01	Pembangunan Jalan				
3 04 01 01 03 01 01	Divisi 1				
3 04 01 01 03 01 01 01	Umum				
3 04 01 01 03 01 01 01 001	Mobilisasi		LS		24.200.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	unit	100.000,00	200.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	unit	300.000,00	300.000,00
	MOTOR GRADER >100 HP	1,000	unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	unit	50.000,00	50.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Concrete Pump	1,000	unit	500.000,00	500.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	18.200.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	4,000	bulan	1.500.000	6.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	6.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				24.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				24.200.000,00
				Pembulatan	24.200.000
3 04 01 01 03 01 01 01 002	Manajemen Mutu	1	LS		4.800.000
	Tenaga / Personel				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OB	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OB	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	Bulan	300.000,00	300.000,00
				Jumlah Tenaga / Personel	4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 01 03 01 02	Divisi 2				
3 04 01 01 03 01 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 01 03 01 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		300.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi				
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1	set	300.000,00	300.000,00
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000
3 04 01 01 03 01 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		set		839.549
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	orang	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting	20,000	orang	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	orang	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	orang	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	orang	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	lembar	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	lembar	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	buah	139.548,67	139.548,67
	Jumlah Harga				839.548,67
	Harga Satuan Pekerjaan				839.548,67
				Pembulatan	839.549
3 04 01 01 03 01 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		5.200.000
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	LS	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000
3 04 01 01 03 01 02 01 004	Personel Keselamatan Konstruksi		org		9.100.000
	Petugas K3	4,000	OB	2.275.000,00	9.100.000,00
	Jumlah Harga				9.100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				9.100.000,00
				Pembulatan	9.100.000
3 04 01 01 03 01 02 01 005	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 01 03 01 02 01 006	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.715.411
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	buah	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	137.651,25	137.651,25
				Jumlah Harga Peralatan	4.715.411,25
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.715.411,25
	Harga Satuan Pekerjaan				4.715.411,25
				Pembulatan	4.715.411
3 04 01 01 03 01 02 01 007	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1	Set		530.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Program inspeksi	1,000	Lb	200.000,00	200.000,00
	Jumlah Harga				530.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				530.000,00
				Pembulatan	530.000
3 04 01 01 03 01 02 01 008	Pengujian Temperatur (Suhu)		buah		215.000
	Pengujian				
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	sampel	215.000,00	215.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.000,00
				Pembulatan	215.000
3 04 01 01 03 01 02 01 009	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 01 03 01 02 01 010	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan		buah		725.000
	Pengujian				
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	1,000	sampel	725.000,00	725.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	725.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				725.000,00
				Pembulatan	725.000
3 04 01 01 03 01 02 01 011	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor		buah		900.000
	Pengujian				
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	sampel	900.000,00	900.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000
3 04 01 01 03 01 02 01 012	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya		buah		645.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	sampel	645.000,00	645.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	645.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				645.000,00
				Pembulatan	645.000
3 04 01 01 03 01 02 01 013	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 01 03 01 03	Divisi 3				
3 04 01 01 03 01 03 01	Drainase				
3 04 01 01 03 01 03 01 001	Pasangan Batu dengan Mortar		m3		1.511.242
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	13.000,00	87.710,84
	Tukang Batu	2,249	jam	14.571,43	32.771,08
	Mandor	0,562	jam	17.000,00	9.558,23
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	130.040,16
	Bahan				
	Batu	1,200	m3	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00	389.760,00
	Pasir	0,481	m3	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Harga Bahan	1.131.736,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,5622	jam	88655,71	49.846,59
	Alat Bantu	1,0000	LS	2500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.346,59
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.123,30
	Overhead + Profit	15%	x A		197.118,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.511.241,79
				Pembulatan	1.511.242
3 04 01 01 03 01 03 01 002	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m1		1.210.151
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Tukang	0,120	Jam	14.571,43	1.755,59
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	4.707,40
	Bahan				
	Beton 30 Mpa	0,210	m3	1.822.000,00	382.838,64
	Baja Tulangan	23,113	kg	20.000,00	462.264,00
	Urugan Porus	0,160	m3	295.254,48	47.122,62
	Mat. Pilihan	0,362	m3	196.000,00	71.030,40
	Cetakan ukuran 60 x 60	1,000	buah/m1	59.025,09	59.025,09
				Jumlah Harga Bahan	1.022.280,74
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tamper	0,475	Jam	36.016,04	17.110,65
	Flat Bed Truck	0,020	Jam	358.889,06	7.206,61
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	25.317,26
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.052.305,40
	Overhead + Profit	15%	x A		157.845,81
	Harga Satuan Pekerjaan				1.210.151,22
				Pembulatan	1.210.151
3 04 01 01 03 01 04	Divisi 4				
3 04 01 01 03 01 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 01 03 01 04 01 001	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m^3		26.354
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m^3	1,00	1,25
				Jumlah Harga Bahan	1,25
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.916,21
	Overhead + Profit	15%	x A		3.437,43
	Harga Satuan Pekerjaan				26.353,64
				Pembulatan	26.354
3 04 01 01 03 01 04 01 002	Timbunan Biasa dari hasil galian		m^3		104.181
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	103,17
	Mandor	0,002	Jam	17.000,00	33,73
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	136,90
	Bahan				
			m^3		-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,005	Jam	603.586,58	2.780,26
	Dump Truck	0,122	Jam	579.765,99	70.794,10
	Motor Grader	-	Jam	792.295,55	-
	Sheepfoot Roller	0,004	Jam	311.184,08	1.301,81
	Tandem Roller	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
	Water tank truck	1,000	Jam	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	90.454,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				90.591,88
	Overhead + Profit	15%	x A		13.588,78
	Harga Satuan Pekerjaan				104.180,67
				Pembulatan	104.181
3 04 01 01 03 01 04 01 003	Penyiapan Badan Jalan		m^3		16.668
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	Jam	13.000,00	44,75
	Mandor	0,002	Jam	17.000,00	29,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	74,01
	Bahan				
			m^3		-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,002	Jam	792.295,55	1.363,68
	Tandem / Vibro Roller	0,024	Jam	534.600,68	13.056,02
	Alat Bantu	1,000	Jam	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	14.419,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.493,71
	Overhead + Profit	15%	x A		2.174,06
	Harga Satuan Pekerjaan				16.667,77
				Pembulatan	16.668
3 04 01 01 03 01 06	Divisi 6				
3 04 01 01 03 01 06 01	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen				
3 04 01 01 03 01 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m3		1.141.289
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m3	452.677,68	583.485,92
				Jumlah Harga Bahan	583.485,92
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	407.761,22

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				992.425,34
	Overhead + Profit	15%	x A		148.863,80
	Harga Satuan Pekerjaan				1.141.289,14
				Pembulatan	1.141.289
3 04 01 01 03 01 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas B		m3		1.064.727
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Aggregat B	1,271	m3	411.765,02	523.529,81
				Jumlah Harga Bahan	523.529,81
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.290,08
	Dump Truck	0,675	jam	579.765,99	391.062,90
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
				Jumlah Harga Peralatan	401.141,44
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				925.849,45
	Overhead + Profit	15%	x A		138.877,42
	Harga Satuan Pekerjaan				1.064.726,87
				Pembulatan	1.064.727
3 04 01 01 03 01 07	Divisi 7				
3 04 01 01 03 01 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 01 03 01 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.442
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.775,52
	Overhead + Profit	15%	x A		2.666,33
	Harga Satuan Pekerjaan				20.441,84
				Pembulatan	20.442
3 04 01 01 03 01 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.580
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	- Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	57,07
				Jumlah Harga Peralatan	350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.895,87
	Overhead + Profit	15%	x A		2.684,38
	Harga Satuan Pekerjaan				20.580,25
				Pembulatan	20.580
3 04 01 01 03 01 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)		ton		1.648.570
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 20-30	0,142	m3	360.744,23	51.106,80
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,321	m3	342.175,38	109.799,41
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,288	m3	342.175,38	98.394,86
	Semen	9,785	kg	1.680,00	16.438,80
	Aspal	55,620	kg	14.000,00	778.680,00
				Jumlah Harga Bahan	1.054.419,88
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.656.841,37	254.153,44
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,159	Jam	579.765,99	92.074,12
	Asphalt Finisher	0,007	Jam	1.266.499,54	8.535,92
	Tandem Roller	0,007	Jam	499.741,60	3.584,35
	P. Tyre Roller	0,005	Jam	858.579,10	3.884,18
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	376.167,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.433.538,90
	Overhead + Profit	15%	x A		215.030,84
	Harga Satuan Pekerjaan				1.648.569,74
				Pembulatan	1.648.570

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 01 01 03 01 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.673.941
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	342.175,38	110.670,41
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	342.175,38	139.195,39
	Semen	-	kg	1.680,00	-
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton Butir 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.039.865,80
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,030	Jam	448.194,59	13.401,02
	Dump Truck	0,197	Jam	579.765,99	113.974,38
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	412.783,45
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.455.601,05
	Overhead + Profit	15%	x A		218.340,16
	Harga Satuan Pekerjaan				1.673.941,21
				Pembulatan	1.673.941
3 04 01 01 03 01 08	Divisi 8				
3 04 01 01 03 01 08 01	Struktur				
3 04 01 01 03 01 08 01 001	Beton strukur, fc'20 MPa		m3		1.756.522
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	272,950	Kg	1.680,00	458.556,00
	Pasir Beton	0,634	M3	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	M3	350.428,20	277.611,64
	Kayu Perancah	0,039	M3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	Kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	Kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.239.125,61
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Truck Mixer	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Concrete Vibrator	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Water Tank Truck	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	169.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.527.410,24
	Overhead + Profit	15%	x A		229.111,54
	Harga Satuan Pekerjaan				1.756.521,78
				Pembulatan	1.756.522
3 04 01 01 03 01 08 01 002	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 01 03 01 10	Divisi 10				
3 04 01 01 03 01 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 01 03 01 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		253.247
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
				Jumlah Bahan	209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87
				Pembulatan	253.247
3 04 01 01 03 01 10 01 002	Patok Pengarah		m²		133.026
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,817	jam	4.532,31	8.234,61
	Tukang	0,242	jam	5.963,57	1.444,67
	Mandor	0,121	jam	7.156,29	866,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.546,09
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,035	kg	1.517.000,00	52.734,71
	Baja Tulangan	1,825	kg	20.000,00	36.500,63
				Jumlah Bahan	89.235,34
	Peralatan				
	Dump Truck	0,121	Jam	131.217,37	15.893,64
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Peralatan	15.893,64
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				115.675,06
	Overhead + Profit	15%	x A		17.351,26
	Harga Satuan Pekerjaan				133.026,32
				Pembulatan	133.026
3 04 01 01 03 01 10 01 003	Patok Kilometer		m²		593.378
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,578	jam	13.000,00	20.518,33
	Tukang	0,631	jam	14.571,43	9.199,43
	Mandor	0,316	jam	17.000,00	5.366,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	35.084,10
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,148	kg	1.517.000,00	225.001,44
	Baja Tulangan	7,416	kg	20.000,00	148.320,00
				Jumlah Bahan	373.321,44
	Peralatan				
	Dump Truck	0,316	Jam	337.620,33	106.575,48
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	107.575,48
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				515.981,02
	Overhead + Profit	15%	x A		77.397,15
	Harga Satuan Pekerjaan				593.378,17
				Pembulatan	593.378
3 04 01 01 03 01 10 01 004	Patok Hektometer		m²		273.195
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,578	jam	13.000,00	20.518,33
	Tukang	0,631	jam	14.571,43	9.199,43
	Mandor	0,316	jam	17.000,00	5.366,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	35.084,10
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,024	kg	1.517.000,00	35.839,13
	Baja Tulangan	2,953	kg	20.000,00	59.062,50
				Jumlah Bahan	94.901,63
	Peralatan				
	Dump Truck	0,316	Jam	337.620,33	106.575,48
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	107.575,48
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				237.561,20
	Overhead + Profit	15%	x A		35.634,18
	Harga Satuan Pekerjaan				273.195,39
				Pembulatan	273.195
3 04 01 01 03 01 10 01 005	Rel Pengaman		m²		905.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	3,303	jam	4.532,31	14.970,74
	Tukang	0,826	jam	5.963,57	4.924,58
	Mandor	0,413	jam	7.156,29	2.954,75
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.850,07
	Bahan				
	Rel Pengaman (Termasuk Tiang Blok Baut)	1,030	kg	690.000,00	710.700,00
				Jumlah Bahan	710.700,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,413	Jam	131.217,37	54.178,19
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Peralatan	54.178,19
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				787.728,27
	Overhead + Profit	15%	x A		118.159,24
	Harga Satuan Pekerjaan				905.887,51
				Pembulatan	905.888
3 04 01 01 03 02	Pelebaran Jalan				
3 04 01 01 03 02 01	Divisi 1				
3 04 01 01 03 02 01 01	Umum				
3 04 01 01 03 02 01 01 001	Mobilisasi		LS		22.950.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Dump Truck 3 - 4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 Hp	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader >100 Hp	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	750.000,00	750.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 Mm	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	16.950.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	4,000	Bulan	1.500.000	6.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	6.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				22.950.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				22.950.000,00
				Pembulatan	22.950.000
3 04 01 01 03 02 01 01 002	Manajemen Mutu		LS		4.800.000
	Tenaga / Personel				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OB	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OB	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	Bulan	300.000,00	300.000,00
				Jumlah Tenaga / Personel	4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 01 03 02 02	Divisi 2				
3 04 01 01 03 02 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 01 03 02 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1	set		300.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi				
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000
3 04 01 01 03 02 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1	set		982.149
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	282.149,23	282.149,23
	Jumlah Harga				982.149,23
	Harga Satuan Pekerjaan				982.149,23
				Pembulatan	982.149
3 04 01 01 03 02 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1	set		5.200.000
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	LS	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000
3 04 01 01 03 02 02 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi		org		2.275.000
	Petugas K3	1,000	OB	2.275.000,00	2.275.000,00
	Jumlah Harga				2.275.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.275.000,00
				Pembulatan	2.275.000
3 04 01 01 03 02 02 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1	set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 01 03 02 02 01 007	Manajemen Lalu Lintas	1	LS		4.636.917
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Traffic Cone	5,000	buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	buah	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	59.157,35	59.157,35
				Jumlah Harga Peralatan	4.636.917,35
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.636.917,35
	Harga Satuan Pekerjaan				4.636.917,35
				Pembulatan	4.636.917
					-
3 04 01 01 03 02 02 01 009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1	Set		3.215.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Lb	200.000,00	200.000,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	Buah	215.000,00	215.000,00
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehata	1,000	Buah	725.000,00	725.000,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	Buah	900.000,00	900.000,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	Buah	645.000,00	645.000,00
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya :	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga				3.215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				3.215.000,00
				Pembulatan	3.215.000
3 04 01 01 03 02 03	Divisi 3				
3 04 01 01 03 02 03 01	Drainase				
3 04 01 01 03 02 03 01 001	Pasangan Batu dengan Mortar		m3		1.511.242
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	13.000,00	87.710,84
	Tukang Batu	2,249	jam	14.571,43	32.771,08
	Mandor	0,562	jam	17.000,00	9.558,23
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	130.040,16
	Bahan				
	Batu	1,200	m3	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00	389.760,00
	Pasir	0,481	m3	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Harga Bahan	1.131.736,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,562	jam	88655,71	49.846,59
	Alat Bantu	1,000	LS	2500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.346,59
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.123,30
	Overhead + Profit	15%	x A		197.118,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.511.241,79
				Pembulatan	1.511.242
3 04 01 01 03 02 03 01 002	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m1		1.210.151
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Tukang	0,120	Jam	14.571,43	1.755,59
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	4.707,40
	Bahan				
	Beton 30 Mpa	0,210	m3	1.822.000,00	382.838,64
	Baja Tulangan	23,113	kg	20.000,00	462.264,00
	Urugan Porus	0,160	m3	295.254,48	47.122,62
	Mat. Pilihan	0,362	m3	196.000,00	71.030,40
	Cetakan ukuran 60 x 60	1,000	buah/m1	59.025,09	59.025,09
				Jumlah Harga Bahan	1.022.280,74
	Peralatan				
	Tamper	0,475	Jam	36.016,04	17.110,65
	Flat Bed Truck	0,020	Jam	358.889,06	7.206,61
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	25.317,26
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.052.305,40
	Overhead + Profit	15%	x A		157.845,81
	Harga Satuan Pekerjaan				1.210.151,22
				Pembulatan	1.210.151
3 04 01 01 03 02 04	Divisi 4				
3 04 01 01 03 02 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 01 03 02 04 01 001	Galian Biasa		m3		26.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.815,16
	Overhead + Profit	15%	x A		3.422,27
	Harga Satuan Pekerjaan				26.237,43
				Pembulatan	26.237
3 04 01 01 03 02 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m3		26.354
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m3	1,00	1,25
				Jumlah Harga Bahan	1,25
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.916,21
	Overhead + Profit	15%	x A		3.437,43
	Harga Satuan Pekerjaan				26.353,64
				Pembulatan	26.354
3 04 01 01 03 02 04 01 003	Timbunan Biasa dari hasil galian		m3		104.181
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	103,17
	Mandor	0,002	Jam	17.000,00	33,73
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	136,90
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,005	Jam	603.586,58	2.780,26
	Dump Truck	0,122	Jam	579.765,99	70.794,10
	Motor Grader	-	Jam	792.295,55	-
	Vibro Roller	0,004	Jam	311.184,08	1.301,81
	Water tank truck	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	90.454,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				90.591,88
	Overhead + Profit	15%	x A		13.588,78
	Harga Satuan Pekerjaan				104.180,67
				Pembulatan	104.181
3 04 01 01 03 02 06	Divisi 6				
3 04 01 01 03 02 06 01	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen				
3 04 01 01 03 02 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m3		1.132.627
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m3	446.834,27	575.953,97
				Jumlah Harga Bahan	575.953,97
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	407.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				984.893,39
	Overhead + Profit	15%	x A		147.734,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.132.627,40
				Pembulatan	1.132.627
3 04 01 01 03 02 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas B		m3		1.060.347
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Aggregat B	1,271	m3	408.769,60	519.721,35
				Jumlah Harga Bahan	519.721,35
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.290,08
	Dump Truck	0,675	jam	579.765,99	391.062,90
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
				Jumlah Harga Peralatan	401.141,44
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				922.040,99
	Overhead + Profit	15%	x A		138.306,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.060.347,14
				Pembulatan	1.060.347
3 04 01 01 03 02 07	Divisi 7				
3 04 01 01 03 02 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 01 03 02 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		23.995

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
				Jumlah Harga Bahan	20.600,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.865,52
	Overhead + Profit	15%	x A		3.129,83
	Harga Satuan Pekerjaan				23.995,34
				Pembulatan	23.995
3 04 01 01 03 02 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		24.134
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
				Jumlah Harga Bahan	20.600,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	57,07
				Jumlah Harga Peralatan	350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.985,87
	Overhead + Profit	15%	x A		3.147,88
	Harga Satuan Pekerjaan				24.133,75
				Pembulatan	24.134
3 04 01 01 03 02 07 01 003	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.658.294
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	336.334,20	108.781,18
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	336.334,20	136.819,22
	Aspal	36,153	kg	14.000,00	506.142,00
	Asbuton B 5/20	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.051.742,40
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.892,56
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	387.300,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.441.994,71
	Overhead + Profit	15%	x A		216.299,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.658.293,92
				Pembulatan	1.658.294
3 04 01 01 03 02 07 01 004	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)		ton		1.393.619
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 20-30	0,143	m3	353.442,74	50.494,12
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,324	m3	336.334,20	108.888,20
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,274	m3	336.334,20	92.140,28
	Semen	36,153	kg	14.000,00	506.142,00
	Aspal	25,647	kg	3.000,00	76.941,00
				Jumlah Harga Bahan	834.605,59
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,162	Jam	579.765,99	93.725,68
	Asphalt Finisher	0,007	Jam	1.266.499,54	8.689,03
	Tandem Roller	0,007	Jam	499.741,60	3.491,37
	P. Tyre Roller	0,005	Jam	858.579,10	3.953,85
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	374.285,05
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.211.842,45
	Overhead + Profit	15%	x A		181.776,37
	Harga Satuan Pekerjaan				1.393.618,82
				Pembulatan	1.393.619

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 01 01 03 02 08	Divisi 8				
3 04 01 01 03 02 08 01	Struktur				
3 04 01 01 03 02 08 01 001	Beton strukur, fc'20 MPa		m3		1.750.609
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.680,00	458.556,00
	Pasir Beton	0,634	m3	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m3	343.938,00	272.470,05
	Kayu Perancah	0,039	m3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.233.984,02
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tang Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	169.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.522.268,66
	Overhead + Profit	15%	x A		228.340,30
	Harga Satuan Pekerjaan				1.750.608,95
				Pembulatan	1.750.609
3 04 01 01 03 02 08 01 002	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 01 03 02 10	Divisi 10				
3 04 01 01 03 02 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 01 03 02 10 01 001	Pemadat Bervibrasi 1.5 - 3.0 PK		Jam		41.418
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	-
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Tamper	1,000	jam	36.016,04	36.016,04
				Jumlah Harga Peralatan	36.016,04
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				36.016,04
	Overhead + Profit	15%	x A		5.402,41
	Harga Satuan Pekerjaan				41.418,44
				Pembulatan	41.418
3 04 01 01 03 02 10 01 002	Marka Jalan Termoplastik		m²		253.247
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
				Jumlah Bahan	209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87
				Pembulatan	253.247
3 04 01 01 03 02 11	Divisi 11				
3 04 01 01 03 02 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan				
3 04 01 01 03 02 11 01 001	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa Asbuton		m3		2.900.138

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,811	Jam	13.000,00	36.538,85
	Mandor	0,141	Jam	17.000,00	2.389,08
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.927,93
	Bahan				
	Agg Pokok	1,260	m3	495.000,00	623.700,00
	Agg Pengunci	0,179	m3	504.000,00	90.219,48
	Agg Penutup	0,252	kg	471.000,00	118.692,00
	Aspal Emulsi	82,400	kg	17.000,00	1.400.800,00
				Jumlah Bahan	2.233.411,48
	Peralatan				
	Asphalt Cutter	0,178	Jam	42.419,57	7.571,54
	Jack Hammer	1,004	Jam	38.256,84	38.410,49
	Compresor	1,004	Jam	192.736,39	193.510,43
	Wheel Loader	-	Jam	732.960,84	-
	Dump Truck	-	Jam	337.620,33	-
	Baby Vibratory Roller	0,141	jam	71.353,95	10.027,66
				Jumlah Peralatan	249.520,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.521.859,52
	Overhead + Profit	15%	x A		378.278,93
	Harga Satuan Pekerjaan				2.900.138,45
				Pembulatan	2.900.138
3 04 01 01 03 03	Pemeliharaan Berkala Jalan				
3 04 01 01 03 03 01	Divisi 1				
3 04 01 01 03 03 01 01	Umum				
3 04 01 01 03 03 01 01 001	Mobilisasi	1	LS		23.600.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Dump Truck 3 - 4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 Hp	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	2,000	Unit	2.000.000,00	4.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	750.000,00	750.000,00
	Water Pump 70-100 Mm	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.600.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	4,000	Bulan	1.500.000	6.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	6.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				23.600.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				23.600.000,00
				Pembulatan	23.600.000
3 04 01 01 03 03 01 01 002	Manajemen Mutu	1	LS		4.800.000
	Tenaga / Personel				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (Sesuai Kebutuhan)	1,000	OB	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (Supporting Staff)	1,000	OB	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	Bulan	300.000,00	300.000,00
				Jumlah Tenaga / Personel	4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 01 03 03 02	Divisi 2				
3 04 01 01 03 03 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 01 03 03 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK				400.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi	1,000	Set	300.000,00	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1,000	Set	50.000,00	50.000,00
	Penyiapan Formulir	1,000	Set	50.000,00	50.000,00
	Jumlah Harga				400.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				400.000,00
				Pembulatan	400.000
3 04 01 01 03 03 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan				1.656.000
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Sosialisasi/penyuluhan HIV/AIDS	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Simulasi K3	1,000	Ls	300.000,00	300.000,00
	Spanduk (Banner)	3,000	Buah	75.000,00	225.000,00
	Poster	3,000	Lbr	77.000,00	231.000,00
	Papan Informasi K3	2,000	Buah	175.000,00	350.000,00
	Jumlah Harga				1.656.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.656.000,00
				Pembulatan	1.656.000
3 04 01 01 03 03 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				6.700.000
	Pagar pengaman (Guard Railling)	10,000	meter	150.000,00	1.500.000,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	10,000	Roll	10.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				6.700.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				6.700.000,00
				Pembulatan	6.700.000
3 04 01 01 03 03 02 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi				8.000.000
	Ahli K3	1,000	Org	3.000.000,00	3.000.000,00
	Petugas K3	1,000	Org	2.500.000,00	2.500.000,00
	Petugas pengatur lalu lintas	1,000	Org	2.500.000,00	2.500.000,00
	Jumlah Harga				8.000.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				8.000.000,00
				Pembulatan	8.000.000
3 04 01 01 03 03 02 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 01 03 03 02 01 007	Manajemen Lalu Lintas				2.440.000
	Rambu Petunjuk	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu informasi	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Kerucut lalu lintas	6,000	buah	240.000,00	1.440.000,00
	Lampu Sementara	2,000	buah	50.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga				2.440.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.440.000,00
				Pembulatan	2.440.000
					-
3 04 01 01 03 03 02 01 009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				4.640.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	3,000	Set	100.000,00	300.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehata	3,000	Buah	725.000,00	2.175.000,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	3,000	Buah	645.000,00	1.935.000,00
	Jumlah Harga				4.640.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.640.000,00
				Pembulatan	4.640.000
3 04 01 01 03 03 03	Divisi 3				
3 04 01 01 03 03 03 01	Drainase				
3 04 01 01 03 03 03 01 001	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m3		46.099
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1606	jam	13.000,00	2.088,35
	Mandor	0,0268	jam	17.000,00	455,15
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.543,51
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,0268	jam	213.034,51	5.703,74
	Dump Truck	0,0943	jam	337.620,33	31.838,56
	Alat bantu	1,0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	37.542,30
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				40.085,80
	Overhead + Profit	15%	x A		6.012,87
	Harga Satuan Pekerjaan				46.098,67
				Pembulatan	46.099
3 04 01 01 03 03 03 01 002	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m1		2.268.490
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,904	Jam	13.000,00	11.746,99
	Tukang	0,602	Jam	14.571,43	8.777,97
	Mandor	0,301	Jam	17.000,00	5.120,48
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.645,44
	Bahan				
	Box Culvert precast Uk. 60x60 /T9,5 cm K-350	0,833	M	1.760.000,00	1.466.666,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,079	M3	1.823.451,94	144.052,70
				Jumlah Harga Bahan	1.610.719,37
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	603.586,58	6.859,20
	Dump Truck	0,176	Jam	337.620,33	59.473,37
	Crane	0,301	Jam	1.193.760,58	359.566,44
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	425.899,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.062.263,83
	Overhead + Profit	10%	x A		206.226,38
	Harga Satuan Pekerjaan				2.268.490,21
				Pembulatan	2.268.490
3 04 01 01 03 03 03 01 003	Saluran berbentuk U Tipe DS 1		m1		1.092.352
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,205	Jam	13.000,00	15.662,65
	Tukang	0,803	Jam	14.571,43	11.703,96
	Mandor	0,402	Jam	17.000,00	6.827,31

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34.193,92
	Bahan				
	U-Ditch 40 x 60 x 120 tebal 7 cm	1,000	M	617.000,00	617.000,00
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,052	M3	1.823.451,94	94.819,50
	Cover Uditch HD 400-100 K-350	-	M	151.000,00	-
				Jumlah Harga Bahan	711.819,50
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	603.586,58	6.859,20
	Dump Truck	0,176	Jam	337.620,33	59.473,37
	Crane	0,402	Jam	449.945,71	180.701,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	247.033,67
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				993.047,09
	Overhead + Profit	10%	x A		99.304,71
	Harga Satuan Pekerjaan				1.092.351,80
	Harga Satuan Pekerjaan Per-meter				1.092.351,80
				Pembulatan	1.092.352
3 04 01 01 03 03 04	Divisi 4				
3 04 01 01 03 03 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 01 03 03 04 01 001	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m^3		308.102
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m^3	196.000,00	245.000,00
				Jumlah Harga Bahan	245.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				267.914,96
	Overhead + Profit	15%	x A		40.187,24
	Harga Satuan Pekerjaan				308.102,21
				Pembulatan	308.102
3 04 01 01 03 03 04 01 002	Timbunan Biasa dari hasil galian		m^3		104.181
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	103,17
	Mandor	0,002	Jam	17.000,00	33,73
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	136,90
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,005	Jam	603.586,58	2.780,26
	Dump Truck	0,122	Jam	579.765,99	70.794,10
	Motor Grader	-	Jam	792.295,55	-
	Vibro Roller	0,004	Jam	311.184,08	1.301,81
	Water tank truck	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
	Alat Bantu	1,000	Jam	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	90.454,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				90.591,88
	Overhead + Profit	15%	x A		13.588,78
	Harga Satuan Pekerjaan				104.180,67
				Pembulatan	104.181
3 04 01 01 03 03 07	Divisi 67				
3 04 01 01 03 03 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 01 03 03 07 01 001	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		24.134
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
				Jumlah Harga Bahan	20.600,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	57,07
				Jumlah Harga Peralatan	350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.985,87
	Overhead + Profit	15%	x A		3.147,88
	Harga Satuan Pekerjaan				24.133,75
				Pembulatan	24.134
3 04 01 01 03 03 06 01 002	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.665.295
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	336.604,84	108.868,72

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,424	m3	336.604,84	142.819,90
	Semen	-	kg	1.680,00	-
	Aspal	36,153	kg	14.000,00	506.142,00
	Asbuton B 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.057.830,62
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.892,56
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	387.300,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.448.082,93
	Overhead + Profit	15%	x A		217.212,44
	Harga Satuan Pekerjaan				1.665.295,37
				Pembulatan	1.665.295
3 04 01 01 03 03 08	Divisi 8				
3 04 01 01 03 03 08 01	Struktur				
3 04 01 01 03 03 08 01 001	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 01 03 03 09	Divisi 9				
3 04 01 01 03 03 09 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 01 03 03 09 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		253.247
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
				Jumlah Bahan	209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87
				Pembulatan	253.247
3 04 01 01 03 03 11	Divisi 11				
3 04 01 01 03 03 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan				
3 04 01 01 03 03 11 01 001	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa Asbuton		m3		2.901.288
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,811	Jam	13.000,00	36.538,85
	Mandor	0,141	Jam	17.000,00	2.389,08
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.927,93
	Bahan				
	Agg Pokok	1,260	m3	495.000,00	623.700,00
	Agg Pengunci	0,179	m3	504.000,00	90.219,48
	Agg Penutup	0,252	kg	471.000,00	118.692,00
	Aspal Emulsi	82,400	kg	17.000,00	1.400.800,00
				Jumlah Bahan	2.233.411,48
	Peralatan				
	Asphalt Cutter	0,178	Jam	42.419,57	7.571,54
	Jack Hammer	1,004	Jam	38.256,84	38.410,49
	Compresor	1,004	Jam	192.736,39	193.510,43
	Baby Vibratory Roller	0,141	jam	71.353,95	10.027,66
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	250.520,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.522.859,52
	Overhead + Profit	15%	x A		378.428,93

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Harga Satuan Pekerjaan				2.901.288,45
				Pembulatan	2.901.288
3 04 01 01 03 04	Rekonstruksi Jalan				
3 04 01 01 03 04 01	Divisi 1				
3 04 01 01 03 04 01 01	Umum				
3 04 01 01 03 04 01 01 001	Mobilisasi		LS		17.350.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	1,000	Unit	100.000,00	100.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3 - 4 M3	2,000	Unit	150.000,00	300.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 Hp	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	750.000,00	750.000,00
	Water Pump 70-100 Mm	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	13.350.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	4,000	Bulan	1.000.000	4.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	4.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				17.350.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				17.350.000,00
				Pembulatan	17.350.000
3 04 01 01 03 04 01 01 002	Manajemen Mutu		LS		4.800.000
	Tenaga / Personel				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (Sesuai Kebutuhan)	1,000	OB	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (Supporting Staff)	1,000	OB	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	Bulan	300.000,00	300.000,00
				Jumlah Tenaga / Personel	4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 01 03 04 02	Divisi 2				
3 04 01 01 03 04 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 01 03 04 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1	set		300.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi				
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000
3 04 01 01 03 04 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1	set		850.000
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000
3 04 01 01 03 04 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1	set		5.200.000
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	LS	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000
3 04 01 01 03 04 02 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi		org		2.275.000
	Petugas K3	1,000	OB	2.275.000,00	2.275.000,00
	Jumlah Harga				2.275.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.275.000,00
				Pembulatan	2.275.000
3 04 01 01 03 04 02 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1	set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 01 03 04 02 01 007	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.536.929
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	buah	75.000,00	150.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	buah	175.000,00	350.000,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	buah	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	16.929,15	16.929,15
				Jumlah Harga Peralatan	4.536.929,15
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.536.929,15
	Harga Satuan Pekerjaan				4.536.929,15
				Pembulatan	4.536.929
3 04 01 01 03 04 02 01 009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		Set		3.215.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Lb	200.000,00	200.000,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	Buah	215.000,00	215.000,00
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehata	1,000	Buah	725.000,00	725.000,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	Buah	900.000,00	900.000,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	Buah	645.000,00	645.000,00
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya :	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga				3.215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				3.215.000,00
				Pembulatan	3.215.000
3 04 01 01 03 04 03	Divisi 3				
3 04 01 01 03 04 03 01	Drainase				
3 04 01 01 03 04 03 01 001	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m1		2.242.631
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,904	Jam	13.000,00	11.746,99
	Tukang	0,602	Jam	14.571,43	8.777,97
	Mandor	0,301	Jam	17.000,00	5.120,48
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.645,44
	Bahan				
	Box Culvert precast Uk. 60x60 /T9,5 cm K-350	0,833	Buah	1.760.000,00	1.466.666,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,079	M3	1.640.241,82	129.579,10
				Jumlah Harga Bahan	1.596.245,77
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	603.586,58	6.859,20
	Dump Truck	0,156	Jam	322.930,24	50.438,16
	Crane	0,301	Jam	1.193.760,58	359.566,44
				Jumlah Harga Peralatan	416.863,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.038.755,01
	Overhead + Profit	10%	x A		203.875,50
	Harga Satuan Pekerjaan				2.242.630,51
				Pembulatan	2.242.631
3 04 01 01 03 04 03 01 002	Saluran berbentuk U Tipe DS 1		m1		1.061.425
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,205	Jam	13.000,00	15.662,65
	Tukang	0,803	Jam	14.571,43	11.703,96
	Mandor	0,402	Jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34.193,92
	Bahan				
	U-Ditch 40 x 60 x 120 tebal 7 cm	0,833	BH	725.000,00	604.166,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,054	M3	1.640.241,82	88.573,06
	Cover Uditch HD 400-100 K-350	-	M	309.000,00	-
				Jumlah Harga Bahan	692.739,73
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	603.586,58	6.859,20
	Dump Truck	0,156	Jam	322.930,24	50.438,16
	Crane	0,402	Jam	449.945,71	180.701,09
				Jumlah Harga Peralatan	237.998,45
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				964.932,10
	Overhead + Profit	10%	x A		96.493,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.061.425,30
	Harga Satuan Pekerjaan Per-meter				1.061.425,30
				Pembulatan	1.061.425
3 04 01 01 03 04 04	Divisi 4				
3 04 01 01 03 04 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 01 03 04 04 01 001	Galian Biasa		m3		15.238
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	322.930,24	10.768,62

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Peralatan	13.085,51
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				13.250,56
	Overhead + Profit	15%	x A		1.987,58
	Harga Satuan Pekerjaan				15.238,15
				Pembulatan	15.238
3 04 01 01 03 04 04 01 002	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian		m3		396.257
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	13.000,00	206,35
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	67,46
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	273,81
	Bahan				
	Bahan Pilihan	1,200	m3	196.000,00	235.200,00
				Jumlah Harga Bahan	235.200,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	732.960,84	6.233,54
	Dump Truck	0,141	Jam	578.937,44	81.629,15
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	534.600,68	5.963,86
	Water Tanker	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
				Jumlah Harga Peralatan	109.097,71
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				344.571,52
	Overhead + Profit	15%	x A		51.685,73
	Harga Satuan Pekerjaan				396.257,25
				Pembulatan	396.257
3 04 01 01 03 04 07	Divisi 7				
3 04 01 01 03 04 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 01 03 04 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.442
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.775,52
	Overhead + Profit	15%	x A		2.666,33
	Harga Satuan Pekerjaan				20.441,84
				Pembulatan	20.442
3 04 01 01 03 04 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.580
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	57,07
				Jumlah Harga Peralatan	350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.895,87
	Overhead + Profit	15%	x A		2.684,38
	Harga Satuan Pekerjaan				20.580,25
				Pembulatan	20.580
3 04 01 01 03 04 07 01 003	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.673.483
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	342.175,38	110.670,41
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	342.175,38	139.195,39
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton B 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.039.865,80
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,029	Jam	448.194,59	13.176,92
	Dump Truck	0,197	Jam	578.937,44	113.800,00
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	412.384,97
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.455.202,57
	Overhead + Profit	15%	x A		218.280,39
	Harga Satuan Pekerjaan				1.673.482,96

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	1.673.483
3 04 01 01 03 04 07 01 004	Lapis Penetrasi Macadam		m3		2.612.960
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,935	Jam	13.000,00	12.152,06
	Mandor	0,093	Jam	17.000,00	1.589,12
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.741,17
	Bahan				
	Agg Pokok	1,260	m3	495.000,00	623.700,00
	Agg Pengunci	0,179	m3	504.000,00	90.219,48
	Agg Penutup	0,252	kg	471.000,00	118.692,00
	Aspal	82,400	kg	17.000,00	1.400.800,00
				Jumlah Harga Bahan	2.233.411,48
	Peralatan				
	Tandem Roller	0,047	Jam	534.600,68	24.986,53
				Jumlah Harga Peralatan	24.986,53
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.272.139,18
	Overhead + Profit	15%	x A		340.820,88
	Harga Satuan Pekerjaan				2.612.960,05
				Pembulatan	2.612.960
3 04 01 01 03 04 08	Divisi 8				
3 04 01 01 03 04 08 01	Struktur				
3 04 01 01 03 04 08 01 001	Pasangan Batu		m3		1.260.661
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	90.358,57	36.288,58
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.888,89
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.096.227,39
	Overhead + Profit	15%	x A		164.434,11
	Harga Satuan Pekerjaan				1.260.661,50
				Pembulatan	1.260.661
3 04 01 01 03 04 10	Divisi 10				
3 04 01 01 03 04 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 01 03 04 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		224.611
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
				Jumlah Bahan	186.018,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	322.930,24	5.764,04
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
				Jumlah Peralatan	6.876,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				195.313,96
	Overhead + Profit	15%	x A		29.297,09
	Harga Satuan Pekerjaan				224.611,06
				Pembulatan	224.611
3 04 01 01 03 05	Rehabilitasi Jalan				
3 04 01 01 03 05 01	Divisi 1				
3 04 01 01 03 05 01 01	Umum				
3 04 01 01 03 05 01 01 001	Mobilisasi		LS		17.350.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	1,000	Unit	100.000,00	100.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3 - 4 M3	2,000	Unit	150.000,00	300.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 Hp	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	750.000,00	750.000,00
	Water Pump 70-100 Mm	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	13.350.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	4,000	Bulan	1.000.000	4.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	4.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				17.350.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				17.350.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	17.350.000
3 04 01 01 03 05 01 01 002	Manajemen Mutu		LS		4.800.000
	Tenaga / Personel				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (Sesuai Kebutuhan)	1,000	OB	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (Supporting Staff)	1,000	OB	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	Bulan	300.000,00	300.000,00
				Jumlah Tenaga / Personel	4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 01 03 05 02	Divisi 2				
3 04 01 01 03 05 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 01 03 05 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		300.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi				
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000
3 04 01 01 03 05 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1	set		850.000
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000
3 04 01 01 03 05 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		5.200.000
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	LS	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000
3 04 01 01 03 05 02 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi		org		2.275.000
	Petugas K3	1,000	OB	2.275.000,00	2.275.000,00
	Jumlah Harga				2.275.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.275.000,00
				Pembulatan	2.275.000
3 04 01 01 03 05 02 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 01 03 05 02 01 007	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.536.929
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	buah	175.000,00	350.000,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	buah	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	16.929,15	16.929,15
				Jumlah Harga Peralatan	4.536.929,15
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.536.929,15
	Harga Satuan Pekerjaan				4.536.929,15
				Pembulatan	4.536.929
					-
3 04 01 01 03 05 02 01 009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		Set		3.215.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Lb	200.000,00	200.000,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	Buah	215.000,00	215.000,00
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehata	1,000	Buah	725.000,00	725.000,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	Buah	900.000,00	900.000,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	Buah	645.000,00	645.000,00
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya :	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga				3.215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				3.215.000,00
				Pembulatan	3.215.000
3 04 01 01 03 05 03	Divisi 3				
3 04 01 01 03 05 03 01	Drainase				
3 04 01 01 03 05 03 01 001	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m1		2.242.631
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,904	Jam	13.000,00	11.746,99
	Tukang	0,602	Jam	14.571,43	8.777,97
	Mandor	0,301	Jam	17.000,00	5.120,48
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.645,44
	Bahan				
	Box Culvert precast Uk. 60x60 /T9,5 cm K-350	0,833	Buah	1.760.000,00	1.466.666,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,079	M3	1.640.241,82	129.579,10
				Jumlah Harga Bahan	1.596.245,77
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	603.586,58	6.859,20
	Dump Truck	0,156	Jam	322.930,24	50.438,16
	Crane	0,301	Jam	1.193.760,58	359.566,44
				Jumlah Harga Peralatan	416.863,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.038.755,01
	Overhead + Profit	10%	x A		203.875,50
	Harga Satuan Pekerjaan				2.242.630,51
				Pembulatan	2.242.631
3 04 01 01 03 05 03 01 002	Saluran berbentuk U Tipe DS 1		m1		1.061.425
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,205	Jam	13.000,00	15.662,65
	Tukang	0,803	Jam	14.571,43	11.703,96
	Mandor	0,402	Jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34.193,92
	Bahan				
	U-Ditch 40 x 60 x 120 tebal 7 cm	0,833	BH	725.000,00	604.166,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,054	M3	1.640.241,82	88.573,06
	Cover Uditch HD 400-100 K-350	-	M	309.000,00	-
				Jumlah Harga Bahan	692.739,73
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	603.586,58	6.859,20
	Dump Truck	0,156	Jam	322.930,24	50.438,16
	Crane	0,402	Jam	449.945,71	180.701,09
				Jumlah Harga Peralatan	237.998,45
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				964.932,10
	Overhead + Profit	10%	x A		96.493,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.061.425,30
	Harga Satuan Pekerjaan Per-meter				1.061.425,30
				Pembulatan	1.061.425
3 04 01 01 03 05 04	Divisi 4				
3 04 01 01 03 05 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 01 03 05 04 01 001	Galian Biasa		m3		15.238
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	322.930,24	10.768,62
				Jumlah Harga Peralatan	13.085,51
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				13.250,56
	Overhead + Profit	15%	x A		1.987,58
	Harga Satuan Pekerjaan				15.238,15
				Pembulatan	15.238
3 04 01 01 03 05 04 01 002	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian		m3		396.257
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	13.000,00	206,35
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	67,46
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	273,81
	Bahan				
	Bahan Pilihan	1,200	m3	196.000,00	235.200,00
				Jumlah Harga Bahan	235.200,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	732.960,84	6.233,54
	Dump Truck	0,141	Jam	578.937,44	81.629,15
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	534.600,68	5.963,86
	Water Tanker	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
				Jumlah Harga Peralatan	109.097,71
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				344.571,52
	Overhead + Profit	15%	x A		51.685,73
	Harga Satuan Pekerjaan				396.257,25
				Pembulatan	396.257

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 01 01 03 05 07	Divisi 7				
3 04 01 01 03 05 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 01 03 05 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.442
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.775,52
	Overhead + Profit	15%	x A		2.666,33
	Harga Satuan Pekerjaan				20.441,84
				Pembulatan	20.442
3 04 01 01 03 05 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.580
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	57,07
				Jumlah Harga Peralatan	350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.895,87
	Overhead + Profit	15%	x A		2.684,38
	Harga Satuan Pekerjaan				20.580,25
				Pembulatan	20.580
3 04 01 01 03 05 07 01 003	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.673.483
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	342.175,38	110.670,41
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	342.175,38	139.195,39
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton B 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.039.865,80
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,029	Jam	448.194,59	13.176,92
	Dump Truck	0,197	Jam	578.937,44	113.800,00
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	412.384,97
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.455.202,57
	Overhead + Profit	15%	x A		218.280,39
	Harga Satuan Pekerjaan				1.673.482,96
				Pembulatan	1.673.483
3 04 01 01 03 05 07 01 004	Lapis Penetrasi Macadam		m3		2.612.960
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,935	Jam	13.000,00	12.152,06
	Mandor	0,093	Jam	17.000,00	1.589,12
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.741,17
	Bahan				
	Agg Pokok	1,260	m3	495.000,00	623.700,00
	Agg Pengunci	0,179	m3	504.000,00	90.219,48
	Agg Penutup	0,252	kg	471.000,00	118.692,00
	Aspal	82,400	kg	17.000,00	1.400.800,00
				Jumlah Harga Bahan	2.233.411,48
	Peralatan				
	Tandem Roller	0,047	Jam	534.600,68	24.986,53
				Jumlah Harga Peralatan	24.986,53
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.272.139,18
	Overhead + Profit	15%	x A		340.820,88
	Harga Satuan Pekerjaan				2.612.960,05
				Pembulatan	2.612.960
3 04 01 01 03 05 08	Divisi 8				
3 04 01 01 03 05 08 01	Struktur				
3 04 01 01 03 05 08 01 001	Pasangan Batu		m3		1.260.661
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	90.358,57	36.288,58
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.888,89
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.096.227,39
	Overhead + Profit	15%	x A		164.434,11
	Harga Satuan Pekerjaan				1.260.661,50
				Pembulatan	1.260.661
3 04 01 01 03 05 10	Divisi 10				
3 04 01 01 03 05 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 01 03 05 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		224.611
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
				Jumlah Bahan	186.018,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	322.930,24	5.764,04
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
				Jumlah Peralatan	6.876,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				195.313,96
	Overhead + Profit	15%	x A		29.297,09
	Harga Satuan Pekerjaan				224.611,06
				Pembulatan	224.611
3 04 01 01 09	Jalan Khusus				
3 04 01 01 09 01	Pembangunan Trotoar				
3 04 01 01 09 01 01	Persiapan				
3 04 01 01 09 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 01 01 09 01 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m^1		73.959
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0120	OH	97.500,00	1.170,00
	Tukang Kayu	0,0060	OH	122.000,00	732,00
	Kepala Tukang	0,0006	OH	128.000,00	76,80
	Mandor	0,0012	OH	128.000,00	153,60
				Jumlah Tenaga Kerja	2.132,40
	Bahan				
	Kaso 5/7 cm	0,0130	m^3	3.000.000,00	39.000,00
	Paku campuran 2 cm dan 5 cm	0,0200	kg	21.500,00	430,00
	Kayu papan 3/20 cm	0,0070	m^3	3.250.000,00	22.750,00
				Jumlah Harga Bahan	62.180,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.312,40
	Overhead + Profit	15%	x A		9.646,86
	Harga Satuan Pekerjaan				73.959,26
				Pembulatan	73.959
3 04 01 01 09 01 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m²		5.074
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,040	OH	97.500,00	3.900,00
	Mandor	0,004	OH	128.000,00	512,00
				Jumlah Tenaga Kerja	4.412,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.412,00
	Overhead + Profit	15%	x A		661,80
	Harga Satuan Pekerjaan				5.073,80
				Pembulatan	5.074
3 04 01 01 09 01 02	Tanah				
3 04 01 01 09 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 01 01 09 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m^3		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 04 01 01 09 01 02 01 002	Urugan Pasir		m^3		588.823
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 04 01 01 09 01 02 01 003	Mengurug Tanah		m^3		261.223
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525
3 04 01 01 09 01 03	Pondasi				
3 04 01 01 09 01 03 01	Pekerjaan Pondasi				
3 ›en 01 01 09 01 03 01 001	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 – 20 1SP : 4 PP		m^3		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188
3 04 01 01 09 01 04	Arsitektur				
3 04 01 01 09 01 04 01	Pekerjaan Lantai				
3 04 01 01 09 01 04 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 04 01 01 09 01 04 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m^3		1.590.834
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	267	Kg	2.000,00	534.000,00
	Pasir Beton	871	Kg	336,43	293.029,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	Itr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.187.641,01

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.383.334,01
	Overhead + Profit	15%	x A		207.500,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.590.834,11
				Pembulatan	1.590.834
3 04 01 01 09 01 04 01 003	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP:2PP)		m^2		289.682
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,143	OH	97.500,00	13.932,75
	Tukang Kayu	0,071	OH	122.000,00	8.710,80
	Kepala Tukang besi	0,007	OH	122.000,00	866,20
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	307,20
				Jumlah Tenaga Kerja	23.816,95
	Bahan				
	Keramik Lantai uk. 30 x 30 cm	11,667	buah	13.090,91	152.731,64
	Portland Sement	13,532	Kg	2.000,00	27.064,00
	Semen Warna	1,500	Kg	24.000,00	36.000,00
	Pasir Pasang	0,027	m^3	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	228.080,64
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				251.897,59
	Overhead + Profit	15%	x A		37.784,64
	Harga Satuan Pekerjaan				289.682,22
				Pembulatan	289.682
3 04 01 01 09 01 04 01 004	Pemasangan Guiding Block (Pengarah Penyandang disabilitas) Uk. 30 x 30 cm		m^2		851.223
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,143	OH	97.500,00	13.932,75
	Tukang Batu	0,071	OH	110.000,00	7.854,00
	Kepala Tukang Batu	0,007	OH	122.000,00	866,20
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	307,20
				Jumlah Tenaga Kerja	22.960,15
	Bahan				
	Guiding block 30x30	11,667	bh	55.000,00	641.685,00
	Portland Semen	13,632	kg	2.000,00	27.264,00
	Semen Warna	1,500	kg	24.000,00	36.000,00
	Pasir pasang	0,027	m3	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	717.234,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				740.194,15
	Overhead + Profit	15%	x A		111.029,12
	Harga Satuan Pekerjaan				851.223,27
				Pembulatan	851.223
3 04 01 01 09 01 04 01 005	Memasang M' Kansten S Besar		m'		131.448
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,033	OH	97.500,00	3.246,75
	Tukang Batu	0,017	OH	110.000,00	1.837,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	217,60
				Jumlah Tenaga Kerja	5.301,35
	Bahan				
	Kansten S	2,000	bh	52.000,00	104.000,00
	Portland Semen	1,285	kg	2.000,00	2.570,80
	Pasir beton	7,224	kg	336,43	2.430,49
				Jumlah Harga Bahan	109.001,29
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				114.302,64
	Overhead + Profit	15%	x A		17.145,40
	Harga Satuan Pekerjaan				131.448,04
				Pembulatan	131.448
3 04 01 02	Jembatan				
3 04 01 02 03	Jembatan pada Jalan Kabupaten				
3 04 01 02 03 01	Pembangunan Jembatan				
3 04 01 02 03 01 01	Divisi 1				
3 04 01 02 03 01 01 01	Umum				
3 04 01 02 03 01 01 01 001	Mobilisasi		LS		30.750.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Concrete Pump	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Trailer 20 Ton	2,000	Unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Crane On Track 35 Ton	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Welding Set	2,000	Unit	200.000,00	400.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	21.750.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	6,000	Bulan	1.500.000	9.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	9.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				30.750.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				30.750.000,00
				Pembulatan	30.750.000
3 04 01 02 03 01 01 01 002	Manajemen Mutu		m1		4.800.000
	Tenaga Kerja				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OH	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OH	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	LS	300.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga				4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 02 03 01 02	Divisi 2				
3 04 01 02 03 01 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 02 03 01 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		300.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi				
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000
3 04 01 02 03 01 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		set		850.000
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000
3 04 01 02 03 01 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		5.200.000
	Alat Pelindung Kerja (APK)antara lains:				
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	Ls	100.000,00	100.000,00
	Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:				
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000
3 04 01 02 03 01 02 01 004	Personel Keselamatan Konstruksi		org		13.650.000
	Petugas K3	6,000	OB	2.275.000,00	13.650.000,00
	Jumlah Harga				13.650.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				13.650.000,00
				Pembulatan	13.650.000
3 04 01 02 03 01 02 01 005	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 02 03 01 02 01 006	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.682.449
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	Buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	Buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	Buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	Buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	Set	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	Ls	104.689,35	104.689,35

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Peralatan	4.682.449,35
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.682.449,35
	Harga Satuan Pekerjaan				4.682.449,35
				Pembulatan	4.682.449
3 04 01 02 03 01 02 01 007	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		OJ		530.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Ls	200.000,00	200.000,00
	Jumlah Harga				530.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				530.000,00
				Pembulatan	530.000
3 04 01 02 03 01 02 01 008	Pengujian Temperatur (Suhu)		buah		215.000
	Pengujian				
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	sampel	215.000,00	215.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.000,00
				Pembulatan	215.000
3 04 01 02 03 01 02 01 009	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 01 02 01 010	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan		buah		725.000
	Pengujian				
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	1,000	sampel	725.000,00	725.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	725.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				725.000,00
				Pembulatan	725.000
3 04 01 02 03 01 02 01 011	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor		buah		900.000
	Pengujian				
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	sampel	900.000,00	900.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000
3 04 01 02 03 01 02 01 012	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya		buah		645.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	sampel	645.000,00	645.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	645.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				645.000,00
				Pembulatan	645.000
3 04 01 02 03 01 02 01 013	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 01 03	Divisi 3				
3 04 01 02 03 01 03 01	Drainase				
3 04 01 02 03 01 03 01 001	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m^3		46.099
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1606	jam	13.000,00	2.088,35
	Mandor	0,0268	jam	17.000,00	455,15
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.543,51
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,0268	jam	213.034,51	5.703,74
	Dump Truck	0,0943	jam	337.620,33	31.838,56
				Jumlah Harga Peralatan	37.542,30
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				40.085,80
	Overhead + Profit	15%	x A		6.012,87
	Harga Satuan Pekerjaan				46.098,67
				Pembulatan	46.099
3 04 01 02 03 01 03 01 002	Pasangan Batu dengan Mortar		m^3		1.511.242
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	13.000,00	87.710,84
	Tukang Batu	2,249	jam	14.571,43	32.771,08
	Mandor	0,562	jam	17.000,00	9.558,23
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	130.040,16
	Bahan				
	Batu	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00	389.760,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pasir	0,481	m^3	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Harga Bahan	1.131.736,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,562	jam	88.655,71	49.846,59
	Alat Bantu	1,000	LS	2.500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.346,59
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.123,30
	Overhead + Profit	15%	x A		197.118,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.511.241,79
				Pembulatan	1.511.242
3 04 01 02 03 01 04	Divisi 4				
3 04 01 02 03 01 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 02 03 01 04 01 001	Galian Biasa		m^3		26.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.815,16
	Overhead + Profit	15%	x A		3.422,27
	Harga Satuan Pekerjaan				26.237,43
				Pembulatan	26.237
3 04 01 02 03 01 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m^3		26.354
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m^3	1,00	1,25
				Jumlah Harga Bahan	1,25
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.916,21
	Overhead + Profit	15%	x A		3.437,43
	Harga Satuan Pekerjaan				26.353,64
				Pembulatan	26.354
3 04 01 02 03 01 04 01 003	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		m^3		1.776.422
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,038	Jam	13.000,00	499,01
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	564,26
	Bahan				
	Urugan Pilihan	2,500	m^3	129.000,00	322.500,00
	Bahan pengaman tebing galian	0,300	m^3	4.000.000,00	1.200.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.522.500,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck 6-8 M3	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
				Jumlah Harga Peralatan	21.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.544.714,37
	Overhead + Profit	15%	x A		231.707,16
	Harga Satuan Pekerjaan				1.776.421,52
				Pembulatan	1.776.422
3 04 01 02 03 01 04 01 004	Timbunan Biasa dari sumber galian		m^3		281.555
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,167	Jam	13.000,00	2.177,49
	Mandor	0,042	Jam	17.000,00	711,87
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.889,37
	Bahan				
	Bahan timbunan (M08)	1,200	m^3	129.000,00	154.800,00
				Jumlah Harga Bahan	154.800,00
	Peralatan				
	Excavator	0,042	Jam	732.960,84	30.692,66
	Dump Truck	0,088	Jam	579.765,99	51.215,90
	Motor Grader	0,002	Jam	792.295,55	1.572,01
	Sheepfoot Roller	0,002	Jam	189.000,00	450,91
	Tandem Roller	0,000	Jam	534.600,68	208,22
	Water tank truck	0,007	Jam	427.073,21	3.001,52
				Jumlah Harga Peralatan	87.141,23
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				244.830,60
	Overhead + Profit	15%	x A		36.724,59
	Harga Satuan Pekerjaan				281.555,18

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	281.555
3 04 01 02 03 01 04 01 005	Timbunan Pilihan dari sumber galian		m^3		396.392
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	13.000,00	206,35
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	67,46
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	273,81
	Bahan				
	Bahan pilihan (M09)	1,200	m^3	196.000,00	235.200,00
				Jumlah Harga Bahan	235.200,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	732.960,84	6.233,54
	Dump Truck	0,141	Jam	579.765,99	81.745,98
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	534.600,68	5.963,86
	Water Tanker	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
				Jumlah Harga Peralatan	109.214,53
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				344.688,34
	Overhead + Profit	15%	x A		51.703,25
	Harga Satuan Pekerjaan				396.391,59
				Pembulatan	396.392
3 04 01 02 03 01 04 01 006	Penyiapan Badan Jalan		m^3		16.668
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	jam	13.000,00	44,75
	Mandor	0,002	jam	17.000,00	29,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	74,01
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,002	jam	792.295,55	1.363,68
	Tandem / Vibro Roller	0,024	jam	534.600,68	13.056,02
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	14.419,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.493,71
	Overhead + Profit	15%	x A		2.174,06
	Harga Satuan Pekerjaan				16.667,77
				Pembulatan	16.668
3 04 01 02 03 01 04 01 007	Pembersihan dan Pengupasan Lahan		m^3		23.706
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,048	jam	13.000,00	621,90
	Mandor	0,005	jam	17.000,00	81,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	703,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Bull Dozer	0,005	jam	774.727,52	3.689,18
	Track Loader	0,005	jam	361.047,61	1.727,19
	Dump Truck	0,025	jam	579.765,99	14.493,95
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	19.910,32
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.613,55
	Overhead + Profit	15%	x A		3.092,03
	Harga Satuan Pekerjaan				23.705,58
				Pembulatan	23.706
3 04 01 02 03 01 04 01 008	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		buah		28.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,090	Jam	13.000,00	1.166,06
	Mandor	0,009	Jam	17.000,00	152,48
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.318,55
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Track Loader	0,009	Jam	361.047,61	3.238,49
	Dump Truck	0,014	Jam	579.765,99	8.198,08
	Chainsaw	0,100	Jam	20.000,00	2.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	10.000,00	10.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	23.436,57
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				24.755,12
	Overhead + Profit	15%	x A		3.713,27
	Harga Satuan Pekerjaan				28.468,39
				Pembulatan	28.468
3 04 01 02 03 01 06	Divisi 6				
3 04 01 02 03 01 06 01	Perkerasan Berbutir				
3 04 01 02 03 01 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m^3		1.219.115
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m^3	505.180,66	651.160,45

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Bahan	651.160,45
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	407.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.060.099,88
	Overhead + Profit	15%	x A		159.014,98
	Harga Satuan Pekerjaan				1.219.114,86
				Pembulatan	1.219.115
3 04 01 02 03 01 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas S		m3		1.087.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Aggregat S	1,289	m3	416.988,53	537.483,84
				Jumlah Harga Bahan	537.483,84
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
				Jumlah Harga Peralatan	406.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				945.423,26
	Overhead + Profit	15%	x A		141.813,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.087.236,75
				Pembulatan	1.087.237
3 04 01 02 03 01 07	Divisi 7				
3 04 01 02 03 01 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 02 03 01 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.442
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0015	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,0007	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Jam	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.775,52
	Overhead + Profit	15%	x A		2.666,33
	Harga Satuan Pekerjaan				20.441,84
				Pembulatan	20.442
3 04 01 02 03 01 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.580
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,0008	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Jam	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	57,07
				Jumlah Harga Peralatan	350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.895,87
	Overhead + Profit	15%	x A		2.684,38
	Harga Satuan Pekerjaan				20.580,25
				Pembulatan	20.580
3 04 01 02 03 01 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.697.570
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	342.175,38	127.273,69
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	342.175,38	127.246,47
	Semen	9,682	kg	1.680,00	16.265,76
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
				Jumlah Harga Bahan	1.092.725,92
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.656.841,37	254.153,44
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.481,53

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.266.499,54	10.717,12
	Tandem Roller	0,009	Jam	499.741,60	4.306,28
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	858.579,10	4.876,70
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	380.470,28
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.476.148,01
	Overhead + Profit	15%	x A		221.422,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.697.570,21
				Pembulatan	1.697.570
3 04 01 02 03 01 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.673.941
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	342.175,38	110.670,41
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	342.175,38	139.195,39
	Semen	-	kg	1.680,00	-
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton Butir 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.039.865,80
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,030	Jam	448.194,59	13.401,02
	Dump Truck	0,197	Jam	579.765,99	113.974,38
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	412.783,45
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.455.601,05
	Overhead + Profit	15%	x A		218.340,16
	Harga Satuan Pekerjaan				1.673.941,21
				Pembulatan	1.673.941
3 04 01 02 03 01 08	Divisi 8				
3 04 01 02 03 01 08 01	Struktur				
3 04 01 02 03 01 08 01 001	Beton strukur, fc'30 MPa		m3		2.462.154
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	13.000,00	7.831,33
	Tukang	1,506	jam	14.571,43	21.944,92
	Mandor	0,100	jam	17.000,00	1.706,83
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.483,08
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.680,00	582.781,42
	Pasir Beton	0,572	M3	471.000,00	269.304,64
	Agregat Kasar	0,808	M3	350.428,20	283.143,57
	Kayu Perancah	0,039	M3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	Kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	1.348.284,43
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	592.479,62	29.742,95
	Truck Mixer	0,953	jam	735.527,99	700.628,05
	Concrete Vibrator	0,301	jam	48.375,65	14.570,98
	Water Tank Truck	0,038	Ls	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	761.235,94
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.141.003,45
	Overhead + Profit	15%	x A		321.150,52
	Harga Satuan Pekerjaan				2.462.153,96
				Pembulatan	2.462.154
3 04 01 02 03 01 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m^3		1.756.522
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.680,00	458.556,00
	Pasir Beton	0,634	m^3	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m^3	350.428,20	277.611,64
	Kayu Perancah	0,039	m^3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.239.125,61
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	169.466,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.527.410,24
	Overhead + Profit	15%	x A		229.111,54
	Harga Satuan Pekerjaan				1.756.521,78
				Pembulatan	1.756.522
3 04 01 02 03 01 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m3		1.794.298
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.680,00	456.825,60
	Pasir Beton	0,649	m3	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m3	350.428,20	272.790,23
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
				Jumlah Harga Bahan	1.070.635,58
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	592.479,62	237.943,62
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	370.805,42
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.259,13
	Overhead + Profit	15%	x A		234.038,87
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.298,00
				Pembulatan	1.794.298
3 04 01 02 03 01 08 01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa		m^3		1.096.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,677	jam	13.000,00	34.805,89
	Tukang	1,339	jam	14.571,43	19.506,60
	Mandor	0,335	jam	17.000,00	5.689,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60.001,91
	Bahan				
	Semen	190,344	kg	1.680,00	319.777,92
	Pasir beton	0,454	m^3	471.000,00	213.918,46
	Agregat Kasar	0,612	m^3	350.428,20	214.400,43
	Batu Belah	0,577	m^3	167.600,00	96.682,20
	Air	190,550	kg	14,65	2.791,56
				Jumlah Harga Bahan	847.570,56
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,335	jam	88.655,71	29.670,59
	Water Tanker	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	45.964,54
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				953.537,02
	Overhead + Profit	15%	x A		143.030,55
	Harga Satuan Pekerjaan				1.096.567,57
				Pembulatan	1.096.568
3 04 01 02 03 01 08 01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B		m3		27.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,105	jam	13.000,00	1.365,00
	Tukang	0,035	jam	14.571,43	510,00
	Mandor	0,035	jam	17.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.470,00
	Bahan				
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030	Kg	20.000,00	20.600,00
	Kawat Beton	0,020	Kg	25.000,00	500,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.570,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.535,50
	Harga Satuan Pekerjaan				27.105,50
				Pembulatan	27.106
3 04 01 02 03 01 08 01 006	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat		m3		45.895
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,000	jam	14.571,43	1,46
	Mandor	0,000	jam	17.000,00	1,71
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16,22
	Bahan				
	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat	1,000	Bh	39.500,00	39.500,00
				Jumlah Harga Bahan	39.500,00
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,000	jam	2.203.214,31	221,21
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	392,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.908,34
	Overhead + Profit	15%	x A		5.986,25
	Harga Satuan Pekerjaan				45.894,59
				Pembulatan	45.895

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 01 02 03 01 08 01 007	Pemasangan Baja Struktur		m3		3.036
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,005	jam	14.571,43	73,15
	Mandor	0,020	jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	427,57
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	2.212,06
				Jumlah Harga Peralatan	2.212,06
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.639,63
	Overhead + Profit	15%	x A		395,94
	Harga Satuan Pekerjaan				3.035,57
				Pembulatan	3.036
3 04 01 02 03 01 08 01 008	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa		m3		2.248
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,000	jam	14.571,43	1,46
	Mandor	0,000	jam	17.000,00	1,71
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16,22
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	1.767,72
				Jumlah Harga Peralatan	1.938,63
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.954,85
	Overhead + Profit	15%	x A		293,23
	Harga Satuan Pekerjaan				2.248,08
				Pembulatan	2.248
3 04 01 02 03 01 08 01 009	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 02 03 01 08 01 010	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar		m		4.356.601
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,058	jam	13.000,00	751,81
	Tukang	0,029	jam	14.571,43	421,34
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	163,86
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.337,01
	Bahan				
	Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030	m3	3.500.000,00	3.605.000,00
	Beton fast track 8 jam	0,049	m3	3.585.413,98	177.262,87
				Jumlah Harga Bahan	3.782.262,87
	Peralatan				
	Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	0,001	jam	42.419,57	60,19
	JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010	jam	38.256,84	368,74
	Generator Set	0,010	Ls	448.194,59	4.319,95
				Jumlah Harga Peralatan	4.748,88
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.788.348,75
	Overhead + Profit	15%	x A		568.252,31
	Harga Satuan Pekerjaan				4.356.601,07
				Pembulatan	4.356.601
3 04 01 02 03 01 08 01 011	Papan Nama Jembatan		m3		326.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	4,667	jam	13.000,00	60.666,67
	Tukang	2,333	jam	14.571,43	34.000,00
	Mandor	2,333	jam	17.000,00	39.666,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	134.333,33
	Bahan				
	Marmer	0,750	m2	200.000,00	150.000,00
	Adukan Semen	0,002	m3	1.694,65	2,54
				Jumlah Harga Bahan	150.002,54

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
	Alat Bantu	-		-	
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.335,88
	Overhead + Profit	15%	x A		42.650,38
	Harga Satuan Pekerjaan				326.986,26
				Pembulatan	326.986
3 04 01 02 03 01 08 01 012	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm		m		451.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,400	jam	13.000,00	18.200,00
	Tukang	0,350	jam	14.571,43	5.100,00
	Mandor	0,117	jam	17.000,00	1.983,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.283,33
	Bahan				
	Pipa baja 150 mm	0,333	batang/m'	400.000,00	133.333,33
	Baja (ducting, klem)	1,000	Kg	13.676,46	13.676,46
	Kawat Las	0,500	m'	406.243,56	203.121,78
				Jumlah Harga Bahan	350.131,57
	Peralatan				
	Welding set	0,117	jam	145.251,75	16.946,04
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	16.946,04
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				392.360,94
	Overhead + Profit	15%	x A		58.854,14
	Harga Satuan Pekerjaan				451.215,08
				Pembulatan	451.215
3 04 01 02 03 01 10	Divisi 10				
3 04 01 02 03 01 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 02 03 01 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		253.247
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
				Jumlah Bahan	209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87
				Pembulatan	253.247
3 04 01 02 03 01 10 01 002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade		buah		478.808
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,555	jam	13.000,00	33.215,00
	Tukang	0,341	jam	14.571,43	4.964,00
	Mandor	0,170	jam	17.000,00	2.895,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	41.074,67
	Bahan				
	Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00	216.500,00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00	77.000,00
	Beton Fc 20 Mpa	0,016	m3	1.517.000,00	24.272,00
				Jumlah Bahan	317.772,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,170	Jam	337.620,33	57.508,00
				Jumlah Peralatan	57.508,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.354,66
	Overhead + Profit	15%	x A		62.453,20
	Harga Satuan Pekerjaan				478.807,86
				Pembulatan	478.808
3 04 01 02 03 01 10 01 003	Patok Pengarah		buah		154.488
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,817	jam	13.000,00	23.619,28
	Tukang	0,242	jam	14.571,43	3.529,91
	Mandor	0,121	jam	17.000,00	2.059,12
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.208,31
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,035	m3	1.517.000,00	52.734,71
	Baja Tulangan	1,825	kg	20.000,00	36.500,63
				Jumlah Bahan	89.235,34
	Peralatan				
	Dump Truck	0,121	Jam	131.217,37	15.893,64

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	15.893,64
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				134.337,28
	Overhead + Profit	15%	x A		20.150,59
	Harga Satuan Pekerjaan				154.487,87
				Pembulatan	154.488
3 04 01 02 03 02	Penggantian Jembatan				
3 04 01 02 03 02 01	Divisi 1				
3 04 01 02 03 02 01 01	Umum				
3 04 01 02 03 02 01 01 001	Mobilisasi		LS		30.750.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Concrete Pump	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Trailer 20 Ton	2,000	Unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Crane On Track 35 Ton	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Welding Set	2,000	Unit	200.000,00	400.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	21.750.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	6,000	Bulan	1.500.000	9.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	9.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				30.750.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				30.750.000,00
				Pembulatan	30.750.000
3 04 01 02 03 02 01 01 002	Manajemen Mutu		m1		4.800.000
	Tenaga Kerja				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OH	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OH	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	LS	300.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga				4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 02 03 02 02	Divisi 2				
3 04 01 02 03 02 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 02 03 02 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		300.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi				
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000
3 04 01 02 03 02 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		set		850.000
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000
3 04 01 02 03 02 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		5.200.000
	Alat Pelindung Kerja (APK)antara lains:				
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	Ls	100.000,00	100.000,00
	Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000
3 04 01 02 03 02 02 01 004	Personel Keselamatan Konstruksi		org		13.650.000
	Petugas K3	6,000	OB	2.275.000,00	13.650.000,00
	Jumlah Harga				13.650.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				13.650.000,00
				Pembulatan	13.650.000
3 04 01 02 03 02 02 01 005	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 02 03 02 02 01 006	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.682.449
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	Buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	Buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	Buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	Buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	Set	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	Ls	104.689,35	104.689,35
				Jumlah Harga Peralatan	4.682.449,35
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.682.449,35
	Harga Satuan Pekerjaan				4.682.449,35
				Pembulatan	4.682.449
3 04 01 02 03 02 02 01 007	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		OJ		530.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Ls	200.000,00	200.000,00
	Jumlah Harga				530.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				530.000,00
				Pembulatan	530.000
3 04 01 02 03 02 02 01 008	Pengujian Temperatur (Suhu)		buah		215.000
	Pengujian				
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	sampel	215.000,00	215.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.000,00
				Pembulatan	215.000
3 04 01 02 03 02 02 01 009	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 02 02 01 010	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan		buah		725.000
	Pengujian				
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatar	1,000	sampel	725.000,00	725.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	725.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				725.000,00
				Pembulatan	725.000
3 04 01 02 03 02 02 01 011	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor		buah		900.000
	Pengujian				
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	sampel	900.000,00	900.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000
3 04 01 02 03 02 02 01 012	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya		buah		645.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	sampel	645.000,00	645.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	645.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				645.000,00
				Pembulatan	645.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 01 02 03 02 02 01 013	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 02 03	Divisi 3				
3 04 01 02 03 02 03 01	Drainase				
3 04 01 02 03 02 03 01 001	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m^3		46.099
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1606	jam	13.000,00	2.088,35
	Mandor	0,0268	jam	17.000,00	455,15
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.543,51
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,0268	jam	213.034,51	5.703,74
	Dump Truck	0,0943	jam	337.620,33	31.838,56
				Jumlah Harga Peralatan	37.542,30
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				40.085,80
	Overhead + Profit	15%	x A		6.012,87
	Harga Satuan Pekerjaan				46.098,67
				Pembulatan	46.099
3 04 01 02 03 02 03 01 002	Pasangan Batu dengan Mortar		m^3		1.511.242
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	13.000,00	87.710,84
	Tukang Batu	2,249	jam	14.571,43	32.771,08
	Mandor	0,562	jam	17.000,00	9.558,23
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	130.040,16
	Bahan				
	Batu	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00	389.760,00
	Pasir	0,481	m^3	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Harga Bahan	1.131.736,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,562	jam	88.655,71	49.846,59
	Alat Bantu	1,000	LS	2.500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.346,59
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.123,30
	Overhead + Profit	15%	x A		197.118,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.511.241,79
				Pembulatan	1.511.242
3 04 01 02 03 02 04	Divisi 4				
3 04 01 02 03 02 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 02 03 02 04 01 001	Galian Biasa		m^3		26.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.815,16
	Overhead + Profit	15%	x A		3.422,27
	Harga Satuan Pekerjaan				26.237,43
				Pembulatan	26.237
3 04 01 02 03 02 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m^3		26.354
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m^3	1,00	1,25
				Jumlah Harga Bahan	1,25
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.916,21
	Overhead + Profit	15%	x A		3.437,43
	Harga Satuan Pekerjaan				26.353,64
				Pembulatan	26.354
3 04 01 02 03 02 04 01 003	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		m^3		1.776.422
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pekerja	0,038	Jam	13.000,00	499,01
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	564,26
	Bahan				
	Urugan Pilihan	2,500	m^3	129.000,00	322.500,00
	Bahan pengaman tebing galian	0,300	m^3	4.000.000,00	1.200.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.522.500,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck 6-8 M3	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
				Jumlah Harga Peralatan	21.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.544.714,37
	Overhead + Profit	15%	x A		231.707,16
	Harga Satuan Pekerjaan				1.776.421,52
				Pembulatan	1.776.422
3 04 01 02 03 02 04 01 004	Timbunan Biasa dari sumber galian		m^3		281.555
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,167	Jam	13.000,00	2.177,49
	Mandor	0,042	Jam	17.000,00	711,87
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.889,37
	Bahan				
	Bahan timbunan (M08)	1,200	m^3	129.000,00	154.800,00
				Jumlah Harga Bahan	154.800,00
	Peralatan				
	Excavator	0,042	Jam	732.960,84	30.692,66
	Dump Truck	0,088	Jam	579.765,99	51.215,90
	Motor Grader	0,002	Jam	792.295,55	1.572,01
	Sheepfoot Roller	0,002	Jam	189.000,00	450,91
	Tandem Roller	0,000	Jam	534.600,68	208,22
	Water tank truck	0,007	Jam	427.073,21	3.001,52
				Jumlah Harga Peralatan	87.141,23
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				244.830,60
	Overhead + Profit	15%	x A		36.724,59
	Harga Satuan Pekerjaan				281.555,18
				Pembulatan	281.555
3 04 01 02 03 02 04 01 005	Timbunan Pilihan dari sumber galian		m^3		396.392
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	13.000,00	206,35
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	67,46
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	273,81
	Bahan				
	Bahan pilihan (M09)	1,200	m^3	196.000,00	235.200,00
				Jumlah Harga Bahan	235.200,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	732.960,84	6.233,54
	Dump Truck	0,141	Jam	579.765,99	81.745,98
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	534.600,68	5.963,86
	Water Tanker	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
				Jumlah Harga Peralatan	109.214,53
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				344.688,34
	Overhead + Profit	15%	x A		51.703,25
	Harga Satuan Pekerjaan				396.391,59
				Pembulatan	396.392
3 04 01 02 03 02 04 01 006	Penyiapan Badan Jalan		m^3		16.668
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	jam	13.000,00	44,75
	Mandor	0,002	jam	17.000,00	29,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	74,01
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,002	jam	792.295,55	1.363,68
	Tandem / Vibro Roller	0,024	jam	534.600,68	13.056,02
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	14.419,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.493,71
	Overhead + Profit	15%	x A		2.174,06
	Harga Satuan Pekerjaan				16.667,77
				Pembulatan	16.668
3 04 01 02 03 02 04 01 007	Pembersihan dan Pengupasan Lahan		m^3		23.706
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,048	jam	13.000,00	621,90
	Mandor	0,005	jam	17.000,00	81,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	703,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Bull Dozer	0,005	jam	774.727,52	3.689,18
	Track Loader	0,005	jam	361.047,61	1.727,19

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dump Truck	0,025	jam	579.765,99	14.493,95
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	19.910,32
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.613,55
	Overhead + Profit	15%	x A		3.092,03
	Harga Satuan Pekerjaan				23.705,58
				Pembulatan	23.706
3 04 01 02 03 02 04 01 008	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		buah		28.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,090	Jam	13.000,00	1.166,06
	Mandor	0,009	Jam	17.000,00	152,48
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.318,55
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Track Loader	0,009	Jam	361.047,61	3.238,49
	Dump Truck	0,014	Jam	579.765,99	8.198,08
	Chainsaw	0,100	Jam	20.000,00	2.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	10.000,00	10.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	23.436,57
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				24.755,12
	Overhead + Profit	15%	x A		3.713,27
	Harga Satuan Pekerjaan				28.468,39
				Pembulatan	28.468
3 04 01 02 03 02 06	Divisi 6				
3 04 01 02 03 02 06 01	Perkerasan Berbutir				
3 04 01 02 03 02 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m^3		1.219.115
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m^3	505.180,66	651.160,45
				Jumlah Harga Bahan	651.160,45
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	407.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.060.099,88
	Overhead + Profit	15%	x A		159.014,98
	Harga Satuan Pekerjaan				1.219.114,86
				Pembulatan	1.219.115
3 04 01 02 03 02 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas S		m3		1.087.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Aggregat S	1,289	m3	416.988,53	537.483,84
				Jumlah Harga Bahan	537.483,84
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
				Jumlah Harga Peralatan	406.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				945.423,26
	Overhead + Profit	15%	x A		141.813,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.087.236,75
				Pembulatan	1.087.237
3 04 01 02 03 02 07	Divisi 7				
3 04 01 02 03 02 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 02 03 02 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.442
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0015	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,0007	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Jam	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.775,52
	Overhead + Profit	15%	x A		2.666,33
	Harga Satuan Pekerjaan				20.441,84
				Pembulatan	20.442

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 01 02 03 02 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.580
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,0008	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Jam	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	57,07
				Jumlah Harga Peralatan	350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.895,87
	Overhead + Profit	15%	x A		2.684,38
	Harga Satuan Pekerjaan				20.580,25
				Pembulatan	20.580
3 04 01 02 03 02 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.697.570
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	342.175,38	127.273,69
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	342.175,38	127.246,47
	Semen	9,682	kg	1.680,00	16.265,76
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
				Jumlah Harga Bahan	1.092.725,92
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.656.841,37	254.153,44
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.481,53
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.266.499,54	10.717,12
	Tandem Roller	0,009	Jam	499.741,60	4.306,28
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	858.579,10	4.876,70
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	380.470,28
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.476.148,01
	Overhead + Profit	15%	x A		221.422,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.697.570,21
				Pembulatan	1.697.570
3 04 01 02 03 02 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.673.941
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	342.175,38	110.670,41
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	342.175,38	139.195,39
	Semen	-	kg	1.680,00	-
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton Butir 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.039.865,80
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,030	Jam	448.194,59	13.401,02
	Dump Truck	0,197	Jam	579.765,99	113.974,38
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	412.783,45
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.455.601,05
	Overhead + Profit	15%	x A		218.340,16
	Harga Satuan Pekerjaan				1.673.941,21
				Pembulatan	1.673.941
3 04 01 02 03 02 08	Divisi 8				
3 04 01 02 03 02 08 01	Struktur				
3 04 01 02 03 02 08 01 001	Beton strukur, fc'30 MPa		m3		2.462.154
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	13.000,00	7.831,33
	Tukang	1,506	jam	14.571,43	21.944,92
	Mandor	0,100	jam	17.000,00	1.706,83
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.483,08
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.680,00	582.781,42
	Pasir Beton	0,572	M3	471.000,00	269.304,64
	Agregat Kasar	0,808	M3	350.428,20	283.143,57
	Kayu Perancah	0,039	M3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	Kg	27.000,00	12.636,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	1.348.284,43
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	592.479,62	29.742,95
	Truck Mixer	0,953	jam	735.527,99	700.628,05
	Concrete Vibrator	0,301	jam	48.375,65	14.570,98
	Water Tank Truck	0,038	Ls	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	761.235,94
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.141.003,45
	Overhead + Profit	15%	x A		321.150,52
	Harga Satuan Pekerjaan				2.462.153,96
				Pembulatan	2.462.154
3 04 01 02 03 02 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m^3		1.756.522
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.680,00	458.556,00
	Pasir Beton	0,634	m^3	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m^3	350.428,20	277.611,64
	Kayu Perancah	0,039	m^3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.239.125,61
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	169.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.527.410,24
	Overhead + Profit	15%	x A		229.111,54
	Harga Satuan Pekerjaan				1.756.521,78
				Pembulatan	1.756.522
3 04 01 02 03 02 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m3		1.794.298
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.680,00	456.825,60
	Pasir Beton	0,649	m3	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m3	350.428,20	272.790,23
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
				Jumlah Harga Bahan	1.070.635,58
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	592.479,62	237.943,62
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	370.805,42
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.259,13
	Overhead + Profit	15%	x A		234.038,87
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.298,00
				Pembulatan	1.794.298
3 04 01 02 03 02 08 01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa		m^3		1.096.568
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,677	jam	13.000,00	34.805,89
	Tukang	1,339	jam	14.571,43	19.506,60
	Mandor	0,335	jam	17.000,00	5.689,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60.001,91
	Bahan				
	Semen	190,344	kg	1.680,00	319.777,92
	Pasir beton	0,454	m^3	471.000,00	213.918,46
	Agregat Kasar	0,612	m^3	350.428,20	214.400,43
	Batu Belah	0,577	m^3	167.600,00	96.682,20
	Air	190,550	kg	14,65	2.791,56
				Jumlah Harga Bahan	847.570,56
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,335	jam	88.655,71	29.670,59
	Water Tanker	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	45.964,54
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				953.537,02
	Overhead + Profit	15%	x A		143.030,55
	Harga Satuan Pekerjaan				1.096.567,57
				Pembulatan	1.096.568

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 01 02 03 02 08 01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B		m3		27.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,105	jam	13.000,00	1.365,00
	Tukang	0,035	jam	14.571,43	510,00
	Mandor	0,035	jam	17.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.470,00
	Bahan				
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030	Kg	20.000,00	20.600,00
	Kawat Beton	0,020	Kg	25.000,00	500,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.570,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.535,50
	Harga Satuan Pekerjaan				27.105,50
				Pembulatan	27.106
3 04 01 02 03 02 08 01 006	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat		m3		45.895
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,000	jam	14.571,43	1,46
	Mandor	0,000	jam	17.000,00	1,71
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16,22
	Bahan				
	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat	1,000	Bh	39.500,00	39.500,00
				Jumlah Harga Bahan	39.500,00
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,000	jam	2.203.214,31	221,21
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	392,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.908,34
	Overhead + Profit	15%	x A		5.986,25
	Harga Satuan Pekerjaan				45.894,59
				Pembulatan	45.895
3 04 01 02 03 02 08 01 007	Pemasangan Baja Struktur		m3		3.036
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,005	jam	14.571,43	73,15
	Mandor	0,020	jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	427,57
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	2.212,06
				Jumlah Harga Peralatan	2.212,06
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.639,63
	Overhead + Profit	15%	x A		395,94
	Harga Satuan Pekerjaan				3.035,57
				Pembulatan	3.036
3 04 01 02 03 02 08 01 008	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa		m3		2.248
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,000	jam	14.571,43	1,46
	Mandor	0,000	jam	17.000,00	1,71
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16,22
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	1.767,72
				Jumlah Harga Peralatan	1.938,63
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.954,85
	Overhead + Profit	15%	x A		293,23
	Harga Satuan Pekerjaan				2.248,08
				Pembulatan	2.248
3 04 01 02 03 02 08 01 009	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 02 03 02 08 01 010	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar		m		4.356.601
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,058	jam	13.000,00	751,81
	Tukang	0,029	jam	14.571,43	421,34
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	163,86
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.337,01
	Bahan				
	Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030	m3	3.500.000,00	3.605.000,00
	Beton fast track 8 jam	0,049	m3	3.585.413,98	177.262,87
				Jumlah Harga Bahan	3.782.262,87
	Peralatan				
	Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	0,001	jam	42.419,57	60,19
	JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010	jam	38.256,84	368,74
	Generator Set	0,010	Ls	448.194,59	4.319,95
				Jumlah Harga Peralatan	4.748,88
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.788.348,75
	Overhead + Profit	15%	x A		568.252,31
	Harga Satuan Pekerjaan				4.356.601,07
				Pembulatan	4.356.601
3 04 01 02 03 02 08 01 011	Papan Nama Jembatan		m3		326.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	4,667	jam	13.000,00	60.666,67
	Tukang	2,333	jam	14.571,43	34.000,00
	Mandor	2,333	jam	17.000,00	39.666,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	134.333,33
	Bahan				
	Marmer	0,750	m2	200.000,00	150.000,00
	Adukan Semen	0,002	m3	1.694,65	2,54
				Jumlah Harga Bahan	150.002,54
	Peralatan				
	Alat Bantu	-		-	
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				284.335,88
	Overhead + Profit	15%	x A		42.650,38
	Harga Satuan Pekerjaan				326.986,26
				Pembulatan	326.986
3 04 01 02 03 02 08 01 012	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm		m		451.215
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,400	jam	13.000,00	18.200,00
	Tukang	0,350	jam	14.571,43	5.100,00
	Mandor	0,117	jam	17.000,00	1.983,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.283,33
	Bahan				
	Pipa baja 150 mm	0,333	batang/m'	400.000,00	133.333,33
	Baja (ducting, klem)	1,000	Kg	13.676,46	13.676,46
	Kawat Las	0,500	m'	406.243,56	203.121,78
				Jumlah Harga Bahan	350.131,57
	Peralatan				
	Welding set	0,117	jam	145.251,75	16.946,04
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	16.946,04
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				392.360,94
	Overhead + Profit	15%	x A		58.854,14
	Harga Satuan Pekerjaan				451.215,08
				Pembulatan	451.215
3 04 01 02 03 02 10	Divisi 10				
3 04 01 02 03 02 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 02 03 02 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		253.247
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
				Jumlah Bahan	209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87
				Pembulatan	253.247

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 01 02 03 02 10 01 002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade		buah		478.808
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,555	jam	13.000,00	33.215,00
	Tukang	0,341	jam	14.571,43	4.964,00
	Mandor	0,170	jam	17.000,00	2.895,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	41.074,67
	Bahan				
	Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00	216.500,00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00	77.000,00
	Beton Fc 20 Mpa	0,016	m3	1.517.000,00	24.272,00
				Jumlah Bahan	317.772,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,170	Jam	337.620,33	57.508,00
				Jumlah Peralatan	57.508,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.354,66
	Overhead + Profit	15%	x A		62.453,20
	Harga Satuan Pekerjaan				478.807,86
				Pembulatan	478.808
3 04 01 02 03 02 10 01 003	Patok Pengarah		buah		154.488
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,817	jam	13.000,00	23.619,28
	Tukang	0,242	jam	14.571,43	3.529,91
	Mandor	0,121	jam	17.000,00	2.059,12
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.208,31
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,035	m3	1.517.000,00	52.734,71
	Baja Tulangan	1,825	kg	20.000,00	36.500,63
				Jumlah Bahan	89.235,34
	Peralatan				
	Dump Truck	0,121	Jam	131.217,37	15.893,64
				Jumlah Peralatan	15.893,64
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				134.337,28
	Overhead + Profit	15%	x A		20.150,59
	Harga Satuan Pekerjaan				154.487,87
				Pembulatan	154.488
3 04 01 02 03 03	Pelebaran Jembatan				
3 04 01 02 03 03 01	Divisi 1				
3 04 01 02 03 03 01 01	Umum				
3 04 01 02 03 03 01 01 001	Mobilisasi		LS		18.450.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	750.000,00	750.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	15.450.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	2,000	Bulan	1.500.000	3.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	3.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				18.450.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				18.450.000,00
				Pembulatan	18.450.000
3 04 01 02 03 03 01 01 002	Manajemen Mutu		m^1		4.800.000
	Tenaga Kerja				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OH	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OH	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	LS	300.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga				4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 02 03 03 02	Divisi 2				
3 04 01 02 03 03 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 02 03 03 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		400.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi	1,00	Set	300.000,00	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1,00	set	50.000,00	50.000,00
	Penyiapan Formulir	1,00	set	50.000,00	50.000,00
	Jumlah Harga				400.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				400.000,00
				Pembulatan	400.000
3 04 01 02 03 03 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		set		1.134.475
	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	10,000	Org	5.000,00	50.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meetin	10,000	Org	5.000,00	50.000,00
	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, antara lain:	10,000	Org	5.000,00	50.000,00
	P3K	1,000		50.000,00	50.000,00
	Sosialisasi/penyuluhan HIV/AIDS	10,000	Org	5.000,00	50.000,00
	Simulasi Keselamatan Konstruksi	1,000	LS	199.475,00	199.475,00
	Spanduk (Banner)	3,000	Buah	77.000,00	231.000,00
	Poster/leaflet	2,000	Lembar	77.000,00	154.000,00
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2,000	lembar	150.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga				1.134.475,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.134.475,00
				Pembulatan	1.134.475
3 04 01 02 03 03 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		2.650.000
	Alat Pelindung Kerja (APK)antara lains:				
	Pembatas area (Restricted Area)	10,000	roll	10.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety Helmet)	10,000	buah	40.000,00	400.000,00
	Sarung tangan (Safety Gloves)	10,000	pasang	15.000,00	150.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe	10,000	pasang	150.000,00	1.500.000,00
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10,000	buah	50.000,00	500.000,00
	Jumlah Harga				2.650.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.650.000,00
				Pembulatan	2.650.000
3 04 01 02 03 03 02 01 004	Personel Keselamatan Konstruksi		org		5.500.000
	Ahli K3 konstruksi/ahli keselamatan konstruksi	1,000	org	3.000.000,00	3.000.000,00
	Petugas pengatur lalu lintas	1,000	org	2.500.000,00	2.500.000,00
	Jumlah Harga				5.500.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.500.000,00
				Pembulatan	5.500.000
3 04 01 02 03 03 02 01 005	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,000	set	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 02 03 03 02 01 006	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.150.000
	Peralatan				
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Informasi	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Jalan Licin	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	20,000	Buah	150.000,00	3.000.000,00
	Lampu Sementara	5,000	Buah	50.000,00	250.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	4.150.000,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.150.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.150.000,00
				Pembulatan	4.150.000
					-
3 04 01 02 03 03 02 01 007	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		OJ		280.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	40.000,00	80.000,00
	Jumlah Harga				280.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				280.000,00
				Pembulatan	280.000
3 04 01 02 03 03 02 01 008	Pengujian Temperatur (Suhu)		buah		215.000
	Pengujian				
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	sampel	215.000,00	215.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.000,00
				Pembulatan	215.000
3 04 01 02 03 03 02 01 009	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 03 02 01 010	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan		buah		725.000
	Pengujian				
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehata	1,000	sampel	725.000,00	725.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	725.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				725.000,00
				Pembulatan	725.000
3 04 01 02 03 03 02 01 011	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor		buah		900.000
	Pengujian				
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	sampel	900.000,00	900.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000
3 04 01 02 03 03 02 01 012	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya		buah		645.000
	Pengujian				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	sampel	645.000,00	645.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	645.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				645.000,00
				Pembulatan	645.000
3 04 01 02 03 03 02 01 013	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 03 03	Divisi 3				
3 04 01 02 03 03 03 01	Drainase				
3 04 01 02 03 03 03 01 001	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m^3		46.099
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1606	jam	13.000,00	2.088,35
	Mandor	0,0268	jam	17.000,00	455,15
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.543,51
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,0268	jam	213.034,51	5.703,74
	Dump Truck	0,0943	jam	337.620,33	31.838,56
				Jumlah Harga Peralatan	37.542,30
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				40.085,80
	Overhead + Profit	15%	x A		6.012,87
	Harga Satuan Pekerjaan				46.098,67
				Pembulatan	46.098,67
3 04 01 02 03 03 03 01 002	Pasangan Batu dengan Mortar		m^3		1.511.242
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	13.000,00	87.710,84
	Tukang Batu	2,249	jam	14.571,43	32.771,08
	Mandor	0,562	jam	17.000,00	9.558,23
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	130.040,16
	Bahan				
	Batu	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00	389.760,00
	Pasir	0,481	m^3	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Harga Bahan	1.131.736,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,562	jam	88655,71	49.846,59
	Alat Bantu	1,000	LS	2500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.346,59
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.123,30
	Overhead + Profit	15%	x A		197.118,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.511.241,79
				Pembulatan	1.511.242
3 04 01 02 03 03 04	Divisi 4				
3 04 01 02 03 03 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 02 03 03 04 01 001	Galian Biasa		m^3		26.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m^3	25.000,00	31.250,00
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.815,16
	Overhead + Profit	15%	x A		3.422,27
	Harga Satuan Pekerjaan				26.237,43
				Pembulatan	26.237
3 04 01 02 03 03 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m^3		308.102
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m^3	196.000,00	245.000,00
				Jumlah Harga Bahan	245.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				267.914,96
	Overhead + Profit	15%	x A		40.187,24

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Harga Satuan Pekerjaan				308.102,21
				Pembulatan	308.102
3 04 01 02 03 03 04 01 003	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		m^3		1.776.421,523
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,038	Jam	13.000,00	499,01
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	564,26
	Bahan				
	Urugan Pilihan	2,500	m^3	129.000,00	322.500,00
	Bahan pengaman tebing galian	0,300	m^3	4.000.000,00	1.200.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.522.500,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck 6-8 M3	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
				Jumlah Harga Peralatan	21.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.544.714,37
	Overhead + Profit	15%	x A		231.707,16
	Harga Satuan Pekerjaan				1.776.421,52
				Pembulatan	1.776.422
3 04 01 02 03 03 04 01 004	Timbunan Biasa dari sumber galian		m^3		281.555
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,167	Jam	13.000,00	2.177,49
	Mandor	0,042	Jam	17.000,00	711,87
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.889,37
	Bahan				
	Bahan timbunan (M08)	1,200	m^3	129.000,00	154.800,00
				Jumlah Harga Bahan	154.800,00
	Peralatan				
	Excavator	0,042	Jam	732.960,84	30.692,66
	Dump Truck	0,088	Jam	579.765,99	51.215,90
	Motor Grader	0,002	Jam	792.295,55	1.572,01
	Sheepfoot Roller	0,002	Jam	189.000,00	450,91
	Tandem Roller	0,000	Jam	534.600,68	208,22
	Water tank truck	0,007	Jam	427.073,21	3.001,52
				Jumlah Harga Peralatan	87.141,23
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				244.830,60
	Overhead + Profit	15%	x A		36.724,59
	Harga Satuan Pekerjaan				281.555,18
				Pembulatan	281.555
3 04 01 02 03 03 04 01 005	Timbunan Pilihan dari sumber galian		m^3		396.392
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	13.000,00	206,35
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	67,46
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	273,81
	Bahan				
	Bahan pilihan (M09)	1,200	m^3	196.000,00	235.200,00
				Jumlah Harga Bahan	235.200,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	732.960,84	6.233,54
	Dump Truck	0,141	Jam	579.765,99	81.745,98
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	534.600,68	5.963,86
	Water Tanker	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
				Jumlah Harga Peralatan	109.214,53
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				344.688,34
	Overhead + Profit	15%	x A		51.703,25
	Harga Satuan Pekerjaan				396.391,59
				Pembulatan	396.392
3 04 01 02 03 03 04 01 006	Penyiapan Badan Jalan		m^3		16.668
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	jam	13.000,00	44,75
	Mandor	0,002	jam	17.000,00	29,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	74,01
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,002	jam	792.295,55	1.363,68
	Tandem / Vibro Roller	0,024	jam	534.600,68	13.056,02
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	14.419,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.493,71
	Overhead + Profit	15%	x A		2.174,06
	Harga Satuan Pekerjaan				16.667,77
				Pembulatan	16.668
3 04 01 02 03 03 04 01 007	Pembersihan dan Pengupasan Lahan		m^3		23.705,58
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,048	jam	13.000,00	621,90
	Mandor	0,005	jam	17.000,00	81,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	703,22

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Bull Dozer	0,005	jam	774.727,52	3.689,18
	Track Loader	0,005	jam	361.047,61	1.727,19
	Dump Truck	0,025	jam	579.765,99	14.493,95
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	19.910,32
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.613,55
	Overhead + Profit	15%	x A		3.092,03
	Harga Satuan Pekerjaan				23.705,58
				Pembulatan	23.705,58
3 04 01 02 03 03 04 01 008	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		buah		28.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,090	Jam	13.000,00	1.166,06
	Mandor	0,009	Jam	17.000,00	152,48
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.318,55
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Track Loader	0,009	Jam	361.047,61	3.238,49
	Dump Truck	0,014	Jam	579.765,99	8.198,08
	Chainsaw	0,100	Jam	20.000,00	2.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	10.000,00	10.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	23.436,57
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				24.755,12
	Overhead + Profit	15%	x A		3.713,27
	Harga Satuan Pekerjaan				28.468,39
				Pembulatan	28.468
3 04 01 02 03 03 06	Divisi 6				
3 04 01 02 03 03 06 01	Perkerasan Berbutir				
3 04 01 02 03 03 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m^3		978.702
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m^3	342.992,89	442.106,01
				Jumlah Harga Bahan	442.106,01
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	407.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				851.045,43
	Overhead + Profit	15%	x A		127.656,81
	Harga Satuan Pekerjaan				978.702,25
				Pembulatan	978.702
3 04 01 02 03 03 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas S		m3		1.082.944
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Aggregat S	1,289	m3	414.092,50	533.750,96
				Jumlah Harga Bahan	533.750,96
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
				Jumlah Harga Peralatan	406.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				941.690,38
	Overhead + Profit	15%	x A		141.253,56
	Harga Satuan Pekerjaan				1.082.943,93
				Pembulatan	1.082.944
3 04 01 02 03 03 07	Divisi 7				
3 04 01 02 03 03 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 02 03 03 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.442
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.775,52
	Overhead + Profit	15%	x A		2.666,33
	Harga Satuan Pekerjaan				20.441,84
				Pembulatan	20.442
3 04 01 02 03 03 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.580
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	- Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,0008	Jam	70.342,06	57,07
				Jumlah Harga Peralatan	350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.895,87
	Overhead + Profit	15%	x A		2.684,38
	Harga Satuan Pekerjaan				20.580,25
				Pembulatan	20.580
3 04 01 02 03 03 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.692.805
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	336.604,84	125.201,70
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	336.604,84	125.174,93
	Semen	9,682	kg	1.680,00	16.265,76
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
				Jumlah Harga Bahan	1.088.582,39
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.656.841,37	254.153,44
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.481,53
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.266.499,54	10.717,12
	Tandem Roller	0,009	Jam	499.741,60	4.306,28
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	858.579,10	4.876,70
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	380.470,28
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.472.004,48
	Overhead + Profit	15%	x A		220.800,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.692.805,15
				Pembulatan	1.692.805
3 04 01 02 03 03 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.639.957,89
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	336.604,84	108.868,72
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	336.604,84	136.929,32
	Semen	-	kg	1.680,00	-
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton Butir 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.035.798,04
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.892,56
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	16.147,12
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.488,13
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	858.579,10	7.347,57
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	387.300,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.426.050,34
	Overhead + Profit	15%	x A		213.907,55
	Harga Satuan Pekerjaan				1.639.957,89
				Pembulatan	1.639.957,89
3 04 01 02 03 03 08	Divisi 8				
3 04 01 02 03 03 08 01	Struktur				
3 04 01 02 03 03 08 01 001	Beton strukur, fc'30 MPa		m3		3.968.677
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	13.000,00	7.831,33
	Tukang	1,506	jam	14.571,43	21.944,92
	Mandor	0,100	jam	17.000,00	1.706,83
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.483,08
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.680,00	582.781,42
	Pasir Beton	0,572	m3	471.000,00	269.304,64

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Agregat Kasar	0,808	m3	344.238,71	278.142,51
	Kayu Perancah	0,350	m3	4.000.000,00	1.400.000,00
	Paku	4,200	kg	27.000,00	113.400,00
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	2.688.047,37
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	-	-
	Truck Mixer	0,953	jam	735.527,99	700.628,05
	Concrete Vibrator	0,301	jam	48.375,65	14.570,98
	Water Tank Truck	0,038	Ls	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	731.492,99
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.451.023,43
	Overhead + Profit	15%	x A		517.653,51
	Harga Satuan Pekerjaan				3.968.676,94
				Pembulatan	3.968.677
3 04 01 02 03 03 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m^3		3.545.992
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.680,00	458.556,00
	Pasir Beton	0,634	m^3	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m^3	344.238,71	272.708,28
	Kayu Perancah	0,400	m^3	4.000.000,00	1.600.000,00
	Paku	4,800	kg	27.000,00	129.600,00
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	2.795.186,25
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	169.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.083.470,89
	Overhead + Profit	15%	x A		462.520,63
	Harga Satuan Pekerjaan				3.545.991,52
				Pembulatan	3.545.992
3 04 01 02 03 03 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m3		3.031.907
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.680,00	456.825,60
	Pasir Beton	0,649	m3	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m3	344.238,71	267.972,03
	Kayu Perancah	0,250	m3	4.000.000,00	1.000.000,00
	Paku	3,000	kg	27.000,00	81.000,00
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
				Jumlah Harga Bahan	2.146.817,38
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	592.479,62	237.943,62
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	370.805,42
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.636.440,93
	Overhead + Profit	15%	x A		395.466,14
	Harga Satuan Pekerjaan				3.031.907,07
				Pembulatan	3.031.907
3 04 01 02 03 03 08 01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa		m^3		1.151.506
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,677	jam	24.996,34	66.924,60
	Tukang	1,339	jam	25.827,27	34.574,65
	Mandor	0,335	jam	30.066,21	10.062,32
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.561,57
	Bahan				
	Semen	190,344	kg	1.680,00	319.777,92
	Pasir beton	0,454	m^3	471.000,00	213.918,46
	Agregat Kasar	0,612	m^3	344.238,71	210.613,55
	Batu Belah	0,577	m^3	167.600,00	96.682,20
	Air	190,550	kg	14,65	2.791,56
				Jumlah Harga Bahan	843.783,68
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,335	jam	88.655,71	29.670,59
	Water TankTruck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Peralatan	45.964,54
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.001.309,80
	Overhead + Profit	15%	x A		150.196,47
	Harga Satuan Pekerjaan				1.151.506,27
				Pembulatan	1.151.506
3 04 01 02 03 03 08 01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B		m3		27.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,105	jam	13.000,00	1.365,00
	Tukang	0,035	jam	14.571,43	510,00
	Mandor	0,035	jam	17.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.470,00
	Bahan				
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030	Kg	20.000,00	20.600,00
	Kawat Beton	0,020	Kg	25.000,00	500,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.570,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.535,50
	Harga Satuan Pekerjaan				27.105,50
				Pembulatan	27.106
3 04 01 02 03 03 08 01 006	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa Untuk Tebal Pela		kg		20.480
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,000	jam	14.571,43	1,46
	Mandor	0,000	jam	17.000,00	1,71
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16,22
	Bahan				
	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal I	1,000	Buah	17.400,00	17.400,00
				Jumlah Harga Bahan	17.400,00
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,0004	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,0001	jam	2.203.214,31	221,21
	Alat Bantu	1,0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	392,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.808,34
	Overhead + Profit	15%	x A		2.671,25
	Harga Satuan Pekerjaan				20.479,59
				Pembulatan	20.480
3 04 01 02 03 03 08 01 007	Pemasangan Baja Struktur		m3		3.416
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	24.996,34	25,10
	Tukang	0,005	jam	25.827,27	129,65
	Mandor	0,020	jam	30.066,21	603,74
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	758,49
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	2.212,06
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	2.212,06
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.970,55
	Overhead + Profit	15%	x A		445,58
	Harga Satuan Pekerjaan				3.416,14
				Pembulatan	3.416
3 04 01 02 03 03 08 01 008	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa		m3		2.265
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	24.996,34	25,00
	Tukang	0,000	jam	25.827,27	2,59
	Mandor	0,000	jam	30.066,21	3,02
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30,61
	Bahan				
	Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 MPa)	-	Buah	39.500,00	
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	1.767,72
				Jumlah Harga Peralatan	1.938,63
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.969,24
	Overhead + Profit	15%	x A		295,39
	Harga Satuan Pekerjaan				2.264,63
				Pembulatan	2.265
3 04 01 02 03 03 08 01 009	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 02 03 03 08 01 010	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate		m		4.356.276
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,058	jam	13.000,00	751,81
	Tukang	0,029	jam	14.571,43	421,34
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	163,86
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.337,01
	Bahan				
	Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030	m3	3.500.000,00	3.605.000,00
	Beton fast track 8 jam	0,049	m3	3.579.699,38	176.980,34
				Jumlah Harga Bahan	3.781.980,34
	Peralatan				
	Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	0,001	jam	42.419,57	60,19
	JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010	jam	38.256,84	368,74
	Generator Set	0,010	Ls	448.194,59	4.319,95
				Jumlah Harga Peralatan	4.748,88
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.788.066,22
	Overhead + Profit	15%	x A		568.209,93
	Harga Satuan Pekerjaan				4.356.276,16
				Pembulatan	4.356.276
3 04 01 02 03 03 08 01 011	Papan Nama Jembatan		m3		758.236
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	4,667	jam	13.000,00	60.666,67
	Tukang	2,333	jam	14.571,43	34.000,00
	Mandor	2,333	jam	17.000,00	39.666,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	134.333,33
	Bahan				
	Marmer	0,750	m2	700.000,00	525.000,00
	Adukan Semen	0,002	m3	1.694,65	2,54
				Jumlah Harga Bahan	525.002,54
	Peralatan				
	Alat Bantu	-		-	
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				659.335,88
	Overhead + Profit	15%	x A		98.900,38
	Harga Satuan Pekerjaan				758.236,26
				Pembulatan	758.236
3 04 01 02 03 03 10	Divisi 10				
3 04 01 02 03 03 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 02 03 03 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		253.247
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
				Jumlah Bahan	209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87
				Pembulatan	253.247
3 04 01 02 03 03 10 01 002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade		buah		448.627
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,555	jam	4.532,31	11.580,06
	Tukang	0,341	jam	5.963,57	2.031,59
	Mandor	0,170	jam	7.156,29	1.218,95
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.830,61
	Bahan				
	Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00	216.500,00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00	77.000,00
	Beton Fc 20 Mpa	0,016	m3	1.517.000,00	24.272,00
				Jumlah Bahan	317.772,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,170	Jam	337.620,33	57.508,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	57.508,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				390.110,60
	Overhead + Profit	15%	x A		58.516,59
	Harga Satuan Pekerjaan				448.627,19
				Pembulatan	448.627
3 04 01 02 03 03 10 01 003	Patok Pengarah		buah		133.026
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,817	jam	4.532,31	8.234,61
	Tukang	0,242	jam	5.963,57	1.444,67
	Mandor	0,121	jam	7.156,29	866,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.546,09
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,035	m3	1.517.000,00	52.734,71
	Baja Tulangan	1,825	kg	20.000,00	36.500,63
				Jumlah Bahan	89.235,34
	Peralatan				
	Dump Truck	0,121	Jam	131.217,37	15.893,64
				Jumlah Peralatan	15.893,64
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				115.675,06
	Overhead + Profit	15%	x A		17.351,26
	Harga Satuan Pekerjaan				133.026,32
				Pembulatan	133.026
3 04 01 02 03 04	Rehabilitasi Jembatan				
3 04 01 02 03 04 01	Divisi 1				
3 04 01 02 03 04 01 01	Umum				
3 04 01 02 03 04 01 01 001	Mobilisasi		LS		30.750.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Concrete Pump	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Trailer 20 Ton	2,000	Unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Crane On Track 35 Ton	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Welding Set	2,000	Unit	200.000,00	400.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	21.750.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	6,000	Bulan	1.500.000	9.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	9.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				30.750.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				30.750.000,00
				Pembulatan	30.750.000
3 04 01 02 03 04 01 01 002	Manajemen Mutu		m1		4.800.000
	Tenaga Kerja				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OH	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OH	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	LS	300.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga				4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000
3 04 01 02 03 04 02	Divisi 2				
3 04 01 02 03 04 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 02 03 04 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		300.000
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi				
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1	Set	300.000,00	50.000,00
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				50.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000
3 04 01 02 03 04 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		set		850.000
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000
3 04 01 02 03 04 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		5.200.000
	Alat Pelindung Kerja (APK)antara lains:				
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	Ls	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000
3 04 01 02 03 04 02 01 004	Personel Keselamatan Konstruksi		org		13.650.000
	Petugas K3	6,000	OB	2.275.000,00	13.650.000,00
	Jumlah Harga				13.650.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				13.650.000,00
				Pembulatan	13.650.000
3 04 01 02 03 04 02 01 005	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000
3 04 01 02 03 04 02 01 006	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.682.449
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	Buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	Buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	Buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	Buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	Set	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	Ls	104.689,35	104.689,35
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.682.449,35
	Harga Satuan Pekerjaan				4.682.449,35
				Pembulatan	4.682.449
					-
3 04 01 02 03 04 02 01 007	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		OJ		530.000
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Ls	200.000,00	200.000,00
	Jumlah Harga				530.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				530.000,00
				Pembulatan	530.000
3 04 01 02 03 04 02 01 008	Pengujian Temperatur (Suhu)		buah		215.000
	Pengujian				
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	sampel	215.000,00	215.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.000,00
				Pembulatan	215.000
3 04 01 02 03 04 02 01 009	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 04 02 01 010	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan		buah		725.000
	Pengujian				
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	1,000	sampel	725.000,00	725.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	725.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				725.000,00
				Pembulatan	725.000
3 04 01 02 03 04 02 01 011	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor		buah		900.000
	Pengujian				
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	sampel	900.000,00	900.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000
3 04 01 02 03 04 02 01 012	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya		buah		645.000
	Pengujian				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	sampel	645.000,00	645.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	645.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				645.000,00
				Pembulatan	645.000
3 04 01 02 03 04 02 01 013	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya		buah		100.000
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000
3 04 01 02 03 04 03	Divisi 3				
3 04 01 02 03 04 03 01	Drainase				
3 04 01 02 03 04 03 01 001	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m^3		46.099
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1606	jam	13.000,00	2.088,35
	Mandor	0,0268	jam	17.000,00	455,15
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.543,51
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,0268	jam	213.034,51	5.703,74
	Dump Truck	0,0943	jam	337.620,33	31.838,56
				Jumlah Harga Peralatan	37.542,30
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				40.085,80
	Overhead + Profit	15%	x A		6.012,87
	Harga Satuan Pekerjaan				46.098,67
				Pembulatan	46.099
3 04 01 02 03 04 03 01 002	Pasangan Batu dengan Mortar		m^3		1.511.242
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	13.000,00	87.710,84
	Tukang Batu	2,249	jam	14.571,43	32.771,08
	Mandor	0,562	jam	17.000,00	9.558,23
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	130.040,16
	Bahan				
	Batu	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00	389.760,00
	Pasir	0,481	m^3	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Harga Bahan	1.131.736,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,562	jam	88655,71	49.846,59
	Alat Bantu	1,000	LS	2500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.346,59
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.123,30
	Overhead + Profit	15%	x A		197.118,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.511.241,79
				Pembulatan	1.511.242
3 04 01 02 03 04 04	Divisi 4				
3 04 01 02 03 04 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 02 03 04 04 01 001	Galian Biasa		m^3		26.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.815,16
	Overhead + Profit	15%	x A		3.422,27
	Harga Satuan Pekerjaan				26.237,43
				Pembulatan	26.237
3 04 01 02 03 04 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m^3		308.102
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m^3	196.000,00	245.000,00
				Jumlah Harga Bahan	245.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				267.914,96
	Overhead + Profit	15%	x A		40.187,24

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Harga Satuan Pekerjaan				308.102,21
				Pembulatan	308.102
3 04 01 02 03 04 04 01 003	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		m^3		1.969.047
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,038	Jam	13.000,00	499,01
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	564,26
	Bahan				
	Urugan Pilihan	2,500	m^3	196.000,00	490.000,00
	Bahan pengaman tebing galian	0,300	m^3	4.000.000,00	1.200.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.690.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck 6-8 M3	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
				Jumlah Harga Peralatan	21.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.712.214,37
	Overhead + Profit	15%	x A		256.832,16
	Harga Satuan Pekerjaan				1.969.046,52
				Pembulatan	1.969.047
3 04 01 02 03 04 04 01 004	Timbunan Biasa dari sumber galian		m^3		261.292
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,167	Jam	13.000,00	2.177,49
	Mandor	0,042	Jam	17.000,00	711,87
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.889,37
	Bahan				
	Bahan timbunan (M08)	1,200	m^3	129.000,00	154.800,00
				Jumlah Harga Bahan	154.800,00
	Peralatan				
	Excavator	0,042	Jam	655.574,55	27.452,12
	Dump Truck	0,088	Jam	428.284,20	37.834,16
	Motor Grader	0,002	Jam	684.167,51	1.357,48
	Sheepfoot Roller	0,002	Jam	189.000,00	450,91
	Tandem Roller	0,000	Jam	474.327,30	184,75
	Water tank truck	0,007	Jam	318.945,17	2.241,58
				Jumlah Harga Peralatan	69.521,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				227.210,36
	Overhead + Profit	15%	x A		34.081,55
	Harga Satuan Pekerjaan				261.291,92
				Pembulatan	261.292
3 04 01 02 03 04 04 01 005	Timbunan Pilihan dari sumber galian		m^3		396.392
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	13.000,00	206,35
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	67,46
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	273,81
	Bahan				
	Bahan pilihan (M09)	1,200	m^3	196.000,00	235.200,00
				Jumlah Harga Bahan	235.200,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	732.960,84	6.233,54
	Dump Truck	0,141	Jam	579.765,99	81.745,98
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	534.600,68	5.963,86
	Water Tanker	0,034	Jam	427.073,21	14.578,80
				Jumlah Harga Peralatan	109.214,53
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				344.688,34
	Overhead + Profit	15%	x A		51.703,25
	Harga Satuan Pekerjaan				396.391,59
				Pembulatan	396.392
3 04 01 02 03 04 04 01 006	Penyiapan Badan Jalan		m^3		16.668
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	jam	13.000,00	44,75
	Mandor	0,002	jam	17.000,00	29,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	74,01
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,002	jam	792.295,55	1.363,68
	Tandem / Vibro Roller	0,024	jam	534.600,68	13.056,02
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	14.419,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.493,71
	Overhead + Profit	15%	x A		2.174,06
	Harga Satuan Pekerjaan				16.667,77
				Pembulatan	16.668
3 04 01 02 03 04 04 01 007	Pembersihan dan Pengupasan Lahan		m^3		23.706
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,048	jam	13.000,00	621,90
	Mandor	0,005	jam	17.000,00	81,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	703,22

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Bull Dozer	0,005	jam	774.727,52	3.689,18
	Track Loader	0,005	jam	361.047,61	1.727,19
	Dump Truck	0,025	jam	579.765,99	14.493,95
	Alat Bantu	1,000	LS	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	19.910,32
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.613,55
	Overhead + Profit	15%	x A		3.092,03
	Harga Satuan Pekerjaan				23.705,58
				Pembulatan	23.706
3 04 01 02 03 04 04 01 008	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		buah		28.468
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,090	Jam	13.000,00	1.166,06
	Mandor	0,009	Jam	17.000,00	152,48
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.318,55
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Track Loader	0,009	Jam	361.047,61	3.238,49
	Dump Truck	0,014	Jam	579.765,99	8.198,08
	Chainsaw	0,100	Jam	20.000,00	2.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	10.000,00	10.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	23.436,57
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				24.755,12
	Overhead + Profit	15%	x A		3.713,27
	Harga Satuan Pekerjaan				28.468,39
				Pembulatan	28.468
3 04 01 02 03 04 06	Divisi 6				
3 04 01 02 03 04 06 01	Perkerasan Berbutir				
3 04 01 02 03 04 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m^3		1.133.029
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	13.000,00	1.012,67
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	165,53
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.178,20
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m^3	447.105,02	576.302,95
				Jumlah Harga Bahan	576.302,95
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	407.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				985.242,38
	Overhead + Profit	15%	x A		147.786,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.133.028,73
				Pembulatan	1.133.029
3 04 01 02 03 04 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas S		m3		1.070.176
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	12.285,71	957,03
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	155,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.112,83
	Bahan				
	Aggregat S	1,289	m3	405.529,98	522.714,16
				Jumlah Harga Bahan	522.714,16
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	732.960,84	6.376,84
	Dump Truck	0,684	jam	579.765,99	396.595,91
	Motor Grader	0,001	jam	792.295,55	758,39
	Vibratory Roller	0,010	jam	311.184,08	3.030,07
				Jumlah Harga Peralatan	406.761,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				930.588,20
	Overhead + Profit	15%	x A		139.588,23
	Harga Satuan Pekerjaan				1.070.176,43
				Pembulatan	1.070.176
3 04 01 02 03 04 07	Divisi 7				
3 04 01 02 03 04 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 02 03 04 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		23.995
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
				Jumlah Harga Bahan	20.600,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.865,52
	Overhead + Profit	15%	x A		3.129,83
	Harga Satuan Pekerjaan				23.995,34
				Pembulatan	23.995
3 04 01 02 03 04 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.929
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	- Aspal Cair	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
				Jumlah Harga Bahan	20.600,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	293,91
				Jumlah Harga Peralatan	20.928,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				-
	Overhead + Profit	15%	x A		20.928,80
	Harga Satuan Pekerjaan				20.929
				Pembulatan	20.929
3 04 01 02 03 04 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.692.805
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	336.604,84	125.201,70
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	336.604,84	125.174,93
	Semen	9,682	kg	1.680,00	16.265,76
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
				Jumlah Harga Bahan	1.088.582,39
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.656.841,37	254.153,44
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.481,53
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.266.499,54	10.717,12
	Tandem Roller	0,009	Jam	499.741,60	4.306,28
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	858.579,10	4.876,70
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	380.470,28
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.472.004,48
	Overhead + Profit	15%	x A		220.800,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.692.805,15
				Pembulatan	1.692.805
3 04 01 02 03 04 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.714.043
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	336.604,84	108.868,72
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,424	m3	336.604,84	142.819,90
	Semen	-	kg	1.680,00	-
	Aspal	40,582	kg	14.000,00	568.148,00
	Asbuton Butir 50/30	94,000	kg	3.000,00	282.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.101.836,62
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,158	Jam	579.765,99	91.670,29
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	15.934,66
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.402,76
	P. Tyre Roller	0,008	Jam	858.579,10	7.250,89
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	385.683,72
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.490.472,15
	Overhead + Profit	15%	x A		223.570,82
	Harga Satuan Pekerjaan				1.714.042,97
				Pembulatan	1.714.043
3 04 01 02 03 04 08	Divisi 8				
3 04 01 02 03 04 08 01	Struktur				
3 04 01 02 03 04 08 01 001	Beton strukur, fc'30 MPa		m3		2.372.255
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	13.000,00	7.831,33
	Tukang	1,506	jam	14.571,43	21.944,92
	Mandor	0,100	jam	17.000,00	1.706,83
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.483,08
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.680,00	582.781,42
	Pasir Beton	0,572	m3	471.000,00	269.304,64

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Agregat Kasar	0,808	m3	344.238,71	278.142,51
	Kayu Perancah	0,039	m3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	4,200	kg	27.000,00	113.400,00
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	1.444.047,37
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	574.652,09	28.848,00
	Truck Mixer	0,953	jam	560.398,71	533.808,44
	Concrete Vibrator	0,301	jam	41.416,84	12.474,95
	Water Tank Truck	0,038	Ls	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	587.299,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.062.830,43
	Overhead + Profit	15%	x A		309.424,56
	Harga Satuan Pekerjaan				2.372.254,99
				Pembulatan	2.372.255
3 04 01 02 03 04 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m^3		1.750.883
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.680,00	458.556,00
	Pasir Beton	0,634	m^3	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m^3	344.238,71	272.708,28
	Kayu Perancah	0,039	m^3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.234.222,25
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	169.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.522.506,89
	Overhead + Profit	15%	x A		228.376,03
	Harga Satuan Pekerjaan				1.750.882,92
				Pembulatan	1.750.883
3 04 01 02 03 04 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m3		1.556.067
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.680,00	456.825,60
	Pasir Beton	0,649	m3	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m3	344.238,71	267.972,03
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
				Jumlah Harga Bahan	1.065.817,38
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	168.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.353.102,02
	Overhead + Profit	15%	x A		202.965,30
	Harga Satuan Pekerjaan				1.556.067,32
				Pembulatan	1.556.067
3 04 01 02 03 04 08 01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa		m^3		1.270.267
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,677	jam	13.000,00	34.805,89
	Tukang	1,339	jam	14.571,43	19.506,60
	Mandor	0,335	jam	17.000,00	5.689,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60.001,91
	Bahan				
	Semen	190,344	kg	1.680,00	319.777,92
	Pasir beton	0,454	m^3	471.000,00	213.918,46
	Agregat Kasar	0,612	m^3	344.238,71	210.613,55
	Batu Belah	0,577	m^3	436.000,00	251.512,16
	Air	190,550	kg	14,65	2.791,56
				Jumlah Harga Bahan	998.613,65
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,335	jam	88.655,71	29.670,59
	Water Tanker	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	45.964,54
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.104.580,11
	Overhead + Profit	15%	x A		165.687,02

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Harga Satuan Pekerjaan				1.270.267,12
				Pembulatan	1.270.267
3 04 01 02 03 04 08 01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B		m3		27.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,105	jam	13.000,00	1.365,00
	Tukang	0,035	jam	14.571,43	510,00
	Mandor	0,035	jam	17.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.470,00
	Bahan				
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030	Kg	20.000,00	20.600,00
	Kawat Beton	0,020	Kg	25.000,00	500,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.570,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.535,50
	Harga Satuan Pekerjaan				27.105,50
				Pembulatan	27.106
3 04 01 02 03 04 08 01 006	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat		m3		45.876
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,000	jam	14.571,43	1,46
	Mandor	0,000	jam	17.000,00	1,71
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16,22
	Bahan				
	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat	1,000	Bh	39.500,00	39.500,00
				Jumlah Harga Bahan	39.500,00
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,000	jam	2.043.850,02	205,21
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	376,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.892,34
	Overhead + Profit	15%	x A		5.983,85
	Harga Satuan Pekerjaan				45.876,19
				Pembulatan	45.876
3 04 01 02 03 04 08 01 007	Pemasangan Baja Struktur		m3		3.036
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,005	jam	14.571,43	73,15
	Mandor	0,020	jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	427,57
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	2.212,06
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	2.212,06
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.639,63
	Overhead + Profit	15%	x A		395,94
	Harga Satuan Pekerjaan				3.035,57
				Pembulatan	3.036
3 04 01 02 03 04 08 01 008	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa		m3		2.248
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	13.000,00	13,05
	Tukang	0,000	jam	14.571,43	1,46
	Mandor	0,000	jam	17.000,00	1,71
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16,22
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.203.214,31	1.767,72
				Jumlah Harga Peralatan	1.938,63
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.954,85
	Overhead + Profit	15%	x A		293,23
	Harga Satuan Pekerjaan				2.248,08
				Pembulatan	2.248
3 04 01 02 03 04 08 01 009	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 02 03 04 08 01 010	Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar		m		4.356.276
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,058	jam	13.000,00	751,81
	Tukang	0,029	jam	14.571,43	421,34
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	163,86
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.337,01
	Bahan				
	Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030	m3	3.500.000,00	3.605.000,00
	Beton fast track 8 jam	0,049	m3	3.579.699,38	176.980,34
				Jumlah Harga Bahan	3.781.980,34
	Peralatan				
	Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	0,001	jam	42.419,57	60,19
	JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010	jam	38.256,84	368,74
	Generator Set	0,010	Ls	448.194,59	4.319,95
				Jumlah Harga Peralatan	4.748,88
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.788.066,22
	Overhead + Profit	15%	x A		568.209,93
	Harga Satuan Pekerjaan				4.356.276,16
				Pembulatan	4.356.276
3 04 01 02 03 04 08 01 011	Papan Nama Jembatan		m		758.236
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	4,667	jam	13.000,00	60.666,67
	Tukang	2,333	jam	14.571,43	34.000,00
	Mandor	2,333	jam	17.000,00	39.666,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	134.333,33
	Bahan				
	Marmer	0,750	m2	700.000,00	525.000,00
	Adukan Semen	0,002	m3	1.694,65	2,54
				Jumlah Harga Bahan	525.002,54
	Peralatan				
	Alat Bantu	-		-	
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				659.335,88
	Overhead + Profit	15%	x A		98.900,38
	Harga Satuan Pekerjaan				758.236,26
				Pembulatan	758.236
3 04 01 02 03 04 08 01 012	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm		m		82.299
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,350	jam	13.000,00	4.550,00
	Tukang	0,350	jam	14.571,43	5.100,00
	Mandor	0,700	jam	17.000,00	11.900,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	21.550,00
	Bahan				
	Pipa baja 150 mm	0,333	batang/m'	75.000,00	25.000,00
	Baja (ducting, klem)	1,500	Kg	13.676,46	20.514,68
	Kawat Las	0,100	m'	45.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	50.014,68
	Peralatan				
	Alat Bantu	1,000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.564,68
	Overhead + Profit	15%	x A		10.734,70
	Harga Satuan Pekerjaan				82.299,39
				Pembulatan	82.299
3 04 01 02 03 04 10	Divisi 10				
3 04 01 02 03 04 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 02 03 04 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		253.247
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
				Jumlah Bahan	209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	253.247
3 04 01 02 03 04 10 01 002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade		buah		478.808
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,555	jam	13.000,00	33.215,00
	Tukang	0,341	jam	14.571,43	4.964,00
	Mandor	0,170	jam	17.000,00	2.895,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	41.074,67
	Bahan				
	Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00	216.500,00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00	77.000,00
	Beton Fc 20 Mpa	0,016	m3	1.517.000,00	24.272,00
				Jumlah Bahan	317.772,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,170	Jam	337.620,33	57.508,00
				Jumlah Peralatan	57.508,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.354,66
	Overhead + Profit	15%	x A		62.453,20
	Harga Satuan Pekerjaan				478.807,86
				Pembulatan	478.808
3 04 01 02 03 04 10 01 003	Patok Pengarah		buah		133.748
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,636	jam	13.000,00	8.272,73
	Tukang	0,127	jam	14.571,43	1.854,55
	Mandor	0,064	jam	17.000,00	1.081,82
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	11.209,09
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,035	m3	1.517.000,00	52.734,71
	Baja Tulangan	1,825	kg	20.000,00	36.500,63
				Jumlah Bahan	89.235,34
	Peralatan				
	Dump Truck	0,121	Jam	131.217,37	15.857,90
				Jumlah Peralatan	15.857,90
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				116.302,33
	Overhead + Profit	15%	x A		17.445,35
	Harga Satuan Pekerjaan				133.747,68
				Pembulatan	133.748
3 04 01 02 03 05	Pemeliharaan Berkala Jembatan				
3 04 01 02 03 05 01	Divisi 1				
3 04 01 02 03 05 01 01	Umum				
3 04 01 02 03 05 01 01 001	Mobilisasi		LS		17.200.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Concrete Pump	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.200.000,00
	Sewa				
				Jumlah Harga Sewa	-
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				17.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				17.200.000,00
				Pembulatan	17.200.000
3 04 01 02 03 05 04	Divisi 4				
3 04 01 02 03 05 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 02 03 05 04 01 001	Galian Biasa		m^3		26.237
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	13.000,00	99,80
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	165,06
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.815,16
	Overhead + Profit	15%	x A		3.422,27
	Harga Satuan Pekerjaan				26.237,43

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	26.237
3 04 01 02 03 05 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m^3		308.102
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	13.000,00	199,60
	Mandor	0,004	Jam	17.000,00	65,26
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	264,86
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m^3	196.000,00	245.000,00
				Jumlah Harga Bahan	245.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	603.586,58	2.316,89
	Dump Truck	0,033	Jam	579.765,99	19.333,22
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.650,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				267.914,96
	Overhead + Profit	15%	x A		40.187,24
	Harga Satuan Pekerjaan				308.102,21
				Pembulatan	308.102
3 04 01 02 03 05 04 01 003	Timbunan Biasa dari Hasil galian		m^3		261.292
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,167	Jam	13.000,00	2.177,49
	Mandor	0,042	Jam	17.000,00	711,87
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.889,37
	Bahan				
	Bahan timbunan (M08)	1,200	m^3	129.000,00	154.800,00
				Jumlah Harga Bahan	154.800,00
	Peralatan				
	Excavator	0,042	Jam	655.574,55	27.452,12
	Dump Truck	0,088	Jam	428.284,20	37.834,16
	Motor Grader	0,002	Jam	684.167,51	1.357,48
	Sheepfoot Roller	0,002	Jam	189.000,00	450,91
	Tandem Roller	0,000	Jam	474.327,30	184,75
	Water tank truck	0,007	Jam	318.945,17	2.241,58
				Jumlah Harga Peralatan	69.521,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				227.210,36
	Overhead + Profit	15%	x A		34.081,55
	Harga Satuan Pekerjaan				261.291,92
				Pembulatan	261.292
3 04 01 02 03 05 07	Divisi 7				
3 04 01 02 03 05 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 02 03 05 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		23.995
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	12,45
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,49
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
				Jumlah Harga Bahan	20.600,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
				Jumlah Harga Peralatan	234,02
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				20.865,52
	Overhead + Profit	15%	x A		3.129,83
	Harga Satuan Pekerjaan				23.995,34
				Pembulatan	23.995
3 04 01 02 03 05 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.929
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,89
	Bahan				
	- Aspal Cair	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
				Jumlah Harga Bahan	20.600,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	293,91
				Jumlah Harga Peralatan	20.928,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				-
	Overhead + Profit	15%	x A		20.928,80
	Harga Satuan Pekerjaan				20.929
				Pembulatan	20.929
3 04 01 02 03 05 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.692.805
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	336.604,84	125.201,70
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	336.604,84	125.174,93
	Semen	9,682	kg	1.680,00	16.265,76

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
				Jumlah Harga Bahan	1.088.582,39
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.656.841,37	254.153,44
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.481,53
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.266.499,54	10.717,12
	Tandem Roller	0,009	Jam	499.741,60	4.306,28
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	858.579,10	4.876,70
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	380.470,28
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.472.004,48
	Overhead + Profit	15%	x A		220.800,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.692.805,15
				Pembulatan	1.692.805
3 04 01 02 03 05 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.714.043
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.951,81
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	336.604,84	108.868,72
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,424	m3	336.604,84	142.819,90
	Semen	-	kg	1.680,00	-
	Aspal	40,582	kg	14.000,00	568.148,00
	Asbuton Butir 50/30	94,000	kg	3.000,00	282.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.101.836,62
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,158	Jam	579.765,99	91.670,29
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	15.934,66
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.402,76
	P. Tyre Roller	0,008	Jam	858.579,10	7.250,89
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	385.683,72
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.490.472,15
	Overhead + Profit	15%	x A		223.570,82
	Harga Satuan Pekerjaan				1.714.042,97
				Pembulatan	1.714.043
3 04 01 02 03 05 08	Divisi 8				
3 04 01 02 03 05 08 01	Struktur				
3 04 01 02 03 05 08 01 001	Beton strukur, fc'30 MPa		m3		2.372.255
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	13.000,00	7.831,33
	Tukang	1,506	jam	14.571,43	21.944,92
	Mandor	0,100	jam	17.000,00	1.706,83
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.483,08
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.680,00	582.781,42
	Pasir Beton	0,572	m3	471.000,00	269.304,64
	Agregat Kasar	0,808	m3	344.238,71	278.142,51
	Kayu Perancah	0,039	m3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	4,200	kg	27.000,00	113.400,00
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	1.444.047,37
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	574.652,09	28.848,00
	Truck Mixer	0,953	jam	560.398,71	533.808,44
	Concrete Vibrator	0,301	jam	41.416,84	12.474,95
	Water Tank Truck	0,038	Ls	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	587.299,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.062.830,43
	Overhead + Profit	15%	x A		309.424,56
	Harga Satuan Pekerjaan				2.372.254,99
				Pembulatan	2.372.255
3 04 01 02 03 05 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m^3		1.750.883
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.680,00	458.556,00
	Pasir Beton	0,634	m^3	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m^3	344.238,71	272.708,28
	Kayu Perancah	0,039	m^3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Bahan	1.234.222,25
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	169.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.522.506,89
	Overhead + Profit	15%	x A		228.376,03
	Harga Satuan Pekerjaan				1.750.882,92
				Pembulatan	1.750.883
3 04 01 02 03 05 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m3		1.556.067
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.680,00	456.825,60
	Pasir Beton	0,649	m3	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m3	344.238,71	267.972,03
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
				Jumlah Harga Bahan	1.065.817,38
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	168.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.353.102,02
	Overhead + Profit	15%	x A		202.965,30
	Harga Satuan Pekerjaan				1.556.067,32
				Pembulatan	1.556.067
3 04 01 02 03 05 08 01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa		m^3		1.270.267
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,677	jam	13.000,00	34.805,89
	Tukang	1,339	jam	14.571,43	19.506,60
	Mandor	0,335	jam	17.000,00	5.689,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60.001,91
	Bahan				
	Semen	190,344	kg	1.680,00	319.777,92
	Pasir beton	0,454	m^3	471.000,00	213.918,46
	Agregat Kasar	0,612	m^3	344.238,71	210.613,55
	Batu Belah	0,577	m^3	436.000,00	251.512,16
	Air	190,550	kg	14,65	2.791,56
				Jumlah Harga Bahan	998.613,65
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,335	jam	88.655,71	29.670,59
	Water Tanker	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	45.964,54
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.104.580,11
	Overhead + Profit	15%	x A		165.687,02
	Harga Satuan Pekerjaan				1.270.267,12
				Pembulatan	1.270.267
3 04 01 02 03 05 08 01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B		m3		27.106
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,105	jam	13.000,00	1.365,00
	Tukang	0,035	jam	14.571,43	510,00
	Mandor	0,035	jam	17.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.470,00
	Bahan				
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030	Kg	20.000,00	20.600,00
	Kawat Beton	0,020	Kg	25.000,00	500,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.570,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.535,50
	Harga Satuan Pekerjaan				27.105,50
				Pembulatan	27.106
3 04 01 02 03 05 08 01 006	Pasangan Batu		m3		1.259.875
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	13.000,00	83.534,14
	Tukang	1,606	jam	14.571,43	23.407,92
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
	Bahan				
	Batu Kali	1,053	m3	424.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.680,00	290.640,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	944.569,14

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Water Tanker	0,001	jam	427.073,21	600,30
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.095.543,51
	Overhead + Profit	15%	x A		164.331,53
	Harga Satuan Pekerjaan				1.259.875,04
				Pembulatan	1.259.875
3 04 01 02 03 05 08 01 007	Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar		m		4.356.276
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,058	jam	13.000,00	751,81
	Tukang	0,029	jam	14.571,43	421,34
	Mandor	0,010	jam	17.000,00	163,86
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.337,01
	Bahan				
	Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030	m3	3.500.000,00	3.605.000,00
	Beton fast track 8 jam	0,049	m3	3.579.699,38	176.980,34
				Jumlah Harga Bahan	3.781.980,34
	Peralatan				
	Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	0,001	jam	42.419,57	60,19
	JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010	jam	38.256,84	368,74
	Generator Set	0,010	Ls	448.194,59	4.319,95
				Jumlah Harga Peralatan	4.748,88
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.788.066,22
	Overhead + Profit	15%	x A		568.209,93
	Harga Satuan Pekerjaan				4.356.276,16
				Pembulatan	4.356.276
3 04 01 02 03 05 10	Divisi 10				
3 04 01 02 03 05 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 02 03 05 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		253.247
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00	1.856,31
	Tukang	0,018	jam	14.571,43	260,09
	Mandor	0,018	jam	17.000,00	303,44
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.419,84
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00	186.018,00
	Glass Bead	0,464	kg	51.000,00	23.638,50
				Jumlah Bahan	209.656,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33	6.026,24
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63	1.112,09
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	8.138,33
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67
	Overhead + Profit	15%	x A		33.032,20
	Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87
				Pembulatan	253.247
3 04 01 02 03 05 10 01 002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul		buah		478.808
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,555	jam	13.000,00	33.215,00
	Tukang	0,341	jam	14.571,43	4.964,00
	Mandor	0,170	jam	17.000,00	2.895,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	41.074,67
	Bahan				
	Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00	216.500,00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00	77.000,00
	Beton Fc 20 Mpa	0,016	m3	1.517.000,00	24.272,00
				Jumlah Bahan	317.772,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,170	Jam	337.620,33	57.508,00
				Jumlah Peralatan	57.508,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.354,66
	Overhead + Profit	15%	x A		62.453,20
	Harga Satuan Pekerjaan				478.807,86
				Pembulatan	478.808
3 04 01 02 03 05 11	Divisi 11				
3 04 01 02 03 05 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan				
3 04 01 02 03 05 11 01 001	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan		m3		904.448
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	4,264	jam	13.000,00	55.428,38
	Mandor	0,328	jam	17.000,00	5.575,64
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	61.004,02
	Bahan				
				Jumlah Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,656	jam	603.586,58	395.926,94
	Dump Truck	0,976	jam	337.620,33	329.545,34
				Jumlah Peralatan	725.472,29
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				786.476,30
	Overhead + Profit	15%	x A		117.971,45

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Harga Satuan Pekerjaan				904.447,75
				Pembulatan	904.448
3 04 01 02 03 05 11 01 002	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar		m3		1.850.444
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	12,048	jam	13.000,00	156.626,51
	Tukang Batu	4,016	jam	14.571,43	58.519,79
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	221.973,61
	Bahan				
	Batu	1,200	m3	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00	389.760,00
	Pasir	0,481	m3	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Bahan	1.131.736,55
	Peralatan				
	Dump Truck	0,651	jam	337.620,33	219.766,66
	Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
				Jumlah Peralatan	255.371,36
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.609.081,52
	Overhead + Profit	15%	x A		241.362,23
	Harga Satuan Pekerjaan				1.850.443,75
				Pembulatan	1.850.444
3 04 01 02 03 05 11 01 003	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median		m1		93.563
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,301	jam	13.000,00	3.915,66
	Mandor	0,060	jam	17.000,00	1.024,10
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	4.939,76
	Bahan				
	Cat Dasar	0,288	kg	82.000,00	23.648,80
	Cat Dekoratif	0,258	kg	198.000,00	50.985,00
	Thinner	0,041	liter	44.000,00	1.785,41
				Jumlah Bahan	76.419,21
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				81.358,97
	Overhead + Profit	15%	x A		12.203,85
	Harga Satuan Pekerjaan				93.562,81
				Pembulatan	93.563
3 04 01 02 03 05 11 01 004	Pembersihan Patok		buah		14.804
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	jam	13.000,00	9.100,00
	Mandor	0,140	jam	17.000,00	2.380,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	11.480,00
	Bahan				
	Air	4,000	liter	14,65	58,60
				Jumlah Bahan	58,60
	Peralatan				
	Water Tank Truck	0,004	jam	318.945,17	1.334,28
				Jumlah Peralatan	1.334,28
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				12.872,88
	Overhead + Profit	15%	x A		1.930,93
	Harga Satuan Pekerjaan				14.803,81
				Pembulatan	14.804
3 04 02	Bangunan Air				
3 04 02 01	Bangunan Air Irigasi				
3 04 02 01 02	Bangunan Pengambilan Irigasi				
3 04 02 01 02 01	Bendung				
3 04 02 01 02 01 01	Umum				
3 04 02 01 02 01 01 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 02 01 02 01 01 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK				300.000,00
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK				
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi	1,0000	set	300.000	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja				
	Penyiapan Formulir				
				Jumlah Harga	300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan				1.300.000,00
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,0000	Org	5.000	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting)	20,0000	Org	5.000	100.000,00
	Pelatihan K3	20,0000	Org	5.000	100.000,00
	P3K	1,0000	Org	50.000	50.000,00
	Simulasi K3	20,0000	Org	10.000	200.000,00
	Spanduk (Banner)	3,0000	Lbr	75.000	225.000,00
	Poster	3,0000	Lbr	75.000	225.000,00
	Papan Informasi K3	2,0000	Buah	150.000	300.000,00
				Jumlah Harga	1.300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.300.000,00
				Pembulatan	1.300.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				5.200.000,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,0000	LS	100.000	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,0000	Buah	40.000	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,0000	Psg	15.000	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,0000	Psg	150.000	3.000.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,0000	Buah	50.000	1.000.000,00
				Jumlah Harga	5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 004	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi				1.200.000,00
	Asuransi dan Perizinan	0,1200	%	1.000.000.000	1.200.000,00
				Jumlah Harga	1.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.200.000,00
				Pembulatan	1.200.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi				2.100.000,00
	Petugas K3	1,0000	OB	2.100.000	2.100.000,00
				Jumlah Harga	2.100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.100.000,00
				Pembulatan	2.100.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				250.000,00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,0000	LS	250.000	250.000,00
				Jumlah Harga	250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 007	Rambu-rambu yang diperlukan				2.220.000,00
	Peralatan				
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,0000	buah	150.000	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,0000	buah	150.000	300.000,00
	Traffic Cone	3,0000	buah	240.000	720.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,0000	buah	450.000	900.000,00
				Jumlah Harga	2.220.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.220.000,00
				Pembulatan	2.220.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 008	Ahli keselamatan konstruksi				225.000,00
	Ahli Keselamatan terkait Sumber Daya Air	1,0000	org	225.000	225.000,00
				Jumlah Harga	225.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				225.000,00
				Pembulatan	225.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				230.000,00
	Bendera K3	2,0000	Buah	15.000	30.000,00
	Program inspeksi	1,0000	Lb	200.000	200.000,00
				Jumlah Harga	230.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				230.000,00
				Pembulatan	230.000,00
3 04 02 01 02 01 01 02	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 01 02 01 01 02 001	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)				165.186,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,5000	OH	91.000	136.500,00
	Mandor	0,0600	OH	119.000	7.140,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	143.640,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				143.640,00
	Overhead + Profit	15%	x A		21.546,00
	Harga Satuan Pekerjaan				165.186,00
				Pembulatan	165.186,00
3 04 02 01 02 01 01 02 002	Biaya Mengangkut 1 m³ batu belah, jarak angkut > 300 s.d 400 m				80.737,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8475	OH	91.000	77.122,50
	Mandor	0,0423	OH	119.000	5.033,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.156,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.156,20
	Overhead + Profit	15%	x A		12.323,43
	Harga Satuan Pekerjaan				94.479,63
	HSP angkut 1 m³ batu belah, jarak angkut > 300 s.d 400 m	0,8545			80.737,14
				Pembulatan	80.737,00
3 04 02 01 02 01 01 02 003	Biaya Mengangkut 1 m³ Pasir, jarak angkut > 300 s.d 400 m				109.939,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8475	OH	91.000	77.122,50
	Mandor	0,0423	OH	119.000	5.033,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.156,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.156,20
	Overhead + Profit	15%	x A		12.323,43
	Harga Satuan Pekerjaan				94.479,63
	HSP angkut 1 m³ pasir, jarak angkut > 300 s.d 400 m	1,1636			109.939,93
				Pembulatan	109.939,00
3 04 02 01 02 01 01 02 004	Biaya angkut 1 m³ split				108.222,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8475	OH	91.000	77.122,50
	Mandor	0,0423	OH	119.000	5.033,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.156,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.156,20
	Overhead + Profit	15%	x A		12.323,43
	Harga Satuan Pekerjaan				94.479,63
	HSP angkut 1 m³ split	1,1455			108.222,12
				Pembulatan	108.222,00
3 04 02 01 02 01 01 02 005	Biaya Mengangkut 1 Zak Semen 50 Kg, jarak angkut > 300 s.d 400 m				4.294,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8475	OH	91.000	77.122,50
	Mandor	0,0423	OH	119.000	5.033,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.156,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.156,20
	Overhead + Profit	15%	x A		12.323,43
	Harga Satuan Pekerjaan				94.479,63
	HSP angkut 1 zak semen 50 kg	0,0455			4.294,53
				Pembulatan	4.294,00
3 04 02 01 02 01 01 02 006	Urugan tanah kembali				55.746,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,5000	OH	91.000	45.500,00
	Mandor	0,0250	OH	119.000	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	48.475,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				48.475,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.271,25
	Harga Satuan Pekerjaan				55.746,25
				Pembulatan	55.746,00
3 04 02 01 02 01 01 03	Pekerjaan Pasangan				
3 04 02 01 02 01 01 03 001	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 1-2 M)				1.510.376,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,3636	OH	91.000	124.087,60
	Tukang Batu	0,6818	OH	102.000	69.543,60
	Mandor	0,1363	OH	119.000	16.219,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	209.850,90
	Bahan				
	Batu belah	1,2000	m^3	436.000	523.200,00
	Pasir pasang	0,5200	m^3	455.000	236.600,00
	Portland Cement	163,0000	kg	2.000	326.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,0443	hari	400.000	17.720,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.720,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.313.370,90
	Overhead + Profit	15%	x A		197.005,64
	Harga Satuan Pekerjaan				1.510.376,54
				Pembulatan	1.510.376,00
3 04 02 01 02 01 01 03 002	Siaran 1PC : 2PP				57.724,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	91.000	18.200,00
	Tukang Batu	0,2000	OH	102.000	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	113.000	2.260,00
	Mandor	0,0200	OH	119.000	2.380,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	43.240,00
	Bahan				
	Pasir pasang	0,0050	m^3	455.000	2.275,00
	Portland Cement	2,3400	kg	2.000	4.680,00
				Jumlah Harga Bahan	6.955,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				50.195,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Overhead + Profit	15%	x A		7.529,25
	Harga Satuan Pekerjaan				57.724,25
				Pembulatan	57.724,00
3 04 02 01 02 01 01 03 003	Plesteran 1 PC : 4 PP (1cm)				43.169,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	91.000	9.100,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	113.000	1.130,00
	Mandor	0,0100	OH	119.000	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	21.620,00
	Bahan				
	Pasir pasang	0,0167	m^3	455.000	7.598,50
	Portland Cement	4,1600	kg	2.000	8.320,00
				Jumlah Harga Bahan	15.918,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.538,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.630,78
	Harga Satuan Pekerjaan				43.169,28
				Pembulatan	43.169,00
3 04 02 01 02 01 01 03 004	Pasangan batu muka				206.617,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2400	OH	91.000	21.840
	Tukang batu	0,1200	OH	102.000	12.240
	Kepala tukang	0,0120	OH	113.000	1.356
	Mandor	0,0240	OH	119.000	2.856
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.292
	Bahan				
	Batu muka	1,2500	m^2	96.000	120.000
	Pasir pasang	0,0250	m^3	455.000	11.375
	Portland Cement	5,0000	kg	2.000	10.000
				Jumlah Harga Bahan	141.375
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				179.667,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.950,05
	Harga Satuan Pekerjaan				206.617,05
				Pembulatan	206.617,00
3 04 02 01 02 01 01 03 005	Pasangan batu candi				234.217,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2400	OH	91.000	21.840
	Tukang batu	0,1200	OH	102.000	12.240
	Kepala tukang	0,0120	OH	113.000	1.356
	Mandor	0,0240	OH	119.000	2.856
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.292
	Bahan				
	Batu candi	1,2500	m^2	204.000	144.000
	Pasir pasang	0,0250	m^3	455.000	11.375
	Portland Cement	5,0000	kg	2.000	10.000
				Jumlah Harga Bahan	165.375
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				203.667,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.550,05
	Harga Satuan Pekerjaan				234.217,05
				Pembulatan	234.217,00
3 04 02 01 02 01 01 04	Pekerjaan Beton				
3 04 02 01 02 01 01 04 001	Beton Siklop				1.402.175,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8340	OH	91.000	75.894,00
	Tukang Batu	0,1738	OH	102.000	17.727,60
	Mandor	0,0834	OH	119.000	9.924,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	103.546,20
	Bahan				
	Batu belah	0,5280	m3	436.000	230.208,00
	PC/Portland Cement	228,5700	kg	2.000	457.140,00
	PB/Pasir Beton	457,2400	kg	336	153.828,60
	Kr / Kerikil / Agregat	606,0000	kg	367	222.200,00
				Jumlah Harga Bahan	1.063.376,60
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,1309	hari	400.000	52.360,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.360,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.219.282,80
	Overhead + Profit	15%	x A		182.892,42
	Harga Satuan Pekerjaan				1.402.175,22
				Pembulatan	1.402.175,00
3 04 02 01 02 01 01 04 002	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m^3 beton mutu rendah fc' 15MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis				1.669.915,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,0000	OH	91.000	91.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	113.000	2.825,00
	Mandor	0,1000	OH	119.000	11.900,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	131.225,00
	Bahan				
	PC/Portland Cement	306,0000	kg	2.000	612.000,00
	PB/Pasir Beton	832,0000	kg	336	279.908,57
	Kr / Kerikil / Agregat	1009,000	kg	367	369.966,67
				Jumlah Harga Bahan	1.261.875,24
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,1475	hari	400.000	59.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	59.000,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.452.100,24
	Overhead + Profit	15%	x A		217.815,04
	Harga Satuan Pekerjaan				1.669.915,27
				Pembulatan	1.669.915,00
3 04 02 01 02 01 01 04 003	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm secara Manual				24.662,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	OH	91.000	145,60
	Tukang besi	0,0016	OH	102.000	163,20
	Kepala tukang	0,0002	OH	113.000	18,08
	Mandor	0,0002	OH	119.000	19,04
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	345,92
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,0200	kg	20.000	20.400,00
	Kawat tali beton/Jaring Kawat baja	0,0280	kg	25.000	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.445,92
	Overhead + Profit	15%	x A		3.216,89
	Harga Satuan Pekerjaan Per 1 Kg				24.662,81
				Pembulatan	24.662,00
3 04 02 01 02 01 01 04 004	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)				228.309,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2400	OH	91.000,00	21.840,00
	Tukang Kayu	0,1200	OH	113.000,00	13.560,00
	Kepala tukang	0,0120	OH	119.000,00	1.428,00
	Mandor	0,0240	OH	119.000,00	2.856,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.684,00
	Bahan				
	Multiflex12 atau 18mm	0,3530	lembar	150.000	52.950,00
	Kaso 5/7 cm	0,0160	m3	3.976.000	63.616,00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0,2400	kg	27.000	6.480,00
	Minyak Bekisting	0,2000	liter	179.000	35.800,00
				Jumlah Harga Bahan	158.846,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				198.530,00
	Overhead + Profit	15%	x A		29.779,50
	Harga Satuan Pekerjaan				228.309,50
				Pembulatan	228.309,00
3 04 02 01 03	Bangunan Pembawa Irigasi				
3 04 02 01 03 01	Saluran Irigasi				
3 04 02 01 03 01 01	Umum				
3 04 02 01 03 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 01 03 01 01 01 001	Galian tanah biasa sedalam 1 m (manual)				83.619,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,7500	OH	91.000	68.250,00
	Mandor	0,0375	OH	119.000	4.462,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	72.712,50
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.712,50
	Overhead + Profit	15%	x A		10.906,88
	Harga Satuan Pekerjaan				83.619,38
				Pembulatan	83.619,00
3 04 02 01 03 01 01 01 002	Biaya Mengangkut 1 m³ batu belah, jarak angkut > 300 s.d				80.737,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8475	OH	91.000	77.122,50
	Mandor	0,0423	OH	119.000	5.033,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.156,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.156,20
	Overhead + Profit	15%	x A		12.323,43
	Harga Satuan Pekerjaan				94.479,63
	HSP angkut 1 m³ batu belah	0,8545			80.737,14
				Pembulatan	80.737,00
3 04 02 01 03 01 01 01 003	Biaya Mengangkut 1 m³ Pasir, jarak angkut > 300 s.d 400 m		m3		109.939,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8475	OH	91.000	77.122,50
	Mandor	0,0423	OH	119.000	5.033,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.156,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.156,20
	Overhead + Profit	15%	x A		12.323,43
	Harga Satuan Pekerjaan				94.479,63
	HSP angkut 1 m³ pasir	1,1636			109.939,93
				Pembulatan	109.939,00
3 04 02 01 03 01 01 01 004	Biaya Mengangkut 1 m³ Split, jarak angkut > 300 s.d 400 m				108.222,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8475	OH	91.000	77.122,50
	Mandor	0,0423	OH	119.000	5.033,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.156,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.156,20
	Overhead + Profit	15%	x A		12.323,43
	Harga Satuan Pekerjaan				94.479,63
	HSP angkut 1 m³ split	1,1455			108.222,12
				Pembulatan	108.222,00
3 04 02 01 03 01 01 01 005	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg				4.294,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8475	OH	91.000	77.122,50
	Mandor	0,0423	OH	119.000	5.033,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.156,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.156,20
	Overhead + Profit	15%	x A		12.323,43
	Harga Satuan Pekerjaan				94.479,63
	HSP angkut 1 zak semen 50 kg	0,0455			4.294,53
				Pembulatan	4.294,00
3 04 02 01 03 01 01 01 006	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa		m3		55.746,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,5000	OH	91.000	45.500,00
	Mandor	0,0250	OH	119.000	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	48.475,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				48.475,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.271,25
	Harga Satuan Pekerjaan				55.746,25
				Pembulatan	55.746,00
3 04 02 01 03 01 01 02	Pekerjaan Beton				
3 04 02 01 03 01 01 02 001	1 m3 Beton Sikloop 60% beton fc' = 15 Mpa : 40 % batu belah, secara semi-mekanis untuk volume > 200 M3				1.327.686,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8340	OH	91.000	75.894,00
	Tukang Batu	0,1738	OH	102.000	17.727,60
	Mandor	0,0834	OH	119.000	9.924,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	103.546,20
	Bahan				
	Batu belah	0,5280	m3	436.000	230.208,00
	PC/Portland Cement	190,0000	kg	2.000	380.000,00
	PB/Pasir Beton	494,0000	kg	336	166.195,71
	Kr / Kerikil / Agregat	606,0000	kg	367	222.200,00
				Jumlah Harga Bahan	998.603,71
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,13	hari	400.000	52.360,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.360,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.154.509,91
	Overhead + Profit	15%	x A		173.176,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.327.686,40

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	1.327.686,00
3 04 02 01 03 01 01 02 002	1 m2 Bekisting biasa dinding beton dengan multiflex 12 mm (Penggunaan k		m2		228.309,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2400	OH	91.000,00	21.840,00
	Tukang Kayu	0,1200	OH	113.000,00	13.560,00
	Kepala tukang	0,0120	OH	119.000,00	1.428,00
	Mandor	0,0240	OH	119.000,00	2.856,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.684,00
	Bahan				
	Multiflex12 atau 18mm	0,3530	lembar	150.000	52.950,00
	Kaso 5/7 cm	0,0160	m3	3.976.000	63.616,00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0,2400	kg	27.000	6.480,00
	Minyak Bekisting	0,2000	liter	179.000	35.800,00
				Jumlah Harga Bahan	158.846,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				198.530,00
	Overhead + Profit	15%	x A		29.779,50
	Harga Satuan Pekerjaan				228.309,50
				Pembulatan	228.309,00
3 04 02 01 04	Bangunan Pembuang Irigasi				
3 04 02 01 04 01	Saluran Drainase				
3 04 02 01 04 01 01	Umum				
3 04 02 01 04 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 01 04 01 01 01 001	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d 1 m untuk volume s.d 200 m³ (ca		m3		83.619,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,7500	OH	91.000	68.250,00
	Mandor	0,0375	OH	119.000	4.462,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	72.712,50
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.712,50
	Overhead + Profit	15%	x A		10.906,88
	Harga Satuan Pekerjaan				83.619,38
				Pembulatan	83.619,00
3 04 02 01 04 01 01 01 002	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa		m3		55.746,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,5000	OH	91.000	45.500,00
	Mandor	0,0250	OH	119.000	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	48.475,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				48.475,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.271,25
	Harga Satuan Pekerjaan				55.746,25
				Pembulatan	55.746,00
3 04 02 01 04 01 01 02	Pekerjaan Beton				
3 04 02 01 04 01 01 02 001	1 m' Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa				2.321.831,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8875	OH	91.000	80.762,50
	Tukang Batu	0,2219	OH	102.000	22.633,80
	Mandor	0,0444	OH	119.000	5.283,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	108.679,90
	Bahan				
	Lantai kerja f'c 10 MPa	0,0545	m3	1.597.546	87.066,26
	Urukan pasir uruk	0,1090	m3	403.000	43.927,00
	U-Ditch 80 x 100 x 120 cm	0,8333	bh	2.082.000	1.734.930,60
				Jumlah Harga Bahan	1.865.923,86
	Peralatan				
	Crane Truk 3 ton Winch 5 ton	0,2219	jam	200.000	44.380,00
				Jumlah Harga Peralatan	44.380,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.018.983,76
	Overhead + Profit	15%	x A		302.847,56
	Harga Satuan Pekerjaan				2.321.831,32
				Pembulatan	2.321.831,00
3 04 02 01 05	Bangunan Pengaman Irigasi				
3 04 02 01 05 01	Talud Pengaman				
3 04 02 01 05 01 01	Umum				
3 04 02 01 05 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 01 05 01 01 01 001	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)				165.186,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,5000	OH	91.000	136.500,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Mandor	0,0600	OH	119.000	7.140,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	143.640,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				143.640,00
	Overhead + Profit	15%	x A		21.546,00
	Harga Satuan Pekerjaan				165.186,00
				Pembulatan	165.186,00
3 04 02 01 05 01 01 01 002	Biaya Mengangkut 1 m³ batu belah, jarak angkut > 300 s.d		m3		80.737,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8475	OH	91.000	77.122,50
	Mandor	0,0423	OH	119.000	5.033,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.156,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.156,20
	Overhead + Profit	15%	x A		12.323,43
	Harga Satuan Pekerjaan				94.479,63
	HSP angkut 1 m³ batu belah	0,8545			80.737,14
				Pembulatan	80.737,00
3 04 02 01 05 01 01 01 003	Biaya Mengangkut 1 m³ Pasir, jarak angkut > 300 s.d 400 m		m3		109.939,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8475	OH	91.000	77.122,50
	Mandor	0,0423	OH	119.000	5.033,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.156,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.156,20
	Overhead + Profit	15%	x A		12.323,43
	Harga Satuan Pekerjaan				94.479,63
	HSP angkut 1 m³ pasir	1,1636			109.939,93
				Pembulatan	109.939,00
3 04 02 01 05 01 01 01 004	Biaya Mengangkut 1 m³ Split, jarak angkut > 300 s.d 400 m				108.222,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8475	OH	91.000	77.122,50
	Mandor	0,0423	OH	119.000	5.033,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.156,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.156,20
	Overhead + Profit	15%	x A		12.323,43
	Harga Satuan Pekerjaan				94.479,63
	HSP angkut 1 m³ split	1,1455			108.222,12
				Pembulatan	108.222,00
3 04 02 01 05 01 01 01 005	Biaya Mengangkut 1 Zak Semen 50 Kg, jarak angkut > 300 s.d				4.294,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8475	OH	91.000	77.122,50
	Mandor	0,0423	OH	119.000	5.033,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.156,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.156,20
	Overhead + Profit	15%	x A		12.323,43
	Harga Satuan Pekerjaan				94.479,63
	HSP angkut 1 zak semen 50 kg	0,0455			4.294,53
				Pembulatan	4.294,00
3 04 02 01 05 01 01 01 006	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa		m3		55.746,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,5000	OH	91.000	45.500,00
	Mandor	0,0250	OH	119.000	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	48.475,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				48.475,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.271,25
	Harga Satuan Pekerjaan				55.746,25
				Pembulatan	55.746,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 02 01 05 01 01 02	Pekerjaan Pasangan				
3 04 02 01 05 01 01 02 001	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 0-1 M)				1.446.033,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,0000	OH	91.000	91.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	119.000	11.900,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	153.900,00
	Bahan				
	Batu belah	1,2000	m^3	436.000	523.200,00
	Pasir pasang	0,5200	m^3	455.000	236.600,00
	Portland Cement	163,0000	kg	2.000	326.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,0443	hari	400.000	17.720,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.720,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.257.420,00
	Overhead + Profit	15%	x A		188.613,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.446.033,00
				Pembulatan	1.446.033,00
3 04 02 01 05 01 01 02 002	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda		m3		1.510.376,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,3636	OH	91.000	124.087,60
	Tukang Batu	0,6818	OH	102.000	69.543,60
	Mandor	0,1363	OH	119.000	16.219,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	209.850,90
	Bahan				
	Batu belah	1,2000	m^3	436.000	523.200,00
	Pasir pasang	0,5200	m^3	455.000	236.600,00
	Portland Cement	163,000	kg	2.000	326.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,0443	hari	400.000	17.720,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.720,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.313.370,90
	Overhead + Profit	15%	x A		197.005,64
	Harga Satuan Pekerjaan				1.510.376,54
				Pembulatan	1.510.376,00
3 04 02 01 05 01 01 02 003	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan				57.724,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	91.000	18.200,00
	Tukang Batu	0,2000	OH	102.000	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	113.000	2.260,00
	Mandor	0,0200	OH	119.000	2.380,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	43.240,00
	Bahan				
	Pasir pasang	0,0050	m^3	455.000	2.275,00
	Portland Cement	2,3400	kg	2.000	4.680,00
				Jumlah Harga Bahan	6.955,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				50.195,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.529,25
	Harga Satuan Pekerjaan				57.724,25
				Pembulatan	57.724,00
3 04 02 01 05 01 01 02 004	Plesteran 1 PC : 4 PP (1cm)				43.169,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	91.000	9.100,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	113.000	1.130,00
	Mandor	0,0100	OH	119.000	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	21.620,00
	Bahan				
	Pasir pasang	0,0167	m^3	455.000	7.598,50
	Portland Cement	4,1600	kg	2.000	8.320,00
				Jumlah Harga Bahan	15.918,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.538,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.630,78
	Harga Satuan Pekerjaan				43.169,28
				Pembulatan	43.169,00
3 04 02 01 05 01 01 03	Pekerjaan Beton				
3 04 02 01 05 01 01 03 001	1 m3 Beton Sikloop 60% beton fc' = 15 Mpa : 40 % batu		m3		1.327.686,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8340	OH	91.000	75.894,00
	Tukang Batu	0,1738	OH	102.000	17.727,60
	Mandor	0,0834	OH	119.000	9.924,60

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	103.546,20
	Bahan				
	Batu belah	0,5280	m3	436.000	230.208,00
	PC / Portland Cement	190,0000	kg	2.000	380.000,00
	PB (Pasir Beton)	494,0000	kg	336	166.195,71
	Kr / Kerikil / Agregat	606,0000	kg	367	222.200,00
				Jumlah Harga Bahan	998.603,71
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,1309	hari	400.000	52.360,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.360,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.154.509,91
	Overhead + Profit	15%	x A		173.176,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.327.686,40
				Pembulatan	1.327.686,00
3 04 02 01 05 01 01 03 002	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP		kg		24.662,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0016	OH	91.000	145,60
	Tukang besi	0,0016	OH	102.000	163,20
	Kepala tukang	0,0002	OH	113.000	18,08
	Mandor	0,0002	OH	119.000	19,04
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	345,92
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,0200	kg	20.000	20.400,00
	Kawat tali beton/Jaring Kawat baja	0,0280	kg	25.000	700,00
				Jumlah Harga Bahan	21.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.445,92
	Overhead + Profit	15%	x A		3.216,89
	Harga Satuan Pekerjaan Per 1 Kg				24.662,81
				Pembulatan	24.662,00
3 04 02 01 05 01 01 03 003	1 m2 Bekisting biasa dinding beton dengan multiflex 12 mm (Penggunaan k		m2		228.309,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2400	OH	91.000,00	21.840,00
	Tukang Kayu	0,1200	OH	113.000,00	13.560,00
	Kepala tukang	0,0120	OH	119.000,00	1.428,00
	Mandor	0,0240	OH	119.000,00	2.856,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.684,00
	Bahan				
	Multiflex12 atau 18mm	0,3530	lembar	150.000	52.950,00
	Kaso 5/7 cm	0,0160	m3	3.976.000	63.616,00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0,2400	kg	27.000	6.480,00
	Minyak Bekisting	0,2000	liter	179.000	35.800,00
				Jumlah Harga Bahan	158.846,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				198.530,00
	Overhead + Profit	15%	x A		29.779,50
	Harga Satuan Pekerjaan				228.309,50
				Pembulatan	228.309,00
3 04 02 01 08	Bangunan Air Irigasi Lainnya				
3 04 02 01 08 01	Pembangunan Bronjong				
3 04 02 01 08 01 01	Umum				
3 04 02 01 08 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 01 08 01 01 01 001	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)				165.186,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,5000	OH	91.000	136.500,00
	Mandor	0,0600	OH	119.000	7.140,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	143.640,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				143.640,00
	Overhead + Profit	15%	x A		21.546,00
	Harga Satuan Pekerjaan				165.186,00
				Pembulatan	165.186,00
3 04 02 01 08 01 01 01 002	Biaya Mengangkut 1 m³ batu belah, jarak angkut > 300 s.d		m3		80.737,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8475	OH	91.000	77.122,50
	Mandor	0,0423	OH	119.000	5.033,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.156,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.156,20
	Overhead + Profit	15%	x A		12.323,43
	Harga Satuan Pekerjaan				94.479,63

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	HSP angkut 1 m³ batu belah	0,8545			80.737,14
				Pembulatan	80.737,00
3 04 02 01 08 01 01 01 003	Biaya angkut 1 m³ pasir				109.939,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8475	OH	91.000	77.122,50
	Mandor	0,0423	OH	119.000	5.033,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.156,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.156,20
	Overhead + Profit	15%	x A		12.323,43
	Harga Satuan Pekerjaan				94.479,63
	HSP angkut 1 m³ pasir	1,1636			109.939,93
				Pembulatan	109.939,00
3 04 02 01 08 01 01 01 004	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa		m3		55.746,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,5000	OH	91.000	45.500,00
	Mandor	0,0250	OH	119.000	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	48.475,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				48.475,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.271,25
	Harga Satuan Pekerjaan				55.746,25
				Pembulatan	55.746,00
3 04 02 01 08 01 01 02	Pekerjaan 1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi, Beda Tinggi > 1				
3 04 02 01 08 01 01 02 001	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi, Beda Tinggi > 1 s.d 2 m'		m3		1.767.141,00
	Pekerja (isi batu)	0,5354	OH	91.000	48.721,40
	Tukang (isi batu)	0,1784	OH	102.000	18.196,80
	Mandor	0,0535	OH	119.000	6.366,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	73.284,70
	Bahan				
	Batu belah	1,3000	m3	436.000	566.800,00
	Kawat Bronjong 2 x 1 x 0,5 m diameter 2,7 / RAM 8 x 10	1,0000	buah	700.000	700.000,00
	Pasir Pasang	0,4320	m3	455.000	196.560,00
				Jumlah Harga Bahan	1.463.360,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.536.644,70
	Overhead + Profit	15%	x A		230.496,71
	Harga Satuan Pekerjaan				1.767.141,41
				Pembulatan	1.767.141,00
3 04 02 06	Bangunan Air Bersih/Air Baku				
3 04 02 06 06	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya				
3 04 02 06 06 01	Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum				
3 04 02 06 06 01 01	Pekerjaan Bron Captering				
3 04 02 06 06 01 01 01	Galery Infiltrasi				
3 04 02 06 06 01 01 01 001	Galian Tanah Sedalam 1 m		m^1		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 04 02 06 06 01 01 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 – 20 1SP : 4 PP		m^1		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188
3 04 02 06 06 01 01 01 003	Aksesoris Galeri Infiltrasi		m^1		2.041.250
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	batang	319.000,00	319.000,00
	Dop Diameter 2" (PVC)	1,000	bh	43.000,00	43.000,00
	Socket GI Diameter 2"	1,000	bh	67.000,00	67.000,00
	Male Trheat Adaptor/ MTA ø 2"	1,000	bh	276.000,00	276.000,00
	Dop Diameter 2" (GI)	1,000	bh	67.000,00	67.000,00
	Double nepple GI Diameter 2"	1,000	bh	56.000,00	56.000,00
	Check Valve (onda) Diameter 2"	1,000	bh	947.000,00	947.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.775.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.775.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		266.250,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.041.250,00
				Pembulatan	2.041.250
3 04 02 06 06 01 02	Bak Pengumpul				
3 04 02 06 06 01 02 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan				
3 04 02 06 06 01 02 01 001	Galian Tanah Sedalam 1 m		m^1		89.687,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 04 02 06 06 01 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 – 20 1SP : 4 PP		m^3		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188
3 04 02 06 06 01 02 01 003	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m^3		1.590.834
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	267	Kg	2.000,00	534.000,00
	Pasir Beton	871	Kg	336,43	293.029,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.187.641,01
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.383.334,01
	Overhead + Profit	15%	x A		207.500,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.590.834,11
				Pembulatan	1.590.834
3 04 02 06 06 01 02 01 004	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 1		m^3		1.745.796
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kepala Tukang Batu	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	348,000	kg	2.000,00	696.000,00
	Pasir Beton	790,000	kg	336,43	265.778,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009,000	kg	341,38	344.451,72
	Air	202,000	liter	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.322.390,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.518.083,30
	Overhead + Profit	15%	x A		227.712,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.745.795,79
				Pembulatan	1.745.796
3 04 02 06 06 01 02 01 005	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir		kg		25.763
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	97.500,00	682,50
	Tukang Besi	0,007	OH	110.000,00	770,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	122.000,00	85,40
	Mandor	0,0007	OH	128.000,00	89,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.627,50
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.402,50
	Overhead + Profit	15%	x A		3.360,38
	Harga Satuan Pekerjaan				25.762,88
				Pembulatan	25.763
3 04 02 06 06 01 02 01 006	Memasang Bekisting untuk Lantai		m^2		314.899
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,950	Btg	50.000,00	97.500,00
				Jumlah Harga Bahan	163.583,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				273.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		41.073,80
	Harga Satuan Pekerjaan				314.899,10
				Pembulatan	314.899
3 04 02 06 06 01 02 01 007	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 04 02 06 06 01 02 01 008	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 04 02 06 06 01 02 01 009	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamur Tembok, 1lap Cat Dasar		m²		88.498
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,077	OH	97.500,00	7.497,75
	Tukang Cat	0,077	OH	110.000,00	8.459,00
	Kepala Tukang	0,008	OH	128.000,00	985,60
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	332,80
				Jumlah Tenaga Kerja	17.275,15
	Bahan				
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Eksterior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	198.000,00	51.480,00
				Jumlah Harga Bahan	59.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				76.955,15
	Overhead + Profit	15%	x A		11.543,27
	Harga Satuan Pekerjaan				88.498,42
				Pembulatan	88.498
3 04 02 06 06 01 02 02	Pipa Inlet				
3 04 02 06 06 01 02 02 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet		paket		761.300,00
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	Socket GI Diameter 2"	1,000	bh	67.000,00	67.000,00
	Male Trheat Adaptor/ MTA ø 2"	1,000	bh	276.000,00	276.000,00
				Jumlah Harga Bahan	662.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				662.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		99.300,00
	Harga Satuan Pekerjaan				761.300,00
				Pembulatan	761.300
3 04 02 06 06 01 02 02 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 02 03	Pipa Outlet				
3 04 02 06 06 01 02 03 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet	Paket			1.538.700
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	1,000	bh	860.000,00	860.000,00
	Saringan Pipa o 2"	1,000	bh	159.000,00	159.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.338.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.338.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		200.700,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.538.700,00
				Pembulatan	1.538.700
3 04 02 06 06 01 02 03 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 02 04	Pipa Udara / Air Vent				
3 04 02 06 06 01 02 04 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara / Air Vent	Paket			537.050
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	Tee GI Diameter 2"	1,000	bh	82.000,00	82.000,00
	Knee GI Diameter 2"	1,000	bh	66.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	467.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				467.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		70.050,00
	Harga Satuan Pekerjaan				537.050,00
				Pembulatan	537.050
3 04 02 06 06 01 02 04 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 02 04 002	Pipa Penguras				
3 04 02 06 06 01 02 05 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras	Paket			1.667.500
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	Pipa Inci o 2" p-50 cm	1,000	bh	271.000,00	271.000,00
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	1,000	bh	860.000,00	860.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.450.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.450.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		217.500,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.667.500,00
				Pembulatan	1.667.500
3 04 02 06 06 01 02 05 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 02 06	Pipa Over Flow, Manhole dll.				
3 04 02 06 06 01 02 06 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Over Flow, Manhole dll.	Paket			1.545.600
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	Manhole 60x60	1,000	bh	863.000,00	863.000,00
	Gembok	1,000	bh	162.000,00	162.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.344.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.344.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		201.600,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.545.600,00
				Pembulatan	1.545.600
3 04 02 06 06 01 02 05 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 03	Pekerjaan Sum Pump				
3 04 02 06 06 01 03 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan				
3 04 02 06 06 01 03 01 001	Galian Tanah Sedalam 1 m		m^1		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 04 02 06 06 01 03 01 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 04 02 06 06 01 03 01 003	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 – 20 1SP : 4 PP		m^1		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188
3 04 02 06 06 01 03 01 004	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m^3		1.590.834
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	267	Kg	2.000,00	534.000,00
	Pasir Beton	871	Kg	336,43	293.029,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.187.641,01
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.383.334,01
	Overhead + Profit	15%	x A		207.500,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.590.834,11
				Pembulatan	1.590.834
3 04 02 06 06 01 03 01 005	Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)		m^3		657.942
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1818	OH	97.500,00	17.725,50
	Tukang Batu	0,0909	OH	110.000,00	9.999,00
	Kepala Tukang batu	0,0091	OH	122.000,00	1.110,20
	Mandor	0,0030	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.218,70
	Bahan				
	Batako uk 20 – 40 cm	14,00	bh	31.000,00	434.000,00
	Portland Semen	30,95	Kg	2.000,00	61.900,00
	Pasir Pasang	0,09	m3	455.000,00	41.405,00
	Besi Beton Tulangan	0,28	kg	20.000,00	5.600,00
				Jumlah Harga Bahan	542.905,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				572.123,70
	Overhead + Profit	15%	x A		85.818,56
	Harga Satuan Pekerjaan				657.942,26
				Pembulatan	657.942
3 04 02 06 06 01 03 01 006	Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (Rooster) 12x11x24 dengan Mortar Ti		m^3		667.584
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	122.000,00	1.220,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	32.142,40
	Bahan				
	Rooster beton 20/20	36,46	bh	14.000,00	510.440,00
	Portland Semen	11,00	Kg	2.000,00	22.000,00
	Pasir Pasang	0,035	m3	455.000,00	15.925,00
				Jumlah Harga Bahan	548.365,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				580.507,40
	Overhead + Profit	15%	x A		87.076,11
	Harga Satuan Pekerjaan				667.583,51
				Pembulatan	667.584
3 04 02 06 06 01 03 01 007	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 1		m^3		1.745.796
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang Batu	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	348,000	kg	2.000,00	696.000,00
	Pasir Beton	790,000	kg	336,43	265.778,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009,000	kg	341,38	344.451,72
	Air	202,000	liter	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.322.390,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.518.083,30
	Overhead + Profit	15%	x A		227.712,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.745.795,79
				Pembulatan	1.745.796
3 04 02 06 06 01 03 01 008	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir		kg		25.763
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	97.500,00	682,50
	Tukang Besi	0,007	OH	110.000,00	770,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	122.000,00	85,40
	Mandor	0,0007	OH	128.000,00	89,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.627,50
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.402,50
	Overhead + Profit	15%	x A		3.360,38
	Harga Satuan Pekerjaan				25.762,88
				Pembulatan	25.763
3 04 02 06 06 01 03 01 009	Memasang Bekisting untuk Lantai		m^2		314.899
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,950	Btg	50.000,00	97.500,00
				Jumlah Harga Bahan	163.583,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				273.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		41.073,80
	Harga Satuan Pekerjaan				314.899,10
				Pembulatan	314.899
				Pembulatan	1.028.596
3 04 02 06 06 01 03 01 010	Memasang Bekisting untuk Dinding	m²			308.481
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang Kayu	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.114,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00600	m^3	2.442.000,00	14.652,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,975	Btg	50.000,00	48.750,00
	Formite/Penjaga jarak / Spacer (alat bantu)	4,000	buah	10.000,00	40.000,00
				Jumlah Harga Bahan	158.130,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				268.244,00
	Overhead + Profit	15%	x A		40.236,60
	Harga Satuan Pekerjaan				308.480,60
				Pembulatan	308.481
3 04 02 06 06 01 03 01 011	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	m²			65.323
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 04 02 06 06 01 03 01 012	Pemasangan Acian	m²			45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 04 02 06 06 01 03 01 013	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamur Tembok, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	m²			88.498
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,077	OH	97.500,00	7.497,75
	Tukang Cat	0,077	OH	110.000,00	8.459,00
	Kepala Tukang	0,008	OH	128.000,00	985,60
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	332,80
				Jumlah Tenaga Kerja	17.275,15

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Eksterior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	198.000,00	51.480,00
				Jumlah Harga Bahan	59.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				76.955,15
	Overhead + Profit	15%	x A		11.543,27
	Harga Satuan Pekerjaan				88.498,42
				Pembulatan	88.498
3 04 02 06 06 01 03 02	Pipa Inlet				
3 04 02 06 06 01 03 02 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet	Paket			1.486.950
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-50 cm	1,000	bh	271.000,00	271.000,00
	Pipa Inci o 2" p-250 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	860.000,00	860.000,00
	L Boch GI Diameter 2"	1,000	bh	162.000,00	162.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.293.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		193.950,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.486.950,00
				Pembulatan	1.486.950
3 04 02 06 06 01 03 02 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 03 03	Pipa Outlet/ Casing Pompa				
3 04 02 06 06 01 03 03 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet/ Casing Pompa	Paket			2.719.822
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-150 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	589.000,00	589.000,00
	Flange Socket Diameter 4"	1,000	bh	713.000,00	713.000,00
	Fleng Shock PVC-4" 8K	1,000	bh	398.000,00	398.000,00
	Pipa PVC 4" P. 2 m (Dilubangi)	1,000	bh	539.062,50	539.062,50
	Dop Diameter 4" (PVC)	1,000	bh	90.000,00	90.000,00
	Mur Baut 22 mm	1,000	bh	36.000,00	36.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.365.062,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.365.062,50
	Overhead + Profit	15%	x A		354.759,38
	Harga Satuan Pekerjaan				2.719.821,88
				Pembulatan	2.719.822
3 04 02 06 06 01 03 03 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 03 04	Pipa Penguras				
3 04 02 06 06 01 03 04 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras	Paket			1.741.100
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-50 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	335.000,00	335.000,00
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	1,000	bh	860.000,00	860.000,00
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.514.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.514.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		227.100,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.741.100,00
				Pembulatan	1.741.100
3 04 02 06 06 01 03 04 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 03 05	Pipa Udara / Air Vent				
3 04 02 06 06 01 03 05 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara / Air Vent	Paket			537.050
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	Tee GI Diameter 2"	1,000	bh	82.000,00	82.000,00
	Knee GI Diameter 2"	1,000	bh	66.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	467.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				467.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		70.050,00
	Harga Satuan Pekerjaan				537.050,00
				Pembulatan	537.050
3 04 02 06 06 01 03 04 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 03 06	Pipa Over Flow, Manhole dll.				
3 04 02 06 06 01 03 06 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Over Flow, Manhole dll.	Paket			9.217.250
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-60 cm	1,000	bh	287.000,00	287.000,00
	Manhole 60x60	1,000	bh	863.000,00	863.000,00
	Manhole 60x100	1,000	bh	1.343.000,00	1.343.000,00
	Plat V-notch	1,000	bh	420.000,00	420.000,00
	Tangga Stenlees	1,000	bh	1.000.000,00	1.000.000,00
	Pintu Besi	1,000	unit	2.597.000,00	2.597.000,00
	Gembok	1,000	bh	162.000,00	162.000,00
				Jumlah Harga Bahan	6.672.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				8.015.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.202.250,00
	Harga Satuan Pekerjaan				9.217.250,00
				Pembulatan	9.217.250

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 02 06 06 01 03 06 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 04	Pekerjaan Reservoir				
3 04 02 06 06 01 04 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan				
3 04 02 06 06 01 04 01 001	Galian Tanah Sedalam 1 m		m^1		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 04 02 06 06 01 04 01 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 04 02 06 06 01 04 01 003	Pasangan Batu Belah 15 - 20 1 PC:4 PP		m^1		1.502.188
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	97.500,00	146.250,00
	Tukang Batu	0,500	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0,150	OH	128.000,00	19.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	220.450,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,00	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.306.250,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.937,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.502.187,50
				Pembulatan	1.502.188
3 04 02 06 06 01 04 01 004	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m^3		1.590.834
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	267	Kg	2.000,00	534.000,00
	Pasir Beton	871	Kg	336,43	293.029,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.187.641,01
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.383.334,01
	Overhead + Profit	15%	x A		207.500,10

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Harga Satuan Pekerjaan				1.590.834,11
				Pembulatan	1.590.834
3 04 02 06 06 01 04 01 005	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 1		m^3		1.745.796
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang Batu	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	348,000	kg	2.000,00	696.000,00
	Pasir Beton	790,000	kg	336,43	265.778,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009,000	kg	341,38	344.451,72
	Air	202,000	liter	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.322.390,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.518.083,30
	Overhead + Profit	15%	x A		227.712,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.745.795,79
				Pembulatan	1.745.796
3 04 02 06 06 01 04 01 006	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir		kg		25.763
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	97.500,00	682,50
	Tukang Besi	0,007	OH	110.000,00	770,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	122.000,00	85,40
	Mandor	0,0007	OH	128.000,00	89,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.627,50
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.402,50
	Overhead + Profit	15%	x A		3.360,38
	Harga Satuan Pekerjaan				25.762,88
				Pembulatan	25.763
3 04 02 06 06 01 04 01 007	Memasang Bekisting untuk Lantai		m^2		314.899
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,011	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.242,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00465	m^3	2.442.000,00	11.355,30
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,950	Btg	50.000,00	97.500,00
				Jumlah Harga Bahan	163.583,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				273.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		41.073,80
	Harga Satuan Pekerjaan				314.899,10
				Pembulatan	314.899
3 04 02 06 06 01 04 01 008	Memasang Bekisting untuk Dinding	m^2			308.481
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang Kayu	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.114,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00600	m^3	2.442.000,00	14.652,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,975	Btg	50.000,00	48.750,00
	Formite/Penjaga jarak / Spacer (alat bantu)	4,000	buah	10.000,00	40.000,00
				Jumlah Harga Bahan	158.130,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				268.244,00
	Overhead + Profit	15%	x A		40.236,60
	Harga Satuan Pekerjaan				308.480,60
				Pembulatan	308.481
3 04 02 06 06 01 04 01 009	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		65.323

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				56.802,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.520,36
	Harga Satuan Pekerjaan				65.322,76
				Pembulatan	65.323
3 04 02 06 06 01 04 01 010	Pemasangan Acian		m^2		45.888
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang	0,1000	OH	122.000,00	12.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,0033	OH	128.000,00	422,40
				Jumlah Tenaga Kerja	33.402,40
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.902,40
	Overhead + Profit	15%	x A		5.985,36
	Harga Satuan Pekerjaan				45.887,76
				Pembulatan	45.888
3 04 02 06 06 01 04 01 011	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamur Tembok, 1lap Cat Dasar		m^2		88.498
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,077	OH	97.500,00	7.497,75
	Tukang Cat	0,077	OH	110.000,00	8.459,00
	Kepala Tukang	0,008	OH	128.000,00	985,60
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	332,80
				Jumlah Tenaga Kerja	17.275,15
	Bahan				
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Eksterior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	198.000,00	51.480,00
				Jumlah Harga Bahan	59.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				76.955,15
	Overhead + Profit	15%	x A		11.543,27
	Harga Satuan Pekerjaan				88.498,42
				Pembulatan	88.498
3 04 02 06 06 01 04 02	Pipa Inlet				
3 04 02 06 06 01 04 02 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet	Paket			1.560.550
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-50 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	335.000,00	335.000,00
	L Boch GI Diameter 2"	1,000	bh	162.000,00	162.000,00
	Pipa Inci o 2" p-250 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	860.000,00	860.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.357.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.357.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		203.550,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.560.550,00
				Pembulatan	1.560.550
3 04 02 06 06 01 04 02 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 02 06 06 01 04 03	Pipa Outlet/ Casing Pompa				
3 04 02 06 06 01 04 03 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet/ Casing Pompa	Paket			1.692.800
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 3" p-50 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	462.000,00	462.000,00
	L Boch GI Diameter 3"	1,000	bh	468.000,00	468.000,00
	Pipa Inci o 3" p-70 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	542.000,00	542.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.472.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.472.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		220.800,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.692.800,00
				Pembulatan	1.692.800
3 04 02 06 06 01 04 03 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 04 04	Pipa Udara / Air Vent				
3 04 02 06 06 01 04 04 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara / Air Vent	Paket			537.050
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	Tee GI Diameter 2"	1,000	bh	82.000,00	82.000,00
	Knee GI Diameter 2"	1,000	bh	66.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	467.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				467.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		70.050,00
	Harga Satuan Pekerjaan				537.050,00
				Pembulatan	537.050
3 04 02 06 06 01 04 04 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 04 05	Pipa Penguras dan Overflow				
3 04 02 06 06 01 04 05 001	Aksesoris / Perlengkapan dan Overflow	Paket			1.612.300
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-50 cm	1,000	bh	271.000,00	271.000,00
	Pipa Inci o 2" p-50 cm	1,000	bh	271.000,00	271.000,00
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	1,000	bh	860.000,00	860.000,00
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	319.000,00	319.000,00
	L Boch GI Diameter 2"	1,000	bh	162.000,00	162.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.402.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.402.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		210.300,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Harga Satuan Pekerjaan				1.612.300,00
				Pembulatan	1.612.300
3 04 02 06 06 01 04 05 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 04 06	Manhole, V-notch dan Tangga stanlees				
3 04 02 06 06 01 04 06 001	Aksesoris / Perlengkapan Manhole, V-notch dan Tangga	Paket			6.555.000
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Manhole 40x40	1,000	bh	569.000,00	569.000,00
	Manhole 60x60	1,000	unit	863.000,00	863.000,00
	Manhole 60x100	1,000	unit	1.343.000,00	1.343.000,00
	Plat V-Notch	1,000	unit	420.000,00	420.000,00
	Tangga Stenlees	1,000	unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Gembok	1,000	unit	162.000,00	162.000,00
				Jumlah Harga Bahan	4.357.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				5.700.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		855.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				6.555.000,00
				Pembulatan	6.555.000
3 04 02 06 06 01 04 05 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 05	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
3 04 02 06 06 01 05 01	Pengadaan, Pemasangan Listrik				
3 04 02 06 06 01 05 01 001	Pemasangan Accessories dan sambungan listrik		paket		14.945.975,00
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pemasangan listrik SLO 3500	1,000	unit	5.256.000,00	5.256.000,00
	Kabel DX 25	150,000	m'	28.750,00	4.312.500,00
	Service wedge clemb	8,000	bh	8.000,00	64.000,00
	Pal Listrik o 2" BB (PIPA GI)	6,000	bh	550.000,00	3.300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	12.932.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				12.996.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.949.475,00
	Harga Satuan Pekerjaan				14.945.975,00
				Pembulatan	14.945.975
3 04 02 06 06 01 05 01 002	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 1		m^3		1.745.796
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang Batu	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Portland Semen	348,000	kg	2.000,00	696.000,00
	Pasir Beton	790,000	kg	336,43	265.778,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009,000	kg	341,38	344.451,72
	Air	202,000	liter	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.322.390,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.518.083,30
	Overhead + Profit	15%	x A		227.712,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.745.795,79
				Pembulatan	1.745.796
3 04 02 06 06 01 05 02	Pengadaan, Pemasangan Listrik, Pompa Submersible dan Accesories				
3 04 02 06 06 01 05 02 001	Pengadaan, Pemasangan Listrik, Pompa Submersible dan Accesories				45.318.625
	Tenaga Kerja				
	Jasa Pemasangan Pompa	1,000	unit	3.000.000,00	3.000.000,000
				Jumlah Tenaga Kerja	3.000.000,00
	Bahan				
	Pompa Submersible SP 3A- 18	1,000	unit	25.000.000,00	25.000.000,00
	Stabilizer 10.000 VA	1,000	unit	4.600.000,00	4.600.000,00
	Panel WLC	1,000	unit	3.162.500,00	3.162.500,00
	Kabel NYY 3X4	20,000	m'	28.500,00	570.000,00
	Elektroda	6,000	bh	40.250,00	241.500,00
	Check Valve (onda) Diameter 1 1/2"	2,000	bh	657.000,00	1.314.000,00
	Double nepple GI Diameter 1 1/2"	4,000	bh	42.000,00	168.000,00
	Long band GIP o 1,5"	2,000	bh	80.500,00	161.000,00
	Water Morer GI Diameter 1,5"	1,000	bh	135.000,00	135.000,00
	Verlup Sock PVC 1x1/2	1,000	bh	6.000,00	6.000,00
	Double nepple GI Diameter 1 1/2"	1,000	bh	42.000,00	42.000,00
	Tee Keluar Diameter 2"-1/2"	1,000	bh	480.000,00	480.000,00
	Manometer 15-20 bar	1,000	bh	199.000,00	199.000,00
	Kabel Ties 25 cm	2,000	pak	35.000,00	70.000,00
	Isolatip Besar	4,000	bh	24.000,00	96.000,00
				Jumlah Harga Bahan	36.245.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.407.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.911.125,00
	Harga Satuan Pekerjaan				45.318.625,00
				Pembulatan	45.318.625
3 04 02 06 06 01 06	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa				
3 04 02 06 06 01 06 01	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø 3"				
3 04 02 06 06 01 06 01 001	Galian tanah Sedalam 1 m				89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 04 02 06 06 01 06 01 002	Pengurugan Kembali		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525
3 04 02 06 06 01 06 01 003	Pipa PVC dia. 3"		m'		150.216
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,094	OH	97.500,00	9.165,00
	Tukang leideng	0,157	OH	110.000,00	17.270,00
	Kepala Tukang	0,016	OH	128.000,00	2.048,00
	Mandor	0,005	OH	128.000,00	640,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.123,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	70.000,00	101.500,00
				Jumlah Harga Bahan	101.500,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				130.623,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.593,45
	Harga Satuan Pekerjaan				150.216,45
				Pembulatan	150.216
3 04 02 06 06 01 06 02	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø 2"				
3 04 02 06 06 01 06 02 001	Galian tanah Sedalam 1 m				89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 04 02 06 06 01 06 02 002	Mengurug Tanah		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525
3 04 02 06 06 01 06 02 003	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"		m'		80.496
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,063	OH	97.500,00	6.142,50
	Tukang leideng	0,104	OH	110.000,00	11.440,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	19.246,50
	Bahan				
	Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	1,450	m^1	35.000,00	50.750,00
				Jumlah Harga Bahan	50.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.996,50
	Overhead + Profit	15%	x A		10.499,48
	Harga Satuan Pekerjaan				80.495,98
				Pembulatan	80.496
3 04 02 06 06 01 06 03	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE ø 2"				
3 04 02 06 06 01 06 03 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m		m^3		107.537
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	97.500,00	87.750,00
	Mandor	0,045	OH	128.000,00	5.760,00
				Jumlah Tenaga Kerja	93.510,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				93.510,00
	Overhead + Profit	15%	x A		14.026,50
	Harga Satuan Pekerjaan				107.536,50
				Pembulatan	107.537
3 04 02 06 06 01 06 03 002	Pengurugan Kembali		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 02 06 06 01 06 03 003	Pemasangan Pipa HDPE ø 2"		m'		71.060
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,035	OH	97.500,00	3.412,50
	Tukang Batu	0,017	OH	110.000,00	1.870,00
	Kepala Tukang	-	OH		-
	Mandor	0,003	OH	128.000,00	384,00
				Jumlah Tenaga Kerja	5.666,50
	Bahan				
	HDPE PN 10 ø 2"	1,000	m'	50.000,00	50.000,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	LS	17.500,00	6.125,00
				Jumlah Harga Bahan	56.125,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.791,50
	Overhead + Profit	15%	x A		9.268,73
	Harga Satuan Pekerjaan				71.060,23
				Pembulatan	71.060
3 04 02 06 06 01 06 04	Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 02 06 06 01 06 04 001	Bongkar beton dengan jack hammer		m3		125.994
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	97.500,00	19.500,00
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH		-
	Mandor	0,020	OH	128.000,00	2.560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	22.060,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
	Jack Hammer	0,25	hr	350.000,00	87.500,00
				Jumlah Peralatan	87.500,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				109.560,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.434,00
	Harga Satuan Pekerjaan				125.994,00
				Pembulatan	125.994
3 04 02 06 06 01 06 04 002	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 1		m^3		1.745.796
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang Batu	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	348,000	kg	2.000,00	696.000,00
	Pasir Beton	790,000	kg	336,43	265.778,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009,000	kg	341,38	344.451,72
	Air	202,000	liter	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.322.390,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.518.083,30
	Overhead + Profit	15%	x A		227.712,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.745.795,79
3 04 02 06 06 01 06 04 003	Pemasangan Accessories	Paket			1.420.250
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Coupller ø 2"	1,00	bh	241.000,00	241.000,00
	Male Trheat Adaptor/ MTA ø 2"	1,00	bh	276.000,00	276.000,00
	Knee Diameter 3" (PVC)	1,00	bh	170.000,00	170.000,00
	Tee Diameter 3" (PVC)	1,00	bh	228.000,00	228.000,00
	Verlup Sock PVC 3x2 1/2	1,00	bh	127.000,00	127.000,00
	Knee Diameter 2" (PVC)	1,00	bh	89.000,00	89.000,00
	Tee Diameter 2" (PVC)	1,00	bh	104.000,00	104.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.235.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.235.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		185.250,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.420.250,00
				Pembulatan	1.420.250
3 04 02 06 06 01 06 05	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø ½"				
3 04 02 06 06 01 06 05 001	Galian tanah Sedalam 1 m				89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 04 02 06 06 01 06 05 002	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø½"		m'		38.554
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,033	OH	97.500,00	3.217,50
	Tukang Batu	0,056	OH	110.000,00	6.160,00
	Kepala Tukang batu	0,006	OH	122.000,00	732,00
	Mandor	0,002	OH	128.000,00	256,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.365,50
	Bahan				
	Pipa O 1/2"	1,500	m'	14.000,00	21.000,00
	Isolasi	1,200	m'	1.800,00	2.160,00
				Jumlah Harga Bahan	23.160,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.525,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.028,83
	Harga Satuan Pekerjaan				38.554,33
				Pembulatan	38.554
3 04 02 06 06 01 06 05 003	Mengurug Tanah		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525
3 04 02 06 06 01 06 05 004	Pemasangan Accessories Pipa ø½"	Paket			26.450
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Knee Diameter 0,5" (PVC)	1,00	bh	11.000,00	11.000,00
	Tee Diameter 0,5" (PVC)	1,00	bh	12.000,00	12.000,00
				Jumlah Harga Bahan	23.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.450,00
	Harga Satuan Pekerjaan				26.450,00
				Pembulatan	26.450
3 04 02 06 06 01 06 06	Pekerjaan Box Watermeter Induk Beton (1 unit)				
3 04 02 06 06 01 06 06 001	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 04 02 06 06 01 06 06 002	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 1		m^3		1.745.796
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang Batu	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	348,000	kg	2.000,00	696.000,00
	Pasir Beton	790,000	kg	336,43	265.778,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009,000	kg	341,38	344.451,72
	Air	202,000	liter	80,00	16.160,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Bahan	1.322.390,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.518.083,30
	Overhead + Profit	15%	x A		227.712,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.745.795,79
				Pembulatan	1.745.796
3 04 02 06 06 01 06 06 003	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir		kg		25.763
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	97.500,00	682,50
	Tukang Besi	0,007	OH	110.000,00	770,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	122.000,00	85,40
	Mandor	0,0007	OH	128.000,00	89,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.627,50
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,020	Kg	20.000,00	20.400,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	20.775,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.402,50
	Overhead + Profit	15%	x A		3.360,38
	Harga Satuan Pekerjaan				25.762,88
				Pembulatan	25.763
3 04 02 06 06 01 06 06 004	Memasang Bekisting untuk Dinding	m²			308.481
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	97.500,00	64.350,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	122.000,00	40.260,00
	Kepala Tukang Kayu	0,033	OH	128.000,00	4.224,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	110.114,00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0,00600	m^3	2.442.000,00	14.652,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Plywood 12 mm	0,127	Lbr	64.000,00	8.128,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	0,975	Btg	50.000,00	48.750,00
	Formite/Penjaga jarak / Spacer (alat bantu)	4,000	buah	10.000,00	40.000,00
				Jumlah Harga Bahan	158.130,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				268.244,00
	Overhead + Profit	15%	x A		40.236,60
	Harga Satuan Pekerjaan				308.480,60
				Pembulatan	308.481
3 04 02 06 06 01 06 07	Water Meter Induk, Tutup Plat dll.				
3 04 02 06 06 01 06 07 001	Pemasangan Water Meter dan accecories				7.448.550
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Watermeter Induk o 2" Lengkap	1,000	bh	3.980.000,00	3.980.000,00
	Gate Valve (onda) Diameter 3"	1,000	bh	2.497.000,00	2.497.000,00
	Gembok	1,000	bh	162.000,00	162.000,00
	Tutup Box Plat besi 60 x 60 cm	1,000	bh	546.250,00	546.250,00
				Jumlah Harga Bahan	6.477.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				6.477.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		971.550,00
	Harga Satuan Pekerjaan				7.448.550,00
				Pembulatan	7.448.550
3 04 02 06 06 01 06 07 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 06 08	Pekerjaan Crossing Jalan Beton/ Pipa Distribusi				
3 04 02 06 06 01 06 08 001	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 1		m^3		1.745.796

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang Batu	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	348,000	kg	2.000,00	696.000,00
	Pasir Beton	790,000	kg	336,43	265.778,57
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009,000	kg	341,38	344.451,72
	Air	202,000	liter	80,00	16.160,00
				Jumlah Harga Bahan	1.322.390,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.518.083,30
	Overhead + Profit	15%	x A		227.712,49
	Harga Satuan Pekerjaan				1.745.795,79
				Pembulatan	1.745.796
3 04 02 06 06 01 06 08 002	Urugan Pasir		m^3		591.986
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	97.500,00	29.250,00
	Mandor	0,015	OH	128.000,00	1.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.170,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.770,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.215,50
	Harga Satuan Pekerjaan				591.985,50
				Pembulatan	591.986
3 04 02 06 06 01 06 08 003	Pemasangan Accessories	Paket			1.420.250
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Coupller ø 2"	1,00	bh	241.000,00	241.000,00
	Male Trheat Adaptor/ MTA ø 2"	1,00	bh	276.000,00	276.000,00
	Knee Diameter 3" (PVC)	1,00	bh	170.000,00	170.000,00
	Tee Diameter 3" (PVC)	1,00	bh	228.000,00	228.000,00
	Verlup Sock PVC 3x2 1/2	1,00	bh	127.000,00	127.000,00
	Knee Diameter 2" (PVC)	1,00	bh	89.000,00	89.000,00
	Tee Diameter 2" (PVC)	1,00	bh	104.000,00	104.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.235.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.235.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		185.250,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.420.250,00
				Pembulatan	1.420.250
3 04 02 06 06 01 06 08 004	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	ls			136.738
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,220	OH	97.500,00	118.902,44
				Jumlah Tenaga Kerja	118.902,44
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				118.902,44
	Overhead + Profit	15%	x A		17.835,37
	Harga Satuan Pekerjaan				136.737,80
				Pembulatan	136.738
3 04 02 06 06 01 06 09	Kurasan 1 unit				
3 04 02 06 06 01 06 09 001	Pekerjaan Bak kontrol				611.669
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,16	OH	97.500,00	210.600,00
	Tukang Batu	0,72	OH	110.000,00	79.200,00
	Kepala Tukang batu	0,07	OH	122.000,00	8.784,00
	Mandor	0,01	OH	128.000,00	1.408,00
				Jumlah Tenaga Kerja	299.992,00
	Bahan				
	Batu Bata	40,00	bh	2.000,00	80.000,00
	Portland Semen	44,00	kg	2.000,00	88.000,00
	Pasir Pasang	0,07	m3	455.000,00	31.850,00
	Pasir Beton	0,06	m3	336,43	20,19
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	0,07	m3	341,38	23,90
	Besi Beton Tulangan	1,60	kg	20.000,00	32.000,00
				Jumlah Harga Bahan	231.894,08

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				531.886,08
	Overhead + Profit	15%	x A		79.782,91
	Harga Satuan Pekerjaan				611.668,99
				Pembulatan	611.669
3 04 02 06 06 01 06 09 002	Pemasangan Accessories Kurasan	Paket			2.125.200
	Tenaga Kerja				
					-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	2,00	bh	860.000,00	1.720.000,00
	Shock Drat Luar Diameter 2" (PVC)	2,00	bh	64.000,00	128.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.848.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.848.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		277.200,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.125.200,00
				Pembulatan	2.125.200
3 04 02 06 06 01 06 09 003	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan Kurasan	ls			68.369
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	97.500,00	59.451,22
	Tukang Batu	-	OH	110.000,00	-
	Kepala Tukang batu	-	OH	122.000,00	-
	Mandor	-	OH	128.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	59.451,22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.451,22
	Overhead + Profit	15%	x A		8.917,68
	Harga Satuan Pekerjaan				68.368,90
				Pembulatan	68.369
3 04 02 06 06 01 07	Pekerjaan Sambungan Rumah (SR) : 1 Unit				
3 04 02 06 06 01 07 01	Pekerjaan Tanah dan Pasangan				
3 04 02 06 06 01 07 01 001	Galian Tanah Sedalam 1 m		m^1		89.687
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	97.500,00	73.125,00
	Mandor	0,038	OH	128.000,00	4.864,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.989,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.989,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.698,35
	Harga Satuan Pekerjaan				89.687,35
				Pembulatan	89.687
3 04 02 06 06 01 07 01 002	Pengurugan Kembali		m^3		244.525
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	97.500,00	9.750,00
	Mandor	0,010	OH	128.000,00	1.280,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.030,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,400	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				212.630,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.894,50
	Harga Satuan Pekerjaan				244.524,50
				Pembulatan	244.525
3 04 # 06 06 01 07 01 003	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m^3		1.590.834
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	97.500,00	160.875,00
	Tukang Batu	0,275	OH	110.000,00	30.250,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	122.000,00	3.416,00
	Mandor	0,009	OH	128.000,00	1.152,00
				Jumlah Tenaga Kerja	195.693,00
	Bahan				
	Portland Semen	267	Kg	2.000,00	534.000,00
	Pasir Beton	871	Kg	336,43	293.029,29
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.009	Kg	341,38	344.451,72
	Air	202	ltr	80,00	16.160,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Bahan	1.187.641,01
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.383.334,01
	Overhead + Profit	15%	x A		207.500,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.590.834,11
				Pembulatan	1.590.834
3 04 02 06 06 01 07 02	Pengadaan dan Pemasangan Water Meter, Pipa dan Accesories				
3 04 02 06 06 01 07 02 001	Pemasangan Water Meter, Pipa dan Accessories	Paket			1.996.285
	Tenaga Kerja				
	Jasa Pasang SR	1,00	unit	35.000,00	35.000,00
				Jumlah Tenaga Kerja	35.000,00
	Bahan				
	Knee GI Diameter 1/2"	4,00	bh	12.000,00	48.000,00
	Double nepple GI Diameter 1/2"	3,00	bh	12.000,00	36.000,00
	Check Valve (onda) Diameter 1/2"	1,00	bh	168.000,00	168.000,00
	Ball Magnetik Adaptor Diameter 0,5"	1,00	bh	134.000,00	134.000,00
	Meter Air 1/2" onda	1,00	bh	501.000,00	501.000,00
	Gate Valve (onda) Diameter 1/2"	1,00	bh	129.000,00	129.000,00
	Tee GI Diameter 0,5"	1,00	bh	13.000,00	13.000,00
	Dop Diameter 1/2" (GI)	1,00	bh	14.000,00	14.000,00
	L Boch GI Diameter 0,5"	1,00	bh	32.000,00	32.000,00
	Kran Air	1,00	bh	62.000,00	62.000,00
	Shock Drat Luar Diameter 0,5" (PVC)	0,80	bh	10.000,00	7.968,75
	Clamp sadle Diameter 2" x 1/2"	0,80	bh	54.000,00	43.031,25
	Pipa Inci o 0,5" p-60 cm senai 2 ujungnya	1,00	bh	120.000,00	120.000,00
	Pipa Inci o 0,5" p-20 cm senai 2 ujungnya	2,00	bh	94.000,00	188.000,00
	Pipa Inci o 0,5" p-15 cm senai 2 ujungnya	1,00	bh	89.000,00	89.000,00
	TBA K	2,00	bh	3.450,00	6.900,00
	Lem Pralon 40 gram	1,00	bh	13.000,00	13.000,00
	Box Meter Plastik dan Stiker	1,00	bh	96.000,00	96.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.700.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.735.900,00
	Overhead + Profit	15%	x A		260.385,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.996.285,00
				Pembulatan	1.996.285
3 04 02 06 06 02	Bangunan Penampungan Air				
3 04 02 06 06 02 01	Persiapan				
3 04 02 06 06 02 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 02 06 06 02 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m^2		203.417,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.995,00
	Bahan				
	Kayu Tahun Balok	0,012	m^3	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	Kayu Tahun Papan	0,007	m^3	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				176.884,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.532,60
	Harga Satuan Pekerjaan				203.416,60
				Pembulatan	203.417,00
3 04 02 06 06 02 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m^2		17.308
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Tenaga Kerja	15.050,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.257,50
	Harga Satuan Pekerjaan				17.307,50
				Pembulatan	17.308
3 04 02 06 06 02 02	Pekerjaan Bangunan Penampung				
3 04 02 06 06 02 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 06 06 02 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m				81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 02 06 06 02 02 01 002	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Perata dan Pelimpah		m^3		588.904,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200		403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904,00
3 04 02 06 06 02 02 01 003	Pengurugan tanah kembali		m^3		27.303
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	991,67
				Jumlah Tenaga Kerja	23.741,67
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.741,67
	Overhead + Profit	15%	x A		3.561,25
	Harga Satuan Pekerjaan				27.302,92
				Pembulatan	27.303
3 04 02 06 06 02 02 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m^3		35.903
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.220,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.683,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.903,00
				Pembulatan	35.903
3 04 02 06 06 02 02 02	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran				
3 04 02 06 06 02 02 02 001	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m^2		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Tenaga Kerja	47.730,00
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50
				Pembulatan	81.800
3 04 02 06 06 02 02 02 002	Pemasangan Acian		m^2		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.820,00
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.068,00
				Pembulatan	44.068
3 04 02 06 06 02 02 02 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m^2		68.167

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
				Jumlah Harga Bahan	49.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.167
3 04 02 06 06 02 02 03	Pekerjaan Beton				
3 04 02 06 06 02 02 03 001	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m^3		1.558.851
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	194.266,00
	Bahan				
	Portland Semen	247	Kg	2.000,00	494.000,00
	Pasir Beton	869	Kg	336,43	292.356,43
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	366,67	366.300,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.161.256,43
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.355.522,43
	Overhead + Profit	15%	x A		203.328,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.558.850,79
				Pembulatan	1.558.851
3 04 02 06 06 02 02 03 002	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m^2		268.700
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	113.000,00	2.938,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Tenaga Kerja	82.732,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,045	m^3	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.652,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.047,80
	Harga Satuan Pekerjaan				268.699,80
				Pembulatan	268.700
3 04 02 06 06 02 02 03 003	Pekerjaan Pembesian Kolom				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 02 06 06 02 02 03 004	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.709.123,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	119.000,00	3.332,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	194.434,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.486.194,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.929,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.709.123,10
				Pembulatan	1.709.123,00
3 04 02 06 06 02 02 04	Pekerjaan Sumur Bor				
3 04 02 06 06 02 02 04 002	Pipa PVC dia. 4"		m^1		216.410
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang cat	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa O 4"	1,020	m^1	122.000,00	124.440,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	116.000	40.600,00
				Jumlah Harga Bahan	165.040,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				188.182,50
	Overhead + Profit	15%	x A		28.227,38
	Harga Satuan Pekerjaan				216.409,88
				Pembulatan	216.410
3 04 02 06 06 02 02 05	Tanki Air				
3 04 02 06 06 02 02 05 001	Pipa PVC dia. 1"		m^1		36.822
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 1 "	1,020	m^1	19.000,00	19.380,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	6.650,00	2.327,50
				Jumlah Harga Bahan	21.707,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.019,50
	Overhead + Profit	15%	x A		4.802,93
	Harga Satuan Pekerjaan				36.822,43
				Pembulatan	36.822
3 04 02 06 06 02 02 05 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m^1		32.881
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang Batu	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	1,020	m^1	16.000,00	16.320,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	5.600,00	1.960,00
				Jumlah Harga Bahan	18.280,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				28.592,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.288,80
	Harga Satuan Pekerjaan				32.880,80
				Pembulatan	32.881
3 04 02 06 06 02 02 05 003	Tangki Air 1000 liter		unit		3.349.760
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Tangki Air 1000 Liter	1,000	bh	2.673.000,00	2.673.000,00
	Pelampung otomatis	1,000	bh	79.000,00	79.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.752.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.912.834,00
	Overhead + Profit	15%	x A		436.925,10
	Harga Satuan Pekerjaan				3.349.759,10
				Pembulatan	3.349.760
3 04 02 06 06 02 02 05 004	Dudukan Tangki Air		unit		2.438.959

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	28.000,00	1.960.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.960.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.120.834,00
	Overhead + Profit	15%	x A		318.125,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.438.959,10
				Pembulatan	2.438.959
3 04 02 06 06 02 02 05 005	Mesin Pompa kap. 150 watt		unit		2.500.600
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	111.000,00	55.500,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	113.000,00	12.430,00
	Mandor	0,016	OH	119.000,00	1.904,00
				Jumlah Tenaga Kerja	160.834,00
	Bahan				
	Mesin Pompa Tekan kap. 150 watt	1,200	bh	1.678.000,00	2.013.600,00
				Jumlah Harga Bahan	2.013.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.174.434,00
	Overhead + Profit	15%	x A		326.165,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.500.599,10
				Pembulatan	2.500.600
3 04 02 06 06 02 02 05 006	Stop kran Ø½" atau Ø¾"		unit		125.166
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Batu	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	46.825,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	62.000,00	62.000,00
	Sealtape	0,003	bh	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan				125.166,00
				Pembulatan	125.166
3 04 02 06 06 02 02 06	Railing Tangga				
3 04 02 06 06 02 02 06 001	Pemasangan Railing Tangga		m²		475.848
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
	Tukang Las	0,075	OH	102.000,00	7.650,00
	Kepala Tukang	0,008	OH	113.000,00	904,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	952,00
				Jumlah Tenaga Kerja	23.156,00
	Bahan				
	Besi Plat	15,000	Lbr	28.000,00	420.000,00
				Jumlah Harga Bahan	420.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				443.156,00
	Overhead + Profit	15%	x A		66.473,40
	Harga Satuan Pekerjaan				509.629,40
				Pembulatan	475.848
3 04 03	Instalasi				
3 04 03 02	Instalasi Air Kotor				
3 04 03 02 04	Instalasi Air Kotor Lainnya				
3 04 03 02 04 01	Instalasi Ipal Komunal				
3 04 03 02 04 01 01	Ipal				
3 04 03 02 04 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 03 02 04 01 01 01 001	Pembersihan dan Perataan Lapangan		m^2		17.308,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.050,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.257,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Harga Satuan Pekerjaan				17.307,50
				Pembulatan	17.308,00
3 04 03 02 04 01 01 01 002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m^2		203.417,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.995,00
	Bahan				
	Kayu Tahun Balok	0,012	m^3	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	Kayu Tahun Papan	0,007	m^3	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				176.884,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.532,60
	Harga Satuan Pekerjaan				203.416,60
				Pembulatan	203.417,00
3 04 03 02 04 01 01 02	Pekerjaan Tanah				
3 04 03 02 04 01 01 02 001	Pekerjaan Galian Tanah 2 m		m^3		100.343,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	91.000,00	81.900,00
	Mandor	0,045	OH	119.000,00	5.355,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	87.255,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				87.255,00
	Overhead + Profit	15%	x A		13.088,25
	Harga Satuan Pekerjaan				100.343,25
				Pembulatan	100.343,00
3 04 03 02 04 01 01 02 002	Pekerjaan Buangan Galian Tanah		m^3		35.903,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.220,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.683,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.903,00
				Pembulatan	35.903,00
3 04 03 02 04 01 01 02 003	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali		m^3		27.257,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	952,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.702,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.702,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.555,30
	Harga Satuan Pekerjaan				27.257,30
				Pembulatan	27.257,00
3 04 03 02 04 01 01 02 004	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Pengendap dan Bakteri		m^3		588.904,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904,00
3 04 03 02 04 01 01 02 005	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Perata dan Pelimpah		m^3		588.904,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pasir urug	1,200		403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
		Jumlah Harga Peralatan			-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904,00
3 04 03 02 04 01 01 03	Pekerjaan Beton				
3 04 03 02 04 01 01 03 001	Pekerjaan Cor (K-175) Lantai Kerja Bak Pengendap dan Bakteri		m^3		1.707.551,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m^3	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m^3	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m^3	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
		Jumlah Harga Peralatan			-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.826,71
	Overhead + Profit	15%	x A		222.724,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.550,72
				Pembulatan	1.707.551,00
3 04 03 02 04 01 01 03 002	Pekerjaan Cor (K-175) Lantai Kerja Bak Perata dan Pelimpah		m^3		1.707.551,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m^3	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m^3	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m^3	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.826,71
	Overhead + Profit	15%	x A		222.724,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.550,72
				Pembulatan	1.707.551,00
3 04 03 02 04 01 01 03 003	Pekerjaan Cor (K-225) Plat Lantai Bak Pengendap dan Bakteri		m^3		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m^3	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m^3	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m^3	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 004	Pekerjaan Cor (K-225) Plat Lantai Bak Perata dan Pelimpah		m^3		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m^3	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m^3	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m^3	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 005	Pekerjaan Pembesian Plat Lantai Bak Pengendap dan Bakteri		kg		25.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	83,30
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.513,40
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.573,40
	Overhead + Profit	15%	x A		3.386,01
	Harga Satuan Pekerjaan				25.959,41
				Pembulatan	25.959,00
3 04 03 02 04 01 01 03 006	Pekerjaan Pembesian Plat Lantai Bak Perata dan Pelimpah		kg		25.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	83,30
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.513,40
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.573,40
	Overhead + Profit	15%	x A		3.386,01
	Harga Satuan Pekerjaan				25.959,41
				Pembulatan	25.959,00
3 04 03 02 04 01 01 03 007	Bekisting Plat Lantai Bak Pengendap dan Bakteri		m^2		245.196,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,360	OH	91.000,00	32.760,00
	Tukang Kayu	0,360	OH	113.000,00	40.680,00
	Kepala tukang	0,036	OH	119.000,00	4.284,00
	Mandor	0,036	OH	119.000,00	4.284,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.008,00
	Bahan				
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Multiplex 9 mm (120 x 244)	0,128	lembar	246.000,00	31.488,00
	Kayu Kaso 5/7 cm	0,007	m^3	7.974.000,00	55.818,00
	Minyak Bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
				Jumlah Harga Bahan	131.206,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				213.214,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.982,10
	Harga Satuan Pekerjaan				245.196,10
				Pembulatan	245.196,00
3 04 03 02 04 01 01 03 008	Bekisting Plat Lantai Bak Perata dan Pelimpah		m^2		207.933,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,030	OH	119.000,00	3.570,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	49.605,00
	Bahan				
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Multiplex 9 mm (120 x 244)	0,128	lembar	246.000,00	31.488,00
	Kayu Kaso 5/7 cm	0,007	m^3	7.974.000,00	55.818,00
	Minyak Bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
				Jumlah Harga Bahan	131.206,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				180.811,00
	Overhead + Profit	15%	x A		27.121,65
	Harga Satuan Pekerjaan				207.932,65
				Pembulatan	207.933,00
3 04 03 02 04 01 01 03 009	Pekerjaan Cor Dinding Bak Pengendap dan Bakteri		m^3		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m^3	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m^3	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m^3	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 010	Pekerjaan Cor Dinding Bak Perata dan Pelimpah		m^3		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	m^3	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m^3	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m^3	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m^3	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 011	Penulangan Dinding Bak Pengendap dan Bakteri		kg		41.212,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	91.000,00	6.370,00
	Tukang Besi	0,070	OH	102.000,00	7.140,00
	Kepala tukang	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.777,00
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				35.837,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.375,55
	Harga Satuan Pekerjaan				41.212,55
				Pembulatan	41.212,00
3 04 03 02 04 01 01 03 012	Penulangan Dinding Bak Perata dan Pelimpah		kg		41.212,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	6.370,00
	Tukang Besi	0,660	OH	102.000,00	7.140,00
	Kepala tukang	0,330	OH	113.000,00	791,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.777,00
	Bahan				
	Besi beton	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				35.837,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.375,55
	Harga Satuan Pekerjaan				41.212,55
				Pembulatan	41.212,00
3 04 03 02 04 01 01 03 013	Bekisting Dinding Bak Pengendap dan Bakteri		m^2		331.906,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	m^3	179.000,00	35.800,00
	Kayu Balok Sengon	0,010	m^3	2.776.000,00	27.760,00
	Multiplex 9 mm (120 x 244)	0,175	lembar	246.000,00	43.050,00
	Bambu tali die. 8-10 cm panj. 6 m	1,500	batang	44.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	183.410,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				288.614,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.292,10
	Harga Satuan Pekerjaan				331.906,10
				Pembulatan	331.906,00
3 04 03 02 04 01 01 03 014	Bekisting Dinding Bak Perata dan Pelimpah		m^2		331.906,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	m^3	179.000,00	35.800,00
	Kayu Balok Sengon	0,010	m^3	2.776.000,00	27.760,00
	Multiplex 9 mm (120 x 244)	0,175	lembar	246.000,00	43.050,00
	Bambu tali die. 8-10 cm panj. 6 m	1,500	batang	44.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	183.410,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				288.614,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.292,10
	Harga Satuan Pekerjaan				331.906,10
				Pembulatan	331.906,00
3 04 03 02 04 01 01 03 015	Pekerjaan Cor Dinding Sekat		m^3		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m^3	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m^3	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m^3	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 016	Penulangan Dinding Sekat		kg		25.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	83,30
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.513,40
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.573,40
	Overhead + Profit	15%	x A		3.386,01
	Harga Satuan Pekerjaan				25.959,41
				Pembulatan	25.959,00
3 04 03 02 04 01 01 03 017	Bekisting Dinding Sekat		m^2		331.906,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak Bekisting	0,200	m^3	179.000,00	35.800,00
	Kayu Balok Sengon	0,010	m^3	2.776.000,00	27.760,00
	Multiplex 9 mm (120 x 244)	0,175	lembar	246.000,00	43.050,00
	Bambu tali die. 8-10 cm panj. 6 m	1,500	batang	44.000,00	66.000,00
				Jumlah Harga Bahan	183.410,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				288.614,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.292,10
	Harga Satuan Pekerjaan				331.906,10
				Pembulatan	331.906,00
3 04 03 02 04 01 01 03 018	Pekerjaan Cor Plat Atas Penutup IPAL		m^3		1.794.653,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m^3	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m^3	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	liter/m^3	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 019	Penulangan Plat Atas IPAL		kg		25.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	83,30
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.513,40
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.573,40
	Overhead + Profit	15%	x A		3.386,01
	Harga Satuan Pekerjaan				25.959,41
				Pembulatan	25.959,00
3 04 03 02 04 01 01 03 020	Pekerjaan Bekisting Plat Atas IPAL		m^2		969.718,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	OH	91.000,00	273,00
	Tukang Kayu	0,300	OH	113.000,00	33.900,00
	Kepala tukang	0,150	OH	119.000,00	17.850,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	53.808,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m^3	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m^3	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	6,000	batang	50.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	789.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				843.233,00
	Overhead + Profit	15%	x A		126.484,95
	Harga Satuan Pekerjaan				969.717,95
				Pembulatan	969.718,00
3 04 03 02 04 01 01 03 021	Pekerjaan Cor Balok		m^3		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m^3	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m^3	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m^3	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 022	Pekerjaan Cor Kolom		m^3		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 023	Pekerjaan Cor Balok Penyangga		m^3		1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 01 01 03 024	Pekerjaan Bekisting Balok		m^2		135.175,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Kayu Papan 3/20	0,020	buah	77.000,00	1.540,00
				Jumlah Harga Bahan	12.340,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				117.544,00
	Overhead + Profit	15%	x A		17.631,60
	Harga Satuan Pekerjaan				135.175,60
				Pembulatan	135.175,00
3 04 03 02 04 01 01 03 025	Pekerjaan Bekisting Kolom		m^2		798.823,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m³	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.629,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.194,35
	Harga Satuan Pekerjaan				798.823,35
				Pembulatan	798.823,00
3 04 03 02 04 01 01 03 026	Pekerjaan Bekisting Balok Penyangga		m^2		855.331,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m^3	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,018	m^3	16.379.000,00	294.822,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	Btg	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				743.766,00
	Overhead + Profit	15%	x A		111.564,90
	Harga Satuan Pekerjaan				855.330,90
				Pembulatan	855.331,00
3 04 03 02 04 01 01 03 027	Pekerjaan Penulangan Balok		kg		25.957,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	113,00
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.511,60
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.571,60
	Overhead + Profit	15%	x A		3.385,74
	Harga Satuan Pekerjaan				25.957,34
				Pembulatan	25.957,00
3 04 03 02 04 01 01 03 028	Pekerjaan Penulangan Kolom		kg		25.957,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	113,00
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.511,60
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.571,60
	Overhead + Profit	15%	x A		3.385,74
	Harga Satuan Pekerjaan				25.957,34
				Pembulatan	25.957,00
3 04 03 02 04 01 01 03 029	Pekerjaan Penulangan Balok Penyangga		kg		25.957,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	113,00
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.511,60
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.571,60
	Overhead + Profit	15%	x A		3.385,74
	Harga Satuan Pekerjaan				25.957,34
				Pembulatan	25.957,00
3 04 03 02 04 01 01 03 030	Pekerjaan Cor Plat Tumpuan Saring		m^3		1.795.138,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m^3	471.000,00	235.029,00
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m^3	495.000,00	384.120,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m^3	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.749,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.990,00
	Overhead + Profit	15%	x A		234.148,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.795.138,50
				Pembulatan	1.795.138,00
3 04 03 02 04 01 01 03 031	Pekerjaan Cor Plat Saring		m^3		1.707.502,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m^3	471.000,00	255.753,00
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m^3	495.000,00	377.190,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m^3	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.543,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.784,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.717,60
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.501,60
				Pembulatan	1.707.502,00
3 04 03 02 04 01 01 03 032	Penulangan Plat Saring		m^3		25.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	83,30
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.513,40
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.573,40
	Overhead + Profit	15%	x A		3.386,01
	Harga Satuan Pekerjaan				25.959,41
				Pembulatan	25.959,00
3 04 03 02 04 01 01 04	Pekerjaan Pasangan				
3 04 03 02 04 01 01 04 001	Pekerjaan Acian Dinding Sekat 1		m^2		42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 02 04 01 01 04 002	Pekerjaan Acian Dinding Bak Pengendap dan Bakteri		m^2		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 003	Pekerjaan Acian Dinding Bak Perata dan Pelimpah		m^2		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 004	Pekerjaan Acian Balok		m^2		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 005	Pekerjaan Acian Lantai IPAL		m^2		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 006	Pekerjaan Acian Lantai Penutup		m^2		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 007	Pekerjaan Acian Dinding Sekat 2-3		m^2		42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 02 04 01 01 04 008	Pekerjaan Pasangan 1/2 Bata Dinding Sekat		m^2		270.945,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	Bata Merah 5 x11x22 cm	70,000	buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Cement (PC)	18,950	kg	2.000,00	37.900,00
	Pasir pasang	0,038	m^3	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	195.190,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				235.605,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.340,75

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Harga Satuan Pekerjaan				270.945,75
				Pembulatan	270.945,00
3 04 03 02 04 01 01 04 009	Pekerjaan Plesteran Dinding Sekat 2-3		m^2		105.447,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,150	OH	119.000,00	17.850,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	62.145,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	10,224	kg	2.000,00	20.448,00
	Pasir pasang	0,020	kg	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	29.548,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				91.693,00
	Overhead + Profit	15%	x A		13.753,95
	Harga Satuan Pekerjaan				105.446,95
				Pembulatan	105.447,00
3 04 03 02 04 01 01 04 010	Sewa Pompa Air		LS		1.186.628,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.850,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
	Sewa Pompa Air	1,000	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	1.000.000,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.031.850,00
	Overhead + Profit	15%	x A		154.777,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.186.627,50
				Pembulatan	1.186.628,00
3 04 03 02 04 01 01 04 011	Pekerjaan Pasang Pipa Galvalum Ø 2"		buah		592.558,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				
	Pipa Galvalum Ø 2"	1,020	btg	490.000,00	499.800,00
				Jumlah Harga Bahan	499.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				515.268,00
	Overhead + Profit	15%	x A		77.290,20
	Harga Satuan Pekerjaan				592.558,20
				Pembulatan	592.558,00
3 04 03 02 04 01 01 04 012	Pekerjaan Pasangan Waterstop		m^1		133.228,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.850,00
	Bahan				
	Waterstop	1,050	m'	80.000,00	84.000,00
				Jumlah Harga Bahan	84.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				115.850,00
	Overhead + Profit	15%	x A		17.377,50
	Harga Satuan Pekerjaan				133.227,50
				Pembulatan	133.228,00
3 04 03 02 04 01 01 04 013	Manhole Besi Dia. 60 cm		buah		1.029.078,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.850,00
	Bahan				
	Manhole Besi Ø 60cm	1,000	buah	863.000,00	863.000,00
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.850,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.227,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.029.077,50
				Pembulatan	1.029.078,00
3 04 03 02 04 01 01 04 014	Manhole Besi 40 x 40 cm		buah		690.978,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.850,00
	Bahan				
	Manhole Besi 40 x 40 cm	1,000	buah	569.000,00	569.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				600.850,00
	Overhead + Profit	15%	x A		90.127,50
	Harga Satuan Pekerjaan				690.977,50
				Pembulatan	690.978,00
3 04 03 02 04 01 01 05	Pekerjaan Pipa				
3 04 03 02 04 01 01 05 001	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb		m^3		2.258.370,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,600	OH	91.000,00	54.600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	54.600,00
	Bahan				
	Filter honeycomb	1,000	m³	1.900.000,00	1.900.000,00
	Tali Senar	2,000	rol	4.600,00	9.200,00
				Jumlah Harga Bahan	1.909.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.963.800,00
	Overhead + Profit	15%	x A		294.570,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.258.370,00
				Pembulatan	2.258.370,00
3 04 03 02 04 01 01 05 002	Pekerjaan Media Saring Arang Bakar		m^3		2.472.557,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,300	OH	91.000,00	209.300,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	209.300,00
	Bahan				
	Arang Bakar	1,100	m³	1.319.500,00	1.451.450,00
	Jaring pengikat	2,100	unit	233.000,00	489.300,00
				Jumlah Harga Bahan	1.940.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.150.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		322.507,50
	Harga Satuan Pekerjaan				2.472.557,50
				Pembulatan	2.472.557,00
3 04 03 02 04 01 01 05 003	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 3"		m^1		137.044,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.582,00
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.199,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe AW Ø 3"	1,020	m	84.000,00	85.680,00
	Perlengkapan pipa Ø 3"	0,350	ls	29.400,00	10.290,00
				Jumlah Harga Bahan	95.970,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				119.169,00
	Overhead + Profit	15%	x A		17.875,35
	Harga Satuan Pekerjaan				137.044,35
				Pembulatan	137.044,00
3 04 03 02 04 01 01 05 004	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 2"		m^1		70.343,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe AW Ø 2"	1,020	m	40.000,00	40.800,00
	Perlengkapan pipa Ø 2"	0,350	ls	14.000,00	4.900,00
				Jumlah Harga Bahan	45.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.168,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.175,20
	Harga Satuan Pekerjaan				70.343,20
				Pembulatan	70.343,00
3 04 03 02 04 01 01 05 005	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Tee Knee Ø 3"		buah		306.151,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	214,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.288,20
	Bahan				
	Tee Ø 3"	1,000	buah	228.000,00	228.000,00
	Perlengkapan tee Ø 3"	0,350	ls	79.800,00	27.930,00
				Jumlah Harga Bahan	255.930,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				266.218,20
	Overhead + Profit	15%	x A		39.932,73
	Harga Satuan Pekerjaan				306.150,93
				Pembulatan	306.151,00
3 04 03 02 04 01 01 05 005	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Elbow Knee Ø 6"		buah		162.063,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	214,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.288,20
	Bahan				
	Bend/Elbow D PVC 6"	1,000	buah	116.380,00	116.380,00
	Perlengkapan Elbow Ø 6"	0,350	ls	40.733,00	14.256,55
				Jumlah Harga Bahan	130.636,55
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				140.924,75
	Overhead + Profit	15%	x A		21.138,71
	Harga Satuan Pekerjaan				162.063,46
				Pembulatan	162.063,00
3 04 03 02 04 01 02	Sambungan Rumah				
3 04 03 02 04 01 02 01	Pekerjaan Galian Tanah Biasa				
3 04 03 02 04 01 02 01 001	Pekerjaan Galian Pipa Ø 6"		m^3		81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 02 04 01 02 01 002	Pekerjaan Galian Pipa Ø 4"		m^3		81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 02 04 01 02 01 003	Pekerjaan Galian Pipa Ø 3"		m^3		81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 02 04 01 02 01 004	Pekerjaan Galian Bak Kontrol 60"		m^3		81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 02 04 01 02 01 005	Pekerjaan Galian Bak Kontrol 40"		m^3		81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 02 04 01 02 01 006	Pekerjaan Galian Greastrap 30"		m^3		81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 02 04 01 02 01 007	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali		m^3		11.834,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.290,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				10.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.543,50
	Harga Satuan Pekerjaan				11.833,50
				Pembulatan	11.834,00
3 04 03 02 04 01 02 01 008	Pekerjaan Urugan Pasir Perpipaan Ø6"		m^3		593.771,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	91.000,00	28.938,00
	Mandor	0,032	OH	119.000,00	3.784,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.722,20
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				516.322,20
	Overhead + Profit	15%	x A		77.448,33
	Harga Satuan Pekerjaan				593.770,53
				Pembulatan	593.771,00
3 04 03 02 04 01 02 01 009	Pekerjaan Urugan Pasir Perpipaan Ø4"		m^3		593.771,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	91.000,00	28.938,00
	Mandor	0,032	OH	119.000,00	3.784,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.722,20
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				516.322,20
	Overhead + Profit	15%	x A		77.448,33
	Harga Satuan Pekerjaan				593.770,53
				Pembulatan	593.771,00
3 04 03 02 04 01 02 01 010	Pekerjaan Urugan Pasir Perpipaan Ø3"		m^3		593.771,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	91.000,00	28.938,00
	Mandor	0,032	OH	119.000,00	3.784,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.722,20
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				516.322,20
	Overhead + Profit	15%	x A		77.448,33
	Harga Satuan Pekerjaan				593.770,53
				Pembulatan	593.771,00
3 04 03 02 04 01 02 01 011	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Kontrol 60 cm		m^3		593.771,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	91.000,00	28.938,00
	Mandor	0,032	OH	119.000,00	3.784,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.722,20
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				516.322,20
	Overhead + Profit	15%	x A		77.448,33
	Harga Satuan Pekerjaan				593.770,53
				Pembulatan	593.771,00
3 04 03 02 04 01 02 01 012	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Kontrol 40 cm		m^3		593.771,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	91.000,00	28.938,00
	Mandor	0,032	OH	119.000,00	3.784,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.722,20
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				516.322,20
	Overhead + Profit	15%	x A		77.448,33
	Harga Satuan Pekerjaan				593.770,53
				Pembulatan	593.771,00
3 04 03 02 04 02 02 02	Pekerjaan Lantai Kerja				
3 04 03 02 04 02 02 02 001	Pekerjaan Lantai Kerja Bak Kontrol 60 cm		m^3		1.707.551,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.826,71
	Overhead + Profit	15%	x A		222.724,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.550,72
				Pembulatan	1.707.551,00
3 04 03 02 04 02 02 02 002	Pekerjaan Lantai Kerja Bak Kontrol 40 cm		m^3		1.707.551,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.826,71
	Overhead + Profit	15%	x A		222.724,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.550,72
				Pembulatan	1.707.551,00
3 04 03 02 04 02 02 02 003	Pekerjaan Lantai Kerja Greastrap 30 cm		m^3		1.707.551,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.826,71

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Overhead + Profit	15%	x A		222.724,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.550,72
				Pembulatan	1.707.551,00
3 04 03 02 04 02 02 02 004	Pasang Bak Kontrol 60 cm		buah		615.009,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,200	OH	102.000,00	20.400,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.790,00
	Bahan				
	Bak Kontrol Ø 60	1,000	buah	495.000,00	495.000,00
				Jumlah Harga Bahan	495.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				534.790,00
	Overhead + Profit	15%	x A		80.218,50
	Harga Satuan Pekerjaan				615.008,50
				Pembulatan	615.009,00
3 04 03 02 04 02 02 02 005	Pasang Bak Kontrol 40 cm		buah		456.884,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,200	OH	102.000,00	20.400,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.790,00
	Bahan				
	Bak Kontrol Ø 40	1,000	buah	357.500,00	357.500,00
				Jumlah Harga Bahan	357.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				397.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		59.593,50
	Harga Satuan Pekerjaan				456.883,50
				Pembulatan	456.884,00
3 04 03 02 04 02 02 02 006	Pasang Greastrap 30 cm		buah		330.384,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,200	OH	102.000,00	20.400,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.790,00
	Bahan				
	Greastrap Ø 30	1,000	buah	247.500,00	247.500,00
				Jumlah Harga Bahan	247.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				287.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.093,50
	Harga Satuan Pekerjaan				330.383,50
				Pembulatan	330.384,00
3 04 03 02 04 02 02 02 007	Plesteran Alur Bak Kontrol 60 cm		m^2		59.553,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	4,320	kg	2.000,00	8.640,00
	Pasir Pasang	0,006	m^3	455.000,00	2.730,00
				Jumlah Harga Bahan	11.370,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				51.785,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.767,75
	Harga Satuan Pekerjaan				59.552,75
				Pembulatan	59.553,00
3 04 03 02 04 02 02 02 008	Plesteran Alur Bak Kontrol 40 cm		m^2		77.276,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.080,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	4,416	kg	2.000,00	8.832,00
	Pasir Pasang	0,027	m^3	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	21.117,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.197,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.079,55
	Harga Satuan Pekerjaan				77.276,55

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	77.276,00
3 04 03 02 04 02 02 02 009	Acian Alur Bak Kontrol 60 cm		m^2		42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 02 04 02 02 02 010	Acian Alur Bak Kontrol 40 cm		m^2		42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 02 04 02 02 03	Pekerjaan Pipa				
3 04 03 02 04 02 02 03 001	Pipa Limbah Ø 6"		m^1		365.526,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	91.000,00	5.460,00
	Tukang	0,030	OH	102.000,00	3.060,00
	Kepala Tukang	0,003	OH	113.000,00	339,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.216,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe Pipa Limbah Ø 6"	1,060	m'	261.000,00	276.660,00
	Perlengkapan pipa limbah Ø 6"	0,350	ls	91.350,00	31.972,50
				Jumlah Harga Bahan	308.632,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				317.848,50
	Overhead + Profit	15%	x A		47.677,28
	Harga Satuan Pekerjaan				365.525,78
				Pembulatan	365.526,00
3 04 03 02 04 02 02 03 002	Pipa Limbah Ø 4"		m^1		186.907,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa PVC tipe Pipa Limbah Ø 4"	1,020	m'	122.000,00	124.440,00
	Perlengkapan pipa limbah Ø 4"	0,350	ls	42.700,00	14.945,00
				Jumlah Harga Bahan	139.385,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				162.527,50
	Overhead + Profit	15%	x A		24.379,13
	Harga Satuan Pekerjaan				186.906,63
				Pembulatan	186.907,00
3 04 03 02 04 02 02 03 003	Pipa Limbah Ø 3"		m^1		136.979,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa PVC tipe Pipa Limbah Ø 3"	1,020	m'	84.000,00	85.680,00
	Perlengkapan pipa limbah Ø 3"	0,350	ls	29.400,00	10.290,00
				Jumlah Harga Bahan	95.970,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				119.112,50
	Overhead + Profit	15%	x A		17.866,88
	Harga Satuan Pekerjaan				136.979,38
				Pembulatan	136.979,00
3 04 03 02 04 02 02 03 004	Pekerjaan Pipa Tee Knee 3" Greastrap		buah		306.151,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	214,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.288,20
	Bahan				
	Tee Ø 3"	1,000	buah	228.000,00	228.000,00
	Perlengkapan tee Ø 3"	0,350	ls	79.800,00	27.930,00
				Jumlah Harga Bahan	255.930,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				266.218,20
	Overhead + Profit	15%	x A		39.932,73
	Harga Satuan Pekerjaan				306.150,93
				Pembulatan	306.151,00
3 04 03 02 04 02 02 03 005	Pipa Elbow Knee 3" Greastrap		buah		231.280,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	214,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.288,20
	Bahan				
	Knee Ø 3"	1,000	buah	170.000,00	170.000,00
	Perlengkapan knee Ø 3"	0,350	ls	59.500,00	20.825,00
				Jumlah Harga Bahan	190.825,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				201.113,20
	Overhead + Profit	15%	x A		30.166,98
	Harga Satuan Pekerjaan				231.280,18
				Pembulatan	231.280,00
3 04 03 02 04 02 02 04	Pekerjaan Pengembalian				
3 04 03 02 04 02 02 04 001	Pekerjaan Pemasangan Kembali Paving Blok		m^2		57.417,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,402	jam	4.532,31	1.821,99
	Tukang	2,008	jam	5.963,57	11.974,85
	Mandor	2,008	jam	7.156,29	14.369,83
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.166,67
	Bahan				
	Pasir Urug	0,054	m³	403.000,00	21.762,00
				Jumlah Harga Bahan	21.762,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				49.928,67
	Overhead + Profit	15%	x A		7.489,30
	Harga Satuan Pekerjaan				57.417,97
				Pembulatan	57.417,00
3 04 03 02 04 02 02 04 002	Pekerjaan Jalan Rabat Beton		m^3		1.707.551,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.826,71
	Overhead + Profit	15%	x A		222.724,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.550,72
				Pembulatan	1.707.551,00
3 04 03 02 04 02	Instalasi Septictank Komunal				
3 04 03 02 04 02 01	Septictank				
3 04 03 02 04 02 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 03 02 04 02 01 01 001	Pembersihan dan Perataan Lapangan				17.308,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.050,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.257,50
	Harga Satuan Pekerjaan				17.307,50
				Pembulatan	17.308,00
3 04 03 02 04 02 01 01 002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank				203.417,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.995,00
	Bahan				
	Kayu Tahun Balok	0,012	m^3	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	Kayu Tahun Papan	0,007	m^3	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				176.884,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.532,60
	Harga Satuan Pekerjaan				203.416,60
				Pembulatan	203.417,00
3 04 03 02 04 02 01 02	Pekerjaan Tanah				
3 04 03 02 04 02 01 02 001	Pekerjaan Galian Tanah 1 m				100.343,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	91.000,00	81.900,00
	Mandor	0,045	OH	119.000,00	5.355,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	87.255,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				87.255,00
	Overhead + Profit	15%	x A		13.088,25
	Harga Satuan Pekerjaan				100.343,25
				Pembulatan	100.343,00
3 04 03 02 04 02 01 02 002	Pekerjaan Buangan Galian Tanah Sejauh 30 m				35.903,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.220,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.683,00
	Harga Satuan Pekerjaan				35.903,00
				Pembulatan	35.903,00
3 04 03 02 04 02 01 02 003	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali				27.257,30
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	952,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.702,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.702,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.555,30
	Harga Satuan Pekerjaan				27.257,30
				Pembulatan	27.257,30
3 04 03 02 04 02 01 02 004	Pekerjaan Urugan Pasir				588.904,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 03 02 04 02 01 03	Pekerjaan Pondasi				
3 04 03 02 04 02 01 03 001	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP				1.513.630,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu belah 15 – 20	1,200	m³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630,00
3 04 03 02 04 02 01 04	Pekerjaan Beton				
3 04 03 02 04 02 01 04 001	Pekerjaan Membuat Beton Rabat Tak bertulang Campuran 1 PC : 3 Psr : 5 Krl				1.707.551,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	liter/m³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.585,71
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.826,71
	Overhead + Profit	15%	x A		222.724,01
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.550,72
				Pembulatan	1.707.551,00
3 04 03 02 04 02 04 01 002	Pekerjaan Beton Rabat Tak bertulang Campuran 1 PC : 2 Psr : 3 Krl				1.794.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	2.000,00	742.000,00
	Pasir beton	0,499	m³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	liter/m³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.369.327,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.560.568,14
	Overhead + Profit	15%	x A		234.085,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.794.653,36
				Pembulatan	1.794.653,00
3 04 03 02 04 02 04 01 003	Pekerjaan pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir				25.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	83,30
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.513,40
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.573,40
	Overhead + Profit	15%	x A		3.386,01
	Harga Satuan Pekerjaan				25.959,41
				Pembulatan	25.959,00
3 04 03 02 04 02 04 01 004	Pekerjaan Begesting				850.929,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	102.000,00	33.660,00
	Kepala tukang	0,033	OH	113.000,00	3.729,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	101.376,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m^3	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,018	m^3	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				739.938,00
	Overhead + Profit	15%	x A		110.990,70
	Harga Satuan Pekerjaan				850.928,70
				Pembulatan	850.929,00
3 04 03 02 04 02 02	Sambungan Rumah				
3 04 03 02 04 02 02 01	Pekerjaan Pipa				
3 04 03 02 04 02 02 01 001	Pekerjaan Pasang Pipa Limbah Ø 6"/m'				353.520,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	91.000,00	5.460,00
	Tukang	0,030	OH	102.000,00	3.060,00
	Kepala Tukang	0,003	OH	113.000,00	339,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.216,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe Pipa Limbah Ø 6"	1,020	m'	261.000,00	266.220,00
	Perlengkapan pipa limbah Ø 6"	0,350	ls	91.350,00	31.972,50
				Jumlah Harga Bahan	298.192,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				307.408,50
	Overhead + Profit	15%	x A		46.111,28
	Harga Satuan Pekerjaan				353.519,78
				Pembulatan	353.520,00
3 04 03 02 04 02 02 01 002	Pekerjaan Pasang Pipa Limbah Ø 3"/m'				125.721,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	91.000,00	5.460,00
	Tukang	0,030	OH	102.000,00	3.060,00
	Kepala Tukang	0,003	OH	113.000,00	339,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.216,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe Pipa Limbah Ø 3"	1,020	m'	87.620,00	89.372,40
	Perlengkapan pipa limbah Ø 3"	0,350	ls	30.670,00	10.734,50
				Jumlah Harga Bahan	100.106,90
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				109.322,90
	Overhead + Profit	15%	x A		16.398,44
	Harga Satuan Pekerjaan				125.721,34
				Pembulatan	125.721,00
3 04 03 02 04 02 02 01 003	Manhole 60x60				1.029.078,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.850,00
	Bahan				
	Manhole	1,000	buah	863.000,00	863.000,00
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				894.850,00
	Overhead + Profit	15%	x A		134.227,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.029.077,50
				Pembulatan	1.029.078,00
3 04 03 02 04 02 02 01 004	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 3"				137.044,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.582,00
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.199,00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 3"	1,020	m	84.000,00	85.680,00
	Perlengkapan Pipa PVC Ø 3"	0,350	ls	29.400,00	10.290,00
				Jumlah Harga Bahan	95.970,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				119.169,00
	Overhead + Profit	15%	x A		17.875,35
	Harga Satuan Pekerjaan				137.044,35
				Pembulatan	137.044,00
3 04 03 02 04 02 02 01 005	Pasang Bak Kontrol				615.009,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,200	OH	102.000,00	20.400,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.790,00
	Bahan				
	Bak Kontrol Ø 30	1,000	buah	495.000,00	495.000,00
				Jumlah Harga Bahan	495.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				534.790,00
	Overhead + Profit	15%	x A		80.218,50
	Harga Satuan Pekerjaan				615.008,50
				Pembulatan	615.009,00
3 04 03 02 04 02 02 01 006	Greasetrap				330.384,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,200	OH	102.000,00	20.400,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.790,00
	Bahan				
	Greastrap Ø 30	1,000	buah	247.500,00	247.500,00
				Jumlah Harga Bahan	247.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				287.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.093,50
	Harga Satuan Pekerjaan				330.383,50
				Pembulatan	330.384,00
3 04 03 02 04 02 02 01 007	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb				2.258.370,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,600	OH	91.000,00	54.600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	54.600,00
	Bahan				
	Filter honeycomb	1,000	m^3	1.900.000,00	1.900.000,00
	Tali Senar	2,000	rol	4.600,00	9.200,00
				Jumlah Harga Bahan	1.909.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.963.800,00
	Overhead + Profit	15%	x A		294.570,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.258.370,00
				Pembulatan	2.258.370,00
3 04 03 02 04 03	Instalasi Pengolah Air Limbah Septictank Individu				
3 04 03 02 04 03 01	Bilik Kamar Mandi				
3 04 03 02 04 03 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 03 02 04 03 01 01 001	Pembersihan dan Perataan Lapangan				17.308,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.050,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.257,50
	Harga Satuan Pekerjaan				17.307,50
				Pembulatan	17.308,00
3 04 03 02 04 03 01 01 002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank				204.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.185,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m^3	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	kayu tahun papan	0,007	m^3	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				178.074,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.711,10
	Harga Satuan Pekerjaan				204.785,10
				Pembulatan	204.785,00
3 04 03 02 04 03 01 02	Pekerjaan Tanah				
3 04 03 02 04 03 01 02 001	Pekerjaan Galian Tanah				81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 02 04 03 01 03	Pekerjaan Pondasi				
3 04 03 02 04 03 01 03 001	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah				1.429.283,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu belah 15 cm/20 cm	1,200	m³	436.000,00	523.200,00
	Semen Portland (PC)	117,000	kg	2.000,00	234.000,00
	Pasir Pasang	0,561	m³	455.000,00	255.255,00
				Jumlah Harga Bahan	1.012.455,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.242.855,00
	Overhead + Profit	15%	x A		186.428,25
	Harga Satuan Pekerjaan				1.429.283,25
				Pembulatan	1.429.283,00
3 04 03 02 04 03 01 03 002	Pekerjaan Pasangan Pondasi Rollag				252.253,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	8,320	kg	2.000,00	16.640,00
	Pasir Pasang	0,049	m³	455.000,00	22.295,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	2.000,00	140.000,00
				Jumlah Harga Bahan	178.935,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.350,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.902,50
	Harga Satuan Pekerjaan				252.252,50
				Pembulatan	252.253,00
3 04 03 02 04 03 01 04	Pekerjaan Kolom				
3 04 03 02 04 03 01 04 001	Pekerjaan Pembesian Kolom				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 02 04 03 01 04 002	Pekerjaan Beton K-175 Kolom				998.391.867,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760,000	kg	471.000,00	357.960.000,00
	Batu pecah 2-3 cm	1029,000	m³	495.000,00	509.355.000,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	867.975.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				868.166.841,00
	Overhead + Profit	15%	x A		130.225.026,15
	Harga Satuan Pekerjaan				998.391.867,15
				Pembulatan	998.391.867,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 03 02 04 03 01 05	Pekerjaan Ringbalk				
3 04 03 02 04 03 01 05 001	Pekerjaan Pembesian Ringbalk				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 02 04 03 01 05 002	Pekerjaan Beton K-175 Ringbalk				998.391.867,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760,000	kg	471.000,00	357.960.000,00
	Batu pecah 2-3 cm	1029,000	m³	495.000,00	509.355.000,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	867.975.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				868.166.841,00
	Overhead + Profit	15%	x A		130.225.026,15
	Harga Satuan Pekerjaan				998.391.867,15
				Pembulatan	998.391.867,00
3 04 03 02 04 03 01 06	Pekerjaan Sloof				
3 04 03 02 04 03 01 06 001	Pekerjaan Pembesian Sloof				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 02 04 03 01 06 002	Pekerjaan Beton K-175 Sloof				998.391.867,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Semen	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	760,000	kg	471.000,00	357.960.000,00
	Batu pecah 2-3 cm	1029,000	m³	495.000,00	509.355.000,00
	Kawat beton	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	867.975.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				868.166.841,00
	Overhead + Profit	15%	x A		130.225.026,15
	Harga Satuan Pekerjaan				998.391.867,15
				Pembulatan	998.391.867,00
3 04 03 02 04 03 01 07	Pekerjaan Bekisting				
3 04 03 02 04 03 01 07 001	Bekisting Kolom Praktis 11/11 (2x pakai)				798.823,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m³	16.379.000,00	245.685,00
	Kayu Dolken	2,000	batang	50.000,00	100.000,00
	Multipleks	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.629,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.194,35
	Harga Satuan Pekerjaan				798.823,35
				Pembulatan	798.823,00
3 04 03 02 04 03 01 07 002	Bekisting Ringbalk 11/11 (2x pakai)				1.227.241,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,018	m³	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks	0,350	lembar	50.000,00	17.500,00
	Kayu Dolken	2,000	batang	246.000,00	492.000,00
				Jumlah Harga Bahan	961.962,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.067.166,00
	Overhead + Profit	15%	x A		160.074,90
	Harga Satuan Pekerjaan				1.227.240,90
				Pembulatan	1.227.241,00
3 04 03 02 04 03 01 07 003	Bekisting Sloof				207.345,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala tukang	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
	Mandor	0,260	OH	119.000,00	30.940,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	110.734,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				180.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		27.045,00
	Harga Satuan Pekerjaan				207.345,00
				Pembulatan	207.345,00
3 04 03 02 04 03 01 08	Pekerjaan Dinding				
3 04 03 02 04 03 01 08 001	Pekerjaan Trasram 1/2 Bata 1Pc:4Ps				256.427,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	11,500	kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m³	455.000,00	19.565,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	2.000,00	140.000,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				222.980,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.447,00
	Harga Satuan Pekerjaan				256.427,00
				Pembulatan	256.427,00
3 04 03 02 04 03 01 08 002	Pekerjaan Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC : 6PS				252.253,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	8,320	kg	2.000,00	16.640,00
	Pasir Pasang	0,049	m³	455.000,00	22.295,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	2.000,00	140.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Bahan	178.935,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.350,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.902,50
	Harga Satuan Pekerjaan				252.252,50
				Pembulatan	252.253,00
3 04 03 02 04 03 01 08 003	Pekerjaan Plesteran 1Pc:6Ps, t. 15 mm				77.277,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.080,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	4,416	kg	2.000,00	8.832,00
	Pasir Pasang	0,027	m^3	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	21.117,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.197,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.079,55
	Harga Satuan Pekerjaan				77.276,55
				Pembulatan	77.277,00
3 04 03 02 04 03 01 08 004	Plesteran Trasram 1Pc:4Ps, t.15 mm				79.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Cat	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang cat	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.080,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	6,240	kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m^3	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	23.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.480,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.422,00
	Harga Satuan Pekerjaan				79.902,00
				Pembulatan	79.902,00
3 04 03 02 04 03 01 08 005	Pekerjaan Acian Dinding				42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 02 04 03 01 08 006	Pengecatan Tembok				57.391,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang cat	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.314,90
	Bahan				
	Cat Tembok	0,260	kg	130.000,00	33.800,00
	Plamur Tembok	0,100	kg	38.000,00	3.800,00
	Plamir	0,100	kg	29.900,00	2.990,00
				Jumlah Harga Bahan	40.590,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				49.904,90
	Overhead + Profit	15%	x A		7.485,74
	Harga Satuan Pekerjaan				57.390,64
				Pembulatan	57.391,00
3 04 03 02 04 03 01 09	Pekerjaan Lantai				
3 04 03 02 04 03 01 09 001	Pekerjaan Rabat Beton Bawah Keramik				1.707.502,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang Batu	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m²	495.000,00	377.190,00
	Semen Portland (PC)	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir beton	0,543	m³	471.000,00	255.753,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.293.543,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.484.784,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.717,60
	Harga Satuan Pekerjaan				1.707.501,60
				Pembulatan	1.707.502,00
3 04 03 02 04 03 01 09 002	Pekerjaan Pemasangan Keramik 25x25				374.526,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	91.000,00	63.700,00
	Tukang Batu	0,350	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,035	OH	119.000,00	4.165,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	107.520,00
	Bahan				
	Keramik 25 x 25 cm	1,000	m²	138.000,00	138.000,00
	Portland Cement (PC)	10,400	kg	2.000,00	20.800,00
	Pasir Pasang	0,045	m³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	1,620	kg	24.000,00	38.880,00
				Jumlah Harga Bahan	218.155,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				325.675,00
	Overhead + Profit	15%	x A		48.851,25
	Harga Satuan Pekerjaan				374.526,25
				Pembulatan	374.526,00
3 04 03 02 04 03 01 10	Pekerjaan Atap				
3 04 03 02 04 03 01 10 001	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan C.75-0,75				303.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,734	OH	91.000,00	66.794,00
	Tukang Las Konstruksi	0,734	OH	102.000,00	74.868,00
	Kepala Tukang	0,073	OH	113.000,00	8.249,00
	Mandor	0,037	OH	119.000,00	4.403,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	154.314,00
	Bahan				
	Baja Ringan C.75-0,75	0,873	batang	126.000,00	109.998,00
				Jumlah Harga Bahan	109.998,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				264.312,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.646,80
	Harga Satuan Pekerjaan				303.958,80
				Pembulatan	303.959,00
3 04 03 02 04 03 01 10 002	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Galvalum 3 mm				404.055,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,120	OH	91.000,00	10.920,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,006	OH	119.000,00	714,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.432,00
	Bahan				
	Galvalum t 0,3	1,100	m²	302.000,00	332.200,00
	Paku biasa ½"-1"	0,020	kg	36.000,00	720,00
				Jumlah Harga Bahan	332.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				351.352,00
	Overhead + Profit	15%	x A		52.702,80
	Harga Satuan Pekerjaan				404.054,80
				Pembulatan	404.055,00
3 04 03 02 04 03 01 11	Instalasi Listrik				
3 04 03 02 04 03 01 11 001	Pemasangan Lampu 5 watt				91.799,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Lampu LED 5 watt	1,000	buah	46.500,00	46.500,00
				Jumlah Harga Bahan	51.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				79.825,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.973,75
	Harga Satuan Pekerjaan				91.798,75

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	91.799,00
3 04 03 02 04 03 01 11 002	Pemasangan Instalasi Lampu				234.566,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	111.000,00	2.220,00
	Kepala tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.970,00
	Bahan				
	Isolasi	0,500	buah	18.000,00	9.000,00
	Kabel NYM	6,000	m'	25.000,00	150.000,00
	Klem	1,000	Bks	15.000,00	15.000,00
				Jumlah Harga Bahan	174.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				203.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.595,50
	Harga Satuan Pekerjaan				234.565,50
				Pembulatan	234.566,00
3 04 03 02 04 03 01 11 003	Pemasangan Saklar Tunggal				69.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	111.000,00	11.100,00
	Kepala tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.825,00
	Bahan				
	Saklar Tunggal	1,000	buah	20.000,00	20.000,00
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Mangkok Listrik	1,000	buah	7.000,00	7.000,00
				Jumlah Harga Bahan	31.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				60.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.048,75
	Harga Satuan Pekerjaan				69.373,75
				Pembulatan	69.374,00
3 04 03 02 04 03 01 12	Pekerjaan Sanitasi				
3 04 03 02 04 03 01 12 001	Pintu Aluminium Kamar Mandi				1.299.299,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	960,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	499,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.865,30
	Bahan				
	Pintu Aluminium Kamar Mandi	1,000	buah	1.108.000,00	1.108.000,00
	Perlengkapan	14,610	%	161.878,80	3.960,00
				Jumlah Harga Bahan	1.111.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.129.825,30
	Overhead + Profit	15%	x A		169.473,80
	Harga Satuan Pekerjaan				1.299.299,10
				Pembulatan	1.299.299,00
3 04 03 02 04 03 01 12 002	Floor drain				366.660,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	unit	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				318.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		47.825,25
	Harga Satuan Pekerjaan				366.660,25
				Pembulatan	366.660,00
3 04 03 02 04 03 01 12 003	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb				2.258.370,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,600	OH	91.000,00	54.600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	54.600,00
	Bahan				
	Filter honeycomb	1,000	m^3	1.900.000,00	1.900.000,00
	Tali Senar	2,000	rol	4.600,00	9.200,00
				Jumlah Harga Bahan	1.909.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.963.800,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Overhead + Profit	15%	x A		294.570,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.258.370,00
				Pembulatan	2.258.370,00
3 04 03 02 04 03 01 12 004	Manhole Besi 40 x 40 cm				688.965,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	91.000,00	31.850,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.100,00
	Bahan				
	Manhole Besi 40 x 40 cm	1,000	buah	569.000,00	569.000,00
				Jumlah Harga Bahan	569.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				599.100,00
	Overhead + Profit	0,150	x A		89.865,00
	Harga Satuan Pekerjaan				688.965,00
				Pembulatan	688.965,00
3 04 03 02 04 03 01 12 005	Kloset Jongkok				1.273.427,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang	1,500	OH	102.000,00	153.000,00
	Kepala Tukang	1,500	OH	113.000,00	169.500,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	419.450,00
	Bahan				
	Kloset jongkok porselen	1,000	buah	671.328,00	671.328,00
	Semen portland	6,000	kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir pasang	0,010	m^3	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	687.878,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.107.328,00
	Overhead + Profit	15%	x A		166.099,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.273.427,20
				Pembulatan	1.273.427,00
3 04 03 02 04 03 01 12 006	Pasang Greastrap 30"				330.384,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang	0,200	OH	102.000,00	20.400,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.790,00
	Bahan				
	Greastrap Ø 30	1,000	buah	247.500,00	247.500,00
				Jumlah Harga Bahan	247.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				287.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.093,50
	Harga Satuan Pekerjaan				330.383,50
				Pembulatan	330.384,00
3 04 03 02 04 03 01 12 007	Pekerjaan Pasang 1 buah Kran Air				125.166,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.825,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	buah	62.000,00	62.000,00
	Seal Tape	0,003	set	6.000,00	15,00
				Jumlah Harga Bahan	62.015,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan				125.166,00
				Pembulatan	125.166,00
3 04 03 02 04 03 01 12 008	Pasangan Elbow dia. 2"				126.747,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pasangan Elbow dia. 2"	1,000	buah	89.000,00	89.000,00
	Perlengkapan	0,350	ls	31.150,00	10.902,50
				Jumlah Harga Bahan	99.902,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				110.214,50
	Overhead + Profit	15%	x A		16.532,18
	Harga Satuan Pekerjaan				126.746,68

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	126.747,00
3 04 03 02 04 03 01 12 009	PasanganTee dia. 2"				153.066,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,106	OH	91.000,00	9.646,00
	Tukang	0,053	OH	102.000,00	5.406,00
	Mandor	0,011	OH	119.000,00	1.309,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16.361,00
	Bahan				
	PasanganTee dia. 2"	1,000	buah	104.000,00	104.000,00
	Perlengkapan	0,350	ls	36.400,00	12.740,00
				Jumlah Harga Bahan	116.740,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				133.101,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.965,15
	Harga Satuan Pekerjaan				153.066,15
				Pembulatan	153.066,00
3 04 03 02 04 03 01 12 010	Pasangan Elbow dia. 3"				226.487,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pasangan Elbow dia. 3"	1,000	buah	170.000,00	170.000,00
	Pelengkapan	0,350	ls	59.500,00	20.825,00
				Jumlah Harga Bahan	190.825,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				196.945,00
	Overhead + Profit	15%	x A		29.541,75
	Harga Satuan Pekerjaan				226.486,75
				Pembulatan	226.487,00
3 04 03 02 04 03 01 12 011	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 1/2"				26.311,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW 1/2"	1,020	m'	11.000,00	11.220,00
	Perlengk. 35% Harga Pipa	0,350	ls	3.850,00	1.347,50
				Jumlah Harga Bahan	12.567,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.879,50
	Overhead + Profit	15%	x A		3.431,93
	Harga Satuan Pekerjaan				26.311,43
				Pembulatan	26.311,00
3 04 03 02 04 03 01 12 012	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 2"				70.343,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe AW Ø 2"	1,020	m	40.000,00	40.800,00
	Perlengkapan pipa Ø 2"	0,350	ls	14.000,00	4.900,00
				Jumlah Harga Bahan	45.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.168,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.175,20
	Harga Satuan Pekerjaan				70.343,20
				Pembulatan	70.343,00
3 04 03 02 04 03 01 12 013	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC dia. 3"				136.979,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	91.000,00	7.371,00
	Tukang	0,135	OH	102.000,00	13.770,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	113.000,00	1.525,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	476,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.142,50
	Bahan				
	Pipa PVC 3"	1,020	m	84.000,00	85.680,00
	Perlengk. 35% Harga Pipa	0,350	ls	29.400,00	10.290,00
				Jumlah Harga Bahan	95.970,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				119.112,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Overhead + Profit	15%	x A		17.866,88
	Harga Satuan Pekerjaan				136.979,38
				Pembulatan	136.979,00
3 04 03 02 04 03 01 12 014	Pasangan Sockdrat 1/2"				20.153,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang	0,040	OH	102.000,00	4.080,00
	Mandor	0,011	OH	119.000,00	1.309,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	6.299,00
	Bahan				
	Pasangan Sockdrat 1/2"	1,000	buah	10.000,00	10.000,00
	Perlengkapan	0,350	ls	3.500,00	1.225,00
				Jumlah Harga Bahan	11.225,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.524,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.628,60
	Harga Satuan Pekerjaan				20.152,60
				Pembulatan	20.153,00
3 04 03 02 04 03 01 12 015	Pasangan Knee 1/2"				21.443,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang	0,040	OH	102.000,00	4.080,00
	Mandor	0,011	OH	119.000,00	1.309,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	6.299,00
	Bahan				
	Pasangan Knee 1/2"	1,000	buah	11.000,00	11.000,00
	Perlengkapan	0,350	ls	3.850,00	1.347,50
				Jumlah Harga Bahan	12.347,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				18.646,50
	Overhead + Profit	15%	x A		2.796,98
	Harga Satuan Pekerjaan				21.443,48
				Pembulatan	21.443,00
3 04 03 02 04 03 02	Septictank				
3 04 03 02 04 03 02 01	Pekerjaan Septictank				
3 04 03 02 04 03 02 01 001	Pekerjaan Pembesian Plat Tutup Beton				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 02 04 03 02 01 002	Pekerjaan Beton K-175 Plat Tutup Beton				1.611.691,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	276,000	kg	2.000,00	552.000,00
	Pasir beton	0,591	m^3	471.000,00	278.562,86
	Batu pecah 2-3 cm	0,750	m^3	495.000,00	371.066,67
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.210.229,52
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.401.470,52
	Overhead + Profit	15%	x A		210.220,58
	Harga Satuan Pekerjaan				1.611.691,10
				Pembulatan	1.611.691,00
3 04 03 02 04 03 02 01 003	Bekisting Plat Tutup Beton (tb. 10 cm)				265.411,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	102.000,00	26.520,00
	Kepala tukang	0,026	OH	113.000,00	2.938,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	79.872,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m^3	2.776.000,00	124.920,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				230.792,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.618,80
	Harga Satuan Pekerjaan				265.410,80
				Pembulatan	265.411,00
3 04 03 02 04 03 02 01 004	Pekerjaan Pembesian Tangki Septik Beton				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 02 04 03 02 01 005	Pekerjaan Beton K-175 Tangki Septik Beton				1.611.691,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,65	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	276,000	kg	2.000,00	552.000,00
	Pasir beton	0,591	m^3	471.000,00	278.562,86
	Batu pecah 2-3 cm	0,750	m^3	495.000,00	371.066,67
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.210.229,52
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.401.470,52
	Overhead + Profit	15%	x A		210.220,58
	Harga Satuan Pekerjaan				1.611.691,10
				Pembulatan	1.611.691,00
3 04 03 02 04 03 02 01 006	Bekisting Tangki Septik Beton (tb. 10 cm)				268.879,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala tukang	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.888,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m^3	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.808,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.071,20
	Harga Satuan Pekerjaan				268.879,20
				Pembulatan	268.879,00
3 04 03 02 04 03 02 01 007	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 2"				70.343,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	91.000,00	4.914,00
	Tukang	0,090	OH	102.000,00	9.180,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	1.017,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.468,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW 2"	1,020	m'	40.000,00	40.800,00
	Perlengk. PVC AW 2"	0,350	ls	14.000,00	4.900,00
				Jumlah Harga Bahan	45.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.168,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.175,20
	Harga Satuan Pekerjaan				70.343,20
				Pembulatan	70.343,00
3 04 03 02 04 03 02 01 008	Tee GIP dia 1"				105.789,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pekerja	0,106	OH	91.000,00	9.646,00
	Tukang	0,053	OH	102.000,00	5.406,00
	Mandor	0,011	OH	119.000,00	1.309,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.436,00
	Bahan				
	Tee GIP dia 1"	1,000	buah	68.200,00	68.200,00
	Perlengkapan	0,350	ls	23.870,00	8.354,50
				Jumlah Harga Bahan	76.554,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				91.990,50
	Overhead + Profit	15%	x A		13.798,58
	Harga Satuan Pekerjaan				105.789,08
				Pembulatan	105.789,00
3 04 03 02 04 03 02 01 009	Pipa Ventilasi Udara GIP dia 1"				156.385,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa GIP dia 1"	1,020	m'	110.000,00	112.200,00
	Perlengk. 35% Harga Pipa	0,350	ls	38.500,00	13.475,00
				Jumlah Harga Bahan	125.675,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				135.987,00
	Overhead + Profit	15%	x A		20.398,05
	Harga Satuan Pekerjaan				156.385,05
				Pembulatan	156.385,00
3 04 03 02 04 03 02 02	Pekerjaan Resapan				
3 04 03 02 04 03 02 02 001	Pekerjaan Pasangan Buis Beton dia. 80				293.388,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,240	OH	91.000,00	21.840,00
	Mandor	0,120	OH	119.000,00	14.280,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	36.120,00
	Bahan				
	Buis Beton dia. 80	1,000	buah	219.000,00	219.000,00
				Jumlah Harga Bahan	219.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				255.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		38.268,00
	Harga Satuan Pekerjaan				293.388,00
				Pembulatan	293.388,00
3 04 03 02 04 03 02 02 002	Pekerjaan Beton K-175 Plat Tutup Buis Beton				1.611.691,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	276,000	kg	2.000,00	552.000,00
	Pasir beton	0,591	m^3	471.000,00	278.562,86
	Batu pecah 2-3 cm	0,750	m^3	495.000,00	371.066,67
	Air	215,000	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.210.229,52
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.401.470,52
	Overhead + Profit	15%	x A		210.220,58
	Harga Satuan Pekerjaan				1.611.691,10
				Pembulatan	1.611.691,00
3 04 03 02 04 03 02 02 003	Bekisting Plat Tutup Buis Beton				268.879,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala tukang	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
	Mandor	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.888,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m^3	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				233.808,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.071,20
	Harga Satuan Pekerjaan				268.879,20
				Pembulatan	268.879,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 03 02 04 03 02 02 004	Pekerjaan Pasangan Batu kosong (Anstamping)				965.503,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu belah 15 cm/20 cm	1,200	kg	436.000,00	523.200,00
	Pasir Pasang	0,432	m^3	455.000,00	196.560,00
				Jumlah Harga Bahan	719.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				839.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		125.935,20
	Harga Satuan Pekerjaan				965.503,20
				Pembulatan	965.503,00
3 04 03 02 04 03 02 02 005	Pemasangan Ijuk t.10cm				231.650,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.435,00
	Bahan				
	Ijuk	6,000	kg	31.000,00	186.000,00
				Jumlah Harga Bahan	186.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				201.435,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.215,25
	Harga Satuan Pekerjaan				231.650,25
				Pembulatan	231.650,00
3 04 03 03	Instalasi Pengolahan Sampah				
3 04 03 03 04	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya				
3 04 03 03 04 01	Instalasi Pengolahan Sampah TPS 3R				
3 04 03 03 04 01 01	Persiapan				
3 04 03 03 04 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 03 03 04 01 01 01 001	Pekerjaan Pembersihan Lahan dan Perataan				17.308,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.050,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.257,50
	Harga Satuan Pekerjaan				17.307,50
				Pembulatan	17.308,00
3 04 03 03 04 01 01 01 001	Pekerjaan Bouwplank				204.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.185,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m^3	7.974.000,00	95.688,00
	Paku	0,020	kg	27.000,00	540,00
	kayu tahun papan	0,007	m^3	8.523.000,00	59.661,00
				Jumlah Harga Bahan	155.889,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				178.074,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.711,10
	Harga Satuan Pekerjaan				204.785,10
				Pembulatan	204.785,00
3 04 03 03 04 01 02	Tanah				
3 04 03 03 04 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 03 03 04 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m				81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 03 03 04 01 02 01 002	Pekerjaan Urugan Tanah (tanah tidak mendatangkan)				2.616,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,025	OH	91.000,00	2.275,00
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	-
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.275,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.275,00
	Overhead + Profit	15%	x A		341,25
	Harga Satuan Pekerjaan				2.616,25
				Pembulatan	2.616,00
3 04 03 03 04 01 02 01 003	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali				261.424,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.725,00
	Bahan				
	Tanah Urug	1,200	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				227.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.098,75
	Harga Satuan Pekerjaan				261.423,75
				Pembulatan	261.424,00
3 04 03 03 04 01 02 01 004	Pekerjaan Pemadatan Tanah (per 20 cm)				59.168,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	91.000,00	45.500,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	51.450,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				51.450,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.717,50
	Harga Satuan Pekerjaan				59.167,50
				Pembulatan	59.168,00
3 04 03 03 04 01 02 01 005	Pekerjaan Urugan Pasir				588.904,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904,00
3 04 03 03 04 01 03	Pondasi				
3 04 03 03 04 01 03 01	Pekerjaan Pondasi				
3 04 03 03 04 01 03 01 001	Pekerjaan pondasi batu belah 1 PC : 6 Ps				1.513.630,00
	Tenaga Kerja				1.513.630,00
	Pekerja	1,500	OH	91.000,00	136.500,00
	Tukang Batu	0,750	OH	102.000,00	76.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,075	OH	113.000,00	8.475,00
	Mandor	0,075	OH	119.000,00	8.925,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	230.400,00
	Bahan				
	Batu belah 15 cm/20 cm	1,200	m^3	436.000,00	523.200,00
	Portland Cement (PC)	163,000	kg	2.000,00	326.000,00
	Pasir Pasang	0,520	m^3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.430,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.630,00
				Pembulatan	1.513.630,00
3 04 03 03 04 01 03 01 002	Pekerjaan Pasangan Batu kosong (Anstamping)				965.503,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu belah 15 cm/20 cm	1,200	kg	436.000,00	523.200,00
	Pasir Pasang	0,432	m³	455.000,00	196.560,00
				Jumlah Harga Bahan	719.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				839.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		125.935,20
	Harga Satuan Pekerjaan				965.503,20
				Pembulatan	965.503,00
3 04 03 03 04 01 03 02	Dinding				
3 04 03 03 04 01 03 02 001	Pekerjaan Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC : 6PS				252.253,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	PC 50 kg	8,320	kg	2.000,00	16.640,00
	Pasir Pasang	0,049	m³	455.000,00	22.295,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	2.000,00	140.000,00
				Jumlah Harga Bahan	178.935,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.350,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.902,50
	Harga Satuan Pekerjaan				252.252,50
				Pembulatan	252.253,00
3 04 03 03 04 01 03 02 002	Pekerjaan Plesteran 1Pc:6Ps, t. 15 mm				77.277,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.080,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	4,416	kg	2.000,00	8.832,00
	Pasir Pasang	0,027	m³	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	21.117,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.197,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.079,55
	Harga Satuan Pekerjaan				77.276,55
				Pembulatan	77.277,00
3 04 03 03 04 01 03 02 003	Pekerjaan Acian Dinding				42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 03 04 01 04	Struktur				
3 04 03 03 04 01 04 01	Pekerjaan Pondasi Foot Plate				
3 04 03 03 04 01 04 01 001	Pekerjaan Lantai Kerja Foot Plate (Plester)				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 04 02	Pekerjaan telapak Foot Plate 100x100, t. 30 cm				
3 04 03 03 04 01 04 04 001	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.709.123,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	113.000,00	31.075,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	119.000,00	3.332,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	194.434,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.486.194,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.929,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.709.123,10
				Pembulatan	1.709.123,00
3 04 03 03 04 01 04 02 002	Pekerjaan Pembesian				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 03 04 01 04 02 003	Pekerjaan Bekisting				300.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala tukang	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
	Mandor	0,260	OH	119.000,00	30.940,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	110.734,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m^3	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				261.654,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.248,10
	Harga Satuan Pekerjaan				300.902,10
				Pembulatan	300.902,00
3 04 03 03 04 01 04 03	Pekerjaan Kolom				
3 04 03 03 04 01 04 03 001	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 04 03 002	Pekerjaan Pembesian				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 03 04 01 04 03 003	Pekerjaan Bekisting				798.823,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m^3	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,015	m^3	16.379.000,00	245.685,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	589.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				694.629,00
	Overhead + Profit	15%	x A		104.194,35
	Harga Satuan Pekerjaan				798.823,35
				Pembulatan	798.823,00
3 04 03 03 04 01 04 04	Pekerjaan Sloof Beton				
3 04 03 03 04 01 04 02 001	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 04 04 002	Pekerjaan Pembesian				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 03 04 01 04 04 003	Pekerjaan Bekisting				300.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	91.000,00	47.320,00
	Tukang kayu	0,260	OH	113.000,00	29.380,00
	Kepala tukang	0,026	OH	119.000,00	3.094,00
	Mandor	0,260	OH	119.000,00	30.940,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	110.734,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m^3	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
				Jumlah Harga Bahan	150.920,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				261.654,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.248,10
	Harga Satuan Pekerjaan				300.902,10
				Pembulatan	300.902,00
3 04 03 03 04 01 04 05	Pekerjaan Ringbalk				
3 04 03 03 04 01 04 05 001	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	Kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	Kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 04 05 002	Pekerjaan Pembesian				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 03 04 01 04 05 003	Pekerjaan Bekisting				855.331,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m^3	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,018	m^3	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				743.766,00
	Overhead + Profit	15%	x A		111.564,90
	Harga Satuan Pekerjaan				855.330,90
				Pembulatan	855.331,00
3 04 03 03 04 01 04 06	Pekerjaan Rabat Beton Lantai Ruang Dalam				
3 04 03 03 04 01 04 06 001	Pekerjaan Bekisting				855.331,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	91.000,00	60.060,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	113.000,00	37.290,00
	Kepala tukang	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
	Mandor	0,033	OH	119.000,00	3.927,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	105.204,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m^3	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	27.000,00	10.800,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	179.000,00	35.800,00
	Kayu Meranti	0,018	m^3	16.379.000,00	294.822,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	246.000,00	86.100,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	50.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	638.562,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				743.766,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Overhead + Profit	15%	x A		111.564,90
	Harga Satuan Pekerjaan				855.330,90
				Pembulatan	855.331,00
3 04 03 03 04 01 04 06 002	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	Kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	Kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	Kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 04 06 003	Pekerjaan Pembesian				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 03 04 01 05	Pekerjaan Besi dan Baja				
3 04 03 03 04 01 05 01	Pekerjaan Atap Baja & perlengkapan				
3 04 03 03 04 01 05 01 001	Kolom IWF 150.75.5.7 & ascessories				66.746,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	91.000,00	5.460,00
	Tukang Las Konstruksi	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.615,00
	Bahan				
	Besi Baja IWF	1,150	kg	39.500,00	45.425,00
				Jumlah Harga Bahan	45.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.040,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.706,00
	Harga Satuan Pekerjaan				66.746,00
				Pembulatan	66.746,00
3 04 03 03 04 01 05 01 002	Kuda-kuda IWF 150.75.5.7 & ascessories				66.746,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	91.000,00	5.460,00
	Tukang Las Konstruksi	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.615,00
	Bahan				
	Besi profil	1,150	kg	39.500,00	45.425,00
				Jumlah Harga Bahan	45.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.040,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.706,00
	Harga Satuan Pekerjaan				66.746,00
				Pembulatan	66.746,00
3 04 03 03 04 01 05 01 003	Gording C 125.50.20.2,3 & ascessories				52.235,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi	1,050	kg	39.500,00	41.475,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pengelasan / perkuatan	0,250	ls	9.875,00	2.468,75
				Jumlah Harga Bahan	43.943,75
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				45.421,45
	Overhead + Profit	15%	x A		6.813,22
	Harga Satuan Pekerjaan				52.234,67
				Pembulatan	52.235,00
3 04 03 03 04 01 05 01 004	Pekerjaan trackstang 12 mm				52.235,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi	1,050	kg	39.500,00	41.475,00
	Pengelasan / perkuatan	0,250	ls	9.875,00	2.468,75
				Jumlah Harga Bahan	43.943,75
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				45.421,45
	Overhead + Profit	15%	x A		6.813,22
	Harga Satuan Pekerjaan				52.234,67
				Pembulatan	52.235,00
3 04 03 03 04 01 05 01 005	Pekerjaan tierod (penghub.) gording 10 mm				52.235,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi	1,050	kg	39.500,00	41.475,00
	Pengelasan / perkuatan	0,250	ls	9.875,00	2.468,75
				Jumlah Harga Bahan	43.943,75
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				45.421,45
	Overhead + Profit	15%	x A		6.813,22
	Harga Satuan Pekerjaan				52.234,67
				Pembulatan	52.235,00
3 04 03 03 04 01 05 01 006	Pekerjaan hollow galvanis 40.40.1,6 mm - tutup kuda-kuda tepi'				334.790,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Tukang Kayu	0,250	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala tukang	0,025	OH	113.000,00	2.825,00
	Mandor	0,013	OH	119.000,00	1.547,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	52.622,00
	Bahan				
	Rangka besi hollow 40x40 mm	3,500	m'	53.000,00	185.500,00
	Aksesoris (perkuatan, las dll)	1,000	ls	53.000,00	53.000,00
				Jumlah Harga Bahan	238.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				291.122,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.668,30
	Harga Satuan Pekerjaan				334.790,30
				Pembulatan	334.790,00
3 04 03 03 04 01 05 01 007	Pekerjaan Cremona				66.746,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	91.000,00	5.460,00
	Tukang Las Konstruksi	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.615,00
	Bahan				
	Besi profil	1,150	kg	39.500,00	45.425,00
				Jumlah Harga Bahan	45.425,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.040,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.706,00
	Harga Satuan Pekerjaan				66.746,00
				Pembulatan	66.746,00
3 04 03 03 04 01 05 02	Pekerjaan Rangka hollow galvanis & teralis besi				
3 04 03 03 04 01 05 02 001	Pekerjaan hollow 40.40.1,6 mm				338.125,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Tukang Kayu	0,250	OH	113.000,00	28.250,00
	Kepala tukang	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
	Mandor	0,013	OH	119.000,00	1.547,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	55.522,00
	Bahan				
	Rangka besi hollow 40x40 mm	3,500	m'	53.000,00	185.500,00
	Aksesoris (perkuatan, las dll)	1,000	LS	53.000,00	53.000,00
				Jumlah Harga Bahan	238.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				294.022,00
	Overhead + Profit	15%	x A		44.103,30
	Harga Satuan Pekerjaan				338.125,30
				Pembulatan	338.125,00
3 04 03 03 04 01 05 02 002	Pekerjaan teralis besi dia. 10 mm				52.235,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang Besi	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,0007	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,0004	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi	1,050	kg	39.500,00	41.475,00
	Pengelasan / perkuatan	0,250	LS	9.875,00	2.468,75
				Jumlah Harga Bahan	43.943,75
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				45.421,45
	Overhead + Profit	15%	x A		6.813,22
	Harga Satuan Pekerjaan				52.234,67
				Pembulatan	52.235,00
3 04 03 03 04 01 05 03	Pekerjaan Penutup Atap				
3 04 03 03 04 01 05 03 001	Pemasangan Atap Galvalum tebal 3 mm				204.185,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,120	OH	91.000,00	10.920,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,006	OH	119.000,00	714,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.432,00
	Bahan				
	Galvalum t 0,3	1,100	m²	144.000,00	158.400,00
	Paku biasa ½"-1"	0,020	kg	36.000,00	720,00
				Jumlah Harga Bahan	159.120,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				177.552,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.632,80
	Harga Satuan Pekerjaan				204.184,80
				Pembulatan	204.185,00
3 04 03 03 04 01 05 03 002	Pemasangan Bubungan Galvalum				46.505,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
	Tukang	0,070	OH	102.000,00	7.140,00
	Kepala tukang	0,007	OH	113.000,00	791,00
	Mandor	0,006	OH	119.000,00	714,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.295,00
	Bahan				
	Seng plat bjls	0,300	m²	60.000,00	18.000,00
	Paku biasa ½"-1"	0,004	kg	36.000,00	144,00
				Jumlah Harga Bahan	18.144,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				40.439,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.065,85
	Harga Satuan Pekerjaan				46.504,85
				Pembulatan	46.505,00
3 04 03 03 04 01 06	Arsitektur				
3 04 03 03 04 01 06 01	Pekerjaan Cat				
3 04 03 03 04 01 06 01 001	Pekerjaan Cat Tembok setara Catylac				37.899,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	91.000,00	1.820,00
	Tukang Cat	0,063	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang cat	0,006	OH	113.000,00	711,90
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	297,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.255,40
	Bahan				
	Cat Tembok	0,260	kg	45.000,00	11.700,00
	Cat Dasar	0,100	kg	82.000,00	8.200,00
	Plamir	0,100	kg	38.000,00	3.800,00
				Jumlah Harga Bahan	23.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.955,40
	Overhead + Profit	15%	x A		4.943,31
	Harga Satuan Pekerjaan				37.898,71
				Pembulatan	37.899,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 03 03 04 01 06 01 002	Pekerjaan Cat Kayu				114.585,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	91.000,00	6.370,00
	Tukang Cat	0,105	OH	102.000,00	10.710,00
	Kepala tukang	0,004	OH	113.000,00	452,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	297,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.829,50
	Bahan				
	Cat Meni	0,200	kg	64.000,00	12.800,00
	Cat Dasar	0,170	kg	82.000,00	13.940,00
	Cat Kayu	0,350	kg	104.000,00	36.400,00
	Minyak cat	0,030	liter	28.000,00	840,00
	Plamur Kayu	0,150	kg	72.000,00	10.800,00
	Amplas	0,200	lembar	34.000,00	6.800,00
	Kuas	0,010	buah	23.000,00	230,00
				Jumlah Harga Bahan	81.810,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				99.639,50
	Overhead + Profit	15%	x A		14.945,93
	Harga Satuan Pekerjaan				114.585,43
				Pembulatan	114.585,00
3 04 03 03 04 01 06 01 003	Pekerjaan Cat Besi setara Emco				54.697,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	91.000,00	5.460,00
	Tukang Cat	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang cat	0,012	OH	113.000,00	1.356,00
	Mandor	0,003	OH	119.000,00	357,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.293,00
	Bahan				
	Cat	0,300	kg	112.000,00	33.600,00
	kuas	0,010	buah	23.000,00	230,00
	pengencer	0,010	liter	44.000,00	440,00
				Jumlah Harga Bahan	34.270,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				47.563,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.134,45
	Harga Satuan Pekerjaan				54.697,45
				Pembulatan	54.697,00
3 04 03 03 04 01 06 02	Pekerjaan Pintu Jendela				
3 04 03 03 04 01 06 02 001	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Bangkirai				41.240.668,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,000	OH	91.000,00	546.000,00
	Tukang Kayu	18,000	OH	113.000,00	2.034.000,00
	Kepala tukang	2,000	OH	119.000,00	238.000,00
	Mandor	0,300	OH	119.000,00	35.700,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.853.700,00
	Bahan				
	Kayu Balok	1,100	m³	29.920.000,00	32.912.000,00
	Paku 10 cm	1,250	kg	27.000,00	33.750,00
	Lem Kayu	1,000	kg	62.000,00	62.000,00
				Jumlah Harga Bahan	33.007.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				35.861.450,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.379.217,50
	Harga Satuan Pekerjaan				41.240.667,50
				Pembulatan	41.240.668,00
3 04 03 03 04 01 06 02 002	Pekerjaan Daun Pintu Panil Bangkirai				1.721.203,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Kayu	1,000	OH	113.000,00	113.000,00
	Kepala tukang	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	221.850,00
	Bahan				
	Kayu Papan	0,040	m³	30.682.000,00	1.227.280,00
	Lem kayu	0,500	kg	62.000,00	31.000,00
	Isian Kayu Papan	0,001	m³	30.682.000,00	16.568,28
				Jumlah Harga Bahan	1.274.848,28
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.496.698,28
	Overhead + Profit	15%	x A		224.504,74
	Harga Satuan Pekerjaan				1.721.203,02
				Pembulatan	1.721.203,00
3 04 03 03 04 01 06 02 003	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Bangkirai				41.240.668,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,000	OH	91.000,00	546.000,00
	Tukang Kayu	18,000	OH	113.000,00	2.034.000,00
	Kepala tukang	2,000	OH	119.000,00	238.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Mandor	0,300	OH	119.000,00	35.700,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.853.700,00
	Bahan				
	Kayu Balok	1,100	m³	29.920.000,00	32.912.000,00
	Paku 10 cm	1,250	kg	27.000,00	33.750,00
	Lem Kayu	1,000	kg	62.000,00	62.000,00
				Jumlah Harga Bahan	33.007.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				35.861.450,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.379.217,50
	Harga Satuan Pekerjaan				41.240.667,50
				Pembulatan	41.240.668,00
3 04 03 03 04 01 06 02 004	Pekerjaan Daun Jendela Kayu Bangkirai + Kaca				1.410.277,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,800	OH	91.000,00	72.800,00
	Tukang Kayu	2,000	OH	113.000,00	226.000,00
	Kepala tukang	0,200	OH	119.000,00	23.800,00
	Mandor	0,040	OH	119.000,00	4.760,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	327.360,00
	Bahan				
	Kayu Papan	0,024	m³	30.682.000,00	736.368,00
	Lem kayu	0,300	kg	62.000,00	18.600,00
	Kaca 5 mm	0,750	m²	192.000,00	144.000,00
				Jumlah Harga Bahan	898.968,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.226.328,00
	Overhead + Profit	15%	x A		183.949,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.410.277,20
				Pembulatan	1.410.277,00
3 04 03 03 04 01 06 02 005	Pekerjaan penutup pemilah kayu tahun				622.677,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang Kayu	1,000	OH	113.000,00	113.000,00
	Kepala tukang	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	221.850,00
	Bahan				
	Kayu Papan	0,030	m³	8.523.000,00	255.690,00
	Kayu Balok	0,007	m³	7.974.000,00	55.818,00
	Paku	0,300	kg	27.000,00	8.100,00
				Jumlah Harga Bahan	319.608,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				541.458,00
	Overhead + Profit	15%	x A		81.218,70
	Harga Satuan Pekerjaan				622.676,70
				Pembulatan	622.677,00
3 04 03 03 04 01 06 03	Pekerjaan Aksesoris				
3 04 03 03 04 01 06 03 001	Pemasangan engsel pintu				52.891,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.992,50
	Bahan				
	Engsel Pintu	1,000	buah	25.000,00	25.000,00
				Jumlah Harga Bahan	25.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				45.992,50
	Overhead + Profit	15%	x A		6.898,88
	Harga Satuan Pekerjaan				52.891,38
				Pembulatan	52.891,00
3 04 03 03 04 01 06 03 002	Pemasangan engsel jendela				44.228,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala tukang	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	59,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.459,50
	Bahan				
	Engsel Jendela	1,000	buah	25.000,00	25.000,00
				Jumlah Harga Bahan	25.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.459,50
	Overhead + Profit	15%	x A		5.768,93
	Harga Satuan Pekerjaan				44.228,43
				Pembulatan	44.228,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 03 03 04 01 06 03 003	Pemasangan handel Pintu				431.241,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Besi	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.992,50
	Bahan				
	Handel Pintu	1,000	buah	354.000,00	354.000,00
				Jumlah Harga Bahan	354.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				374.992,50
	Overhead + Profit	15%	x A		56.248,88
	Harga Satuan Pekerjaan				431.241,38
				Pembulatan	431.241,00
3 04 03 03 04 01 06 03 004	Pemasangan handel jendela				106.941,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.992,50
	Bahan				
	Handel Jendela	1,000	buah	72.000,00	72.000,00
				Jumlah Harga Bahan	72.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				92.992,50
	Overhead + Profit	15%	x A		13.948,88
	Harga Satuan Pekerjaan				106.941,38
				Pembulatan	106.941,00
3 04 03 03 04 01 06 03 005	Pemasangan slot pintu				259.394,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Besi	0,200	OH	113.000,00	22.600,00
	Kepala tukang	0,020	OH	119.000,00	2.380,00
	Mandor	0,020	OH	119.000,00	2.380,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	45.560,00
	Bahan				
	Kunci selot	1,000	buah	180.000,00	180.000,00
				Jumlah Harga Bahan	180.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				225.560,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.834,00
	Harga Satuan Pekerjaan				259.394,00
				Pembulatan	259.394,00
3 04 03 03 04 01 06 03 006	Pemasangan Kait Angin				226.768,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,001	OH	119.000,00	89,25
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.189,25
	Bahan				
	Kait Angin	1,000	buah	177.000,00	177.000,00
				Jumlah Harga Bahan	177.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				197.189,25
	Overhead + Profit	15%	x A		29.578,39
	Harga Satuan Pekerjaan				226.767,64
				Pembulatan	226.768,00
3 04 03 03 04 01 06 03 007	Pemasangan Grendel Pintu				81.641,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.992,50
	Bahan				
	Grendel Pintu	1,000	buah	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Bahan	50.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				70.992,50
	Overhead + Profit	15%	x A		10.648,88
	Harga Satuan Pekerjaan				81.641,38
				Pembulatan	81.641,00
3 04 03 03 04 01 06 03 008	Pemasangan Grendel Jendela				54.041,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pekerja	0,015	OH	91.000,00	1.365,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	892,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.992,50
	Bahan				
	Grendel Jendela	1,000	buah	26.000,00	26.000,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.992,50
	Overhead + Profit	15%	x A		7.048,88
	Harga Satuan Pekerjaan				54.041,38
				Pembulatan	54.041,00
3 04 03 03 04 01 06 03 009	Pemasangan Kaca Mati 5 mm Bouven KM				373.141,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang kayu	0,300	OH	113.000,00	33.900,00
	Kepala Tukang kayu	0,030	OH	119.000,00	3.570,00
	Mandor	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	52.520,00
	Bahan				
	Kaca Bening 5 mm	1,040	m²	192.000,00	199.680,00
	P a k u	0,010	kg	27.000,00	270,00
	List kayu	4,000	m'	18.000,00	72.000,00
				Jumlah Harga Bahan	271.950,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				324.470,00
	Overhead + Profit	15%	x A		48.670,50
	Harga Satuan Pekerjaan				373.140,50
				Pembulatan	373.141,00
3 04 03 03 04 01 06 04	Pekerjaan Lantai dan Dinding				
3 04 03 03 04 01 06 04 001	Pemasangan Keramik 40 x 40 cm				383.243,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	91.000,00	63.700,00
	Tukang Batu	0,350	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,035	OH	119.000,00	4.165,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	107.520,00
	Bahan				
	Keramik 40 x 40 cm	1,000	m²	150.000,00	150.000,00
	Portland Cement (PC)	8,190	kg	2.000,00	16.380,00
	Pasir Pasang	0,045	m³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	1,620	kg	24.000,00	38.880,00
				Jumlah Harga Bahan	225.735,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				333.255,00
	Overhead + Profit	15%	x A		49.988,25
	Harga Satuan Pekerjaan				383.243,25
				Pembulatan	383.243,00
3 04 03 03 04 01 06 04 002	Pemasangan Keramik KM 25 x 25 cm				395.226,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	91.000,00	63.700,00
	Tukang Batu	0,350	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala tukang	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,035	OH	119.000,00	4.165,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	107.520,00
	Bahan				
	Keramik 25 x 25 cm	1,000	m²	156.000,00	156.000,00
	Portland Cement (PC)	10,400	kg	2.000,00	20.800,00
	Pasir Pasang	0,045	m³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	1,620	kg	24.000,00	38.880,00
				Jumlah Harga Bahan	236.155,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				343.675,00
	Overhead + Profit	15%	x A		51.551,25
	Harga Satuan Pekerjaan				395.226,25
				Pembulatan	395.226,00
3 04 03 03 04 01 06 04 003	Pemasangan Keramik dinding KM 25 x 40 cm				353.729,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	91.000,00	81.900,00
	Tukang batu	0,450	OH	102.000,00	45.900,00
	Kepala Tukang Batu	0,045	OH	113.000,00	5.085,00
	Mandor	0,045	OH	119.000,00	5.355,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	138.240,00
	Bahan				
	Keramik 25 x 40 cm	1,000	m²	96.000,00	96.000,00
	Portland Cement (PC)	9,300	kg	2.000,00	18.600,00
	Pasir Pasang	0,018	m³	455.000,00	8.190,00
	Semen Warna	1,940	kg	24.000,00	46.560,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Bahan	169.350,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				307.590,00
	Overhead + Profit	15%	x A		46.138,50
	Harga Satuan Pekerjaan				353.728,50
				Pembulatan	353.729,00
3 04 03 03 04 01 07	Elektrikal				
3 04 03 03 04 01 07 01	Instalasi Listrik				
3 04 03 03 04 01 07 01 001	Penyambungan Instalasi listrik baru 900 W				969.450,00
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Penyambungan Instalasi listrik baru 900 W	1,000	LS	843.000,00	843.000,00
				Jumlah Harga Bahan	843.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				843.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		126.450,00
	Harga Satuan Pekerjaan				969.450,00
				Pembulatan	969.450,00
3 04 03 03 04 01 07 01 002	Pemasangan MCB				1.451.300,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	91.000,00	45.500,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	102.000,00	102.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	113.000,00	113.000,00
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	-
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	260.500,00
	Bahan				
	Box Panel PVC isi 4 MCB	1,000	buah	482.500,00	482.500,00
	Box MCB 6a	2,000	buah	89.000,00	178.000,00
	Box MCB 4a	2,000	buah	92.500,00	185.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	6,000	m'	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.001.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.262.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		189.300,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.451.300,00
				Pembulatan	1.451.300,00
3 04 03 03 04 01 07 01 003	Pemasangan Instalasi Lampu				234.359,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	91.000,00	4.550,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	102.000,00	2.040,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Mandor	0,100	OH	119.000,00	11.900,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.790,00
	Bahan				
	Isolasi	0,500	buah	18.000,00	9.000,00
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm	6,000	m'	25.000,00	150.000,00
	Klem	1,000	Bks	15.000,00	15.000,00
				Jumlah Harga Bahan	174.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				203.790,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.568,50
	Harga Satuan Pekerjaan				234.358,50
				Pembulatan	234.359,00
3 04 03 03 04 01 07 01 004	Pemasangan LED 13 watt				201.739,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.925,00
	Bahan				
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Lampu LED 13 watt	1,000	m'	143.000,00	143.000,00
				Jumlah Harga Bahan	147.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				175.425,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.313,75
	Harga Satuan Pekerjaan				201.738,75
				Pembulatan	201.739,00
3 04 03 03 04 01 07 01 005	Pemasangan LED 5 watt				90.764,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.925,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Lampu 5 watt	1,000	m'	46.500,00	46.500,00
				Jumlah Harga Bahan	51.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				78.925,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.838,75
	Harga Satuan Pekerjaan				90.763,75
				Pembulatan	90.764,00
3 04 03 03 04 01 07 01 006	Pemasangan Saklar Tunggal				68.339,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.925,00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1,000	buah	20.000,00	20.000,00
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Mangkok Listrik	1,000	buah	7.000,00	7.000,00
				Jumlah Harga Bahan	31.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.425,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.913,75
	Harga Satuan Pekerjaan				68.338,75
				Pembulatan	68.339,00
3 04 03 03 04 01 07 01 007	Pemasangan Saklar Ganda				72.824,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.925,00
	Bahan				
	Saklar Ganda	1,000	buah	23.900,00	23.900,00
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Mangkok Listrik	1,000	buah	7.000,00	7.000,00
				Jumlah Harga Bahan	35.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				63.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.498,75
	Harga Satuan Pekerjaan				72.823,75
				Pembulatan	72.824,00
3 04 03 03 04 01 07 01 008	Pemasangan Stop Kontak				239.114,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.925,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	6,000	m'	26.000,00	156.000,00
	Isolasi	0,500	buah	18.000,00	9.000,00
	Klem	1,000	Bks	15.000,00	15.000,00
				Jumlah Harga Bahan	180.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				207.925,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.188,75
	Harga Satuan Pekerjaan				239.113,75
				Pembulatan	239.114,00
3 04 03 03 04 01 07 01 009	Pemasangan Ground				171.724,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	119.000,00	5.950,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.325,00
	Bahan				
	Kabel Ground	1,000	set	120.000,00	120.000,00
				Jumlah Harga Bahan	120.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				149.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		22.398,75
	Harga Satuan Pekerjaan				171.723,75
				Pembulatan	171.724,00
3 04 03 03 04 01 08	Sanitasi				
3 04 03 03 04 01 08 01	Pekerjaan Sanitasi				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 03 03 04 01 08 01 001	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 1/2"				26.311,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVS AW 1/2"	1,020	m'	11.000,00	11.220,00
	Perlengk. 35% Harga Pipa	0,350	LS	3.850,00	1.347,50
				Jumlah Harga Bahan	12.567,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.879,50
	Overhead + Profit	15%	x A		3.431,93
	Harga Satuan Pekerjaan				26.311,43
				Pembulatan	26.311,00
3 04 03 03 04 01 08 01 002	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 3"				122.224,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	91.000,00	3.276,00
	Tukang	0,060	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	113.000,00	678,00
	Mandor	0,002	OH	119.000,00	238,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.312,00
	Bahan				
	Pipa PVC 3"	1,020	buah	84.000,00	85.680,00
	Perlengk. 35% Harga Pipa	0,350	LS	29.400,00	10.290,00
				Jumlah Harga Bahan	95.970,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				106.282,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.942,30
	Harga Satuan Pekerjaan				122.224,30
				Pembulatan	122.224,00
3 04 03 03 04 01 08 01 003	Pemasangan Pintu Aluminium KM				1.321.943,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	91.000,00	7.735,00
	Tukang	0,085	OH	102.000,00	8.670,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	113.000,00	960,50
	Mandor	0,004	OH	119.000,00	499,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.865,30
	Bahan				
	Pintu Aluminium Kamar Mandi	1,000	buah	1.108.000,00	1.108.000,00
	Perlengkapan	14,610	%	161.878,80	23.650,49
				Jumlah Harga Bahan	1.131.650,49
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.149.515,79
	Overhead + Profit	0,150	x A		172.427,37
	Harga Satuan Pekerjaan				1.321.943,16
				Pembulatan	1.321.943,00
3 04 03 03 04 01 08 01 004	Pemasangan closet jongkok				1.113.048,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	91.000,00	91.000,00
	Tukang	1,500	OH	102.000,00	153.000,00
	Kepala Tukang	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Mandor	0,160	OH	119.000,00	19.040,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	279.990,00
	Bahan				
	Kloset jongkok porselen	1,000	buah	671.328,00	671.328,00
	Semen portland	6,000	kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir pasang	0,010	m^3	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	687.878,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				967.868,00
	Overhead + Profit	15%	x A		145.180,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.113.048,20
				Pembulatan	1.113.048,00
3 04 03 03 04 01 08 01 005	Pemasangan bak fiber				2.133.356,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,000	OH	91.000,00	273.000,00
	Tukang	4,500	OH	102.000,00	459.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	113.000,00	5.650,00
	Mandor	0,900	OH	119.000,00	107.100,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	844.750,00
	Bahan				
	Bak fibreglass	1,000	buah	996.000,00	996.000,00
	Perlengkapan	12,000	%	119.520,00	14.342,40
				Jumlah Harga Bahan	1.010.342,40
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.855.092,40

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Overhead + Profit	15%	x A		278.263,86
	Harga Satuan Pekerjaan				2.133.356,26
				Pembulatan	2.133.356,00
3 04 03 03 04 01 08 02	Pekerjaan Septic tank				
3 04 03 03 04 01 08 02 001	Pekerjaan Galian Tanah				81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 03 04 01 08 02 002	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali				2.614,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	227,50
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	29,75
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	257,25
	Bahan				
	Tanah Urug	1,200	m^3	168.000,00	2.016,00
				Jumlah Harga Bahan	2.016,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.273,25
	Overhead + Profit	15%	x A		340,99
	Harga Satuan Pekerjaan				2.614,24
				Pembulatan	2.614,00
3 04 03 03 04 01 08 02 003	Pekerjaan Urugan Pasir				5.889,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	273,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	11,90
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	284,90
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m^3	403.000,00	4.836,00
				Jumlah Harga Bahan	4.836,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				5.120,90
	Overhead + Profit	15%	x A		768,14
	Harga Satuan Pekerjaan				5.889,04
				Pembulatan	5.889,00
3 04 03 03 04 01 08 02 004	Pekerjaan Batu Bata 1 Pc : 4 Ps (Tbl 1/2 bata)				256.427,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	PC 50 kg	11,500	kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m^3	455.000,00	19.565,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	2.000,00	140.000,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				222.980,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.447,00
	Harga Satuan Pekerjaan				256.427,00
				Pembulatan	256.427,00
3 04 03 03 04 01 08 02 005	Pekerjaan Plesteran 1Pc:6Ps, t. 15 mm				77.277,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,150	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.080,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	4,416	kg	2.000,00	8.832,00
	Pasir Pasang	0,027	m^3	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	21.117,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.197,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.079,55
	Harga Satuan Pekerjaan				77.276,55
				Pembulatan	77.277,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 03 03 04 01 08 02 006	Pekerjaan Acian				42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 03 04 01 08 02 007	Pekerjaan Beton 1:3:5				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 08 02 008	Pekerjaan Pembesian				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 03 04 01 08 02 009	Pekerjaan Begisting dipakai 2x				427.665,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Tukang Kayu	0,165	OH	113.000,00	18.645,00
	Kepala tukang	0,017	OH	119.000,00	1.963,50
	Mandor	0,017	OH	119.000,00	1.963,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	52.602,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,020	m^3	2.776.000,00	55.520,00
	Paku	0,200	Kg	27.000,00	5.400,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
	Kayu Meranti	0,009	m^3	16.379.000,00	147.411,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,175	lembar	246.000,00	43.050,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,000	batang	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Bahan	319.281,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				371.883,00
	Overhead + Profit	15%	x A		55.782,45
	Harga Satuan Pekerjaan				427.665,45
				Pembulatan	427.665,00
3 04 03 03 04 01 08 03	Pekerjaan Resapan				
3 04 03 03 04 01 08 03 001	Pekerjaan Galian Tanah				81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 03 04 01 08 03 002	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali				261.424,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	91.000,00	22.750,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	25.725,00
	Bahan				
	Tanah Urug	1,200	m^3	168.000,00	201.600,00
				Jumlah Harga Bahan	201.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				227.325,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.098,75
	Harga Satuan Pekerjaan				261.423,75
				Pembulatan	261.424,00
3 04 03 03 04 01 08 03 003	Pekerjaan Urugan Pasir				588.904,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.490,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904,00
3 04 03 03 04 01 08 03 004	Pekerjaan Urugan Kerikil				400.598,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	91.000,00	28.938,00
	Mandor	0,032	OH	119.000,00	3.808,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.746,00
	Bahan				
	Kerikil	1,200	m^3	263.000,00	315.600,00
				Jumlah Harga Bahan	315.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				348.346,00
	Overhead + Profit	15%	x A		52.251,90
	Harga Satuan Pekerjaan				400.597,90
				Pembulatan	400.598,00
3 04 03 03 04 01 08 03 005	Pekerjaan Pasangan Batu kosong (Anstamping)				965.503,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	91.000,00	70.980,00
	Tukang	0,390	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	113.000,00	4.407,00
	Mandor	0,039	OH	119.000,00	4.641,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	119.808,00
	Bahan				
	Batu belah 15 cm/20 cm	1,200	kg	436.000,00	523.200,00
	Pasir Pasang	0,432	m^3	455.000,00	196.560,00
				Jumlah Harga Bahan	719.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				839.568,00
	Overhead + Profit	15%	x A		125.935,20
	Harga Satuan Pekerjaan				965.503,20
				Pembulatan	965.503,00
3 04 03 03 04 01 08 03 006	Pemasangan 1 m^2 ijuk tebal 10 cm untuk resapan				231.650,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.435,00
	Bahan				
	Ijuk	6,000	kg	31.000,00	186.000,00
				Jumlah Harga Bahan	186.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				201.435,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.215,25
	Harga Satuan Pekerjaan				231.650,25
				Pembulatan	231.650,00
3 04 03 03 04 01 08 03 007	Pekerjaan Batu Bata 1 Pc : 4 Ps (Tbl 1/2 bata)				256.427,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.415,00
	Bahan				
	PC 50 kg	11,500	kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m³	455.000,00	19.565,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	2.000,00	140.000,00
				Jumlah Harga Bahan	182.565,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				222.980,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.447,00
	Harga Satuan Pekerjaan				256.427,00
				Pembulatan	256.427,00
3 04 03 03 04 01 08 03 008	Pekerjaan Plesteran 1Pc:6Ps, t. 15 mm				79.278,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala tukang	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	47.820,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	4,416	kg	2.000,00	8.832,00
	Pasir Pasang	0,027	m³	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	21.117,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				68.937,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.340,55
	Harga Satuan Pekerjaan				79.277,55
				Pembulatan	79.278,00
3 04 03 03 04 01 08 03 009	Pekerjaan Acian				42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00
3 04 03 03 04 01 08 03 010	Pekerjaan Beton 1:3:5				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 08 03 011	Pekerjaan Pembesian				25.918,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	91.000,00	637,00
	Tukang	0,007	OH	102.000,00	714,00
	Kepala tukang	0,001	OH	113.000,00	79,10
	Mandor	0,000	OH	119.000,00	47,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.477,70
	Bahan				
	Besi Beton	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	kg	25.000,00	375,00
				Jumlah Harga Bahan	21.060,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.537,70
	Overhead + Profit	15%	x A		3.380,66
	Harga Satuan Pekerjaan				25.918,36
				Pembulatan	25.918,00
3 04 03 03 04 01 08 03 012	Pekerjaan Begisting dipakai 2x				427.665,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	91.000,00	30.030,00
	Tukang Kayu	0,165	OH	113.000,00	18.645,00
	Kepala tukang	0,017	OH	119.000,00	1.963,50
	Mandor	0,017	OH	119.000,00	1.963,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	52.602,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,020	m³	2.776.000,00	55.520,00
	Paku	0,200	kg	27.000,00	5.400,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	179.000,00	17.900,00
	Kayu Meranti	0,009	m³	16.379.000,00	147.411,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,175	lembar	246.000,00	43.050,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,000	batang	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Bahan	319.281,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				371.883,00
	Overhead + Profit	15%	x A		55.782,45
	Harga Satuan Pekerjaan				427.665,45
				Pembulatan	427.665,00
3 04 03 03 04 01 08 03 013	Pemasangan floor drain				366.660,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.835,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	buah	306.000,00	306.000,00
				Jumlah Harga Bahan	306.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				318.835,00
	Overhead + Profit	15%	x A		47.825,25
	Harga Satuan Pekerjaan				366.660,25
				Pembulatan	366.660,00
3 04 03 03 04 01 08 03 014	Pemasangan kran air				125.321,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	91.000,00	910,00
	Tukang	0,400	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	113.000,00	4.520,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.825,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	buah	62.000,00	62.000,00
	Seal Tape	0,025	set	6.000,00	150,00
				Jumlah Harga Bahan	62.150,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.975,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.346,25
	Harga Satuan Pekerjaan				125.321,25
				Pembulatan	125.321,00
3 04 03 03 04 01 08 04	Pekerjaan Bak Air Lindi				
3 04 03 03 04 01 08 04 001	Pekerjaan Galian Tanah				81.909,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	91.000,00	68.250,00
	Mandor	0,025	OH	119.000,00	2.975,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	71.225,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.225,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.683,75
	Harga Satuan Pekerjaan				81.908,75
				Pembulatan	81.909,00
3 04 03 03 04 01 08 04 002	Urugan Pasir tebal 10cm				588.904,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.490,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m^3	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				512.090,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.813,50
	Harga Satuan Pekerjaan				588.903,50
				Pembulatan	588.904,00
3 04 03 03 04 01 08 04 003	Pemasangan Buis Beton Ø1m				237.038,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,240	OH	91.000,00	21.840,00
	Mandor	0,120	OH	119.000,00	14.280,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	36.120,00
	Bahan				
	Buis beton Ø 100 cm	1,000	buah	170.000,00	170.000,00
				Jumlah Harga Bahan	170.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				206.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.918,00
	Harga Satuan Pekerjaan				237.038,00
				Pembulatan	237.038,00
3 04 03 03 04 01 08 04 004	Pemasangan Tutup Buis Beton Ø1m				242.788,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,240	OH	91.000,00	21.840,00
	Mandor	0,120	OH	119.000,00	14.280,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	36.120,00
	Bahan				
	Tutup Buis beton Ø 100 cm	1,000	buah	175.000,00	175.000,00
				Jumlah Harga Bahan	175.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.668,00
	Harga Satuan Pekerjaan				242.788,00
				Pembulatan	242.788,00
3 04 03 03 04 01 08 04 005	Rabat Beton t.10 cm				1.705.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	91.000,00	150.150,00
	Tukang	0,275	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	113.000,00	3.164,00
	Mandor	0,083	OH	119.000,00	9.877,00
				Jumlah Tenaga Kerja	191.241,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	2.000,00	652.000,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.291.760,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.483.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		222.450,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.705.451,15
				Pembulatan	1.705.451,00
3 04 03 03 04 01 09	Pekerjaan Saluran Keliling				
3 04 03 03 04 01 09 01	Pekerjaan buis beton U 20				
3 04 03 03 04 01 09 01 001	Pekerjaan buis beton U 20 & sisi dinding fin. plester				221.097,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.650,00
	Bahan				
	Galian Tanah	0,150	m^3	6.450,00	967,50
	Buis beton U 20	1,100	m'	96.000,00	105.600,00
	Pas.Batu bata 1:4	0,300	m^2	207.035,00	62.110,50
	Plesteran 1Pc : 4Psr	0,157	m^2	63.250,80	9.930,38
				Jumlah Harga Bahan	178.608,38
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				192.258,38
	Overhead + Profit	15%	x A		28.838,76
	Harga Satuan Pekerjaan				221.097,13
				Pembulatan	221.097,00
3 04 03 03 04 01 09 01 002	Pekerjaan acian				42.803,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.720,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	3,250	kg	2.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Bahan	6.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				37.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.583,00
	Harga Satuan Pekerjaan				42.803,00
				Pembulatan	42.803,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 04 03 03 04 01 09 01 003	**Pekerjaan bak kontrol 60x60 cm tinggi 65 cm**				**1 299 628,00**
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,200	OH	91 000,00	291 200,00
	Tukang	1,150	OH	102 000,00	117 300,00
	Kepala Tukang	0,011	OH	113 000,00	1 243,00
	Mandor	0,016	OH	119 000,00	1 904,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	**411 647,00**
	Bahan				
	Batu bata	123,000	buah	2 000,00	246 000,00
	Semen PC	114,000	kg	2 000,00	228 000,00
	Pasir pasang	0,184	m^3	455 000,00	83 720,00
	Batu kerikil	0,033	m^3	263 000,00	8 679,00
	Besi beton	4,850	kg	19 700,00	95 545,00
	Pasir beton	0,120	m^3	471 000,00	56 520,00
				Jumlah Harga Bahan	**718 464,00**
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				**1.130 111,00**
	Overhead + Profit	**15%**	**x A**		**169 516,65**
	Harga Satuan Pekerjaan				**1 299 627,65**
				Pembulatan	**1 299 628,00**

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA

ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) NON FISIK

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN PENETAPAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.02.02	Belanja Jasa			
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan			
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan			
	Air Galon	Kemasan 19 liter	galon	25.000
	Air mawar	Kemasan 200 ml	Botol	12.700
	AKI KERING	AKI YAMAMOTO GTZ5-BS || ACCU AKI GTZ5S- 12V -5AH AKI KERING VARIO | BEAT | SCOOPY | VIXION	Unit	124.000
	Aki Motor	Yuasa YTZ6V	Buah	362.000
	Alpukat		Kg	31.600
	Amplas besi	No. 120	meter	7.000
	Amplas Bulat 4"		Lembar	1.000
	Amplas duco No.400		Kaleng	10.000
	Amplas No 1000		meter	10.000
	Amplas No 120-150		meter	10.000
	Amplas No 180-240		meter	10.000
	Amplas No 240-600		meter	10.000
	Amplop	Putih ukuran 229 x 110 , 80 gsm , isi 100	Dos	33.000
	Amplop	Putih ukuran 152 x 90 , 80 gsm , isi 100	Dos	24.000
	Amplop	Putih ukuran 110 x 70 , 80 gsm , isi 100	Dos	14.000
	Amplop	Amplop undangan custom bermotif , isi 50	pack	11.000
	Amplop	Putih, 110 x 230 mm 80 Gsm , isi 100	box	28.000
	Apron		buah	118.000
	ARKRILIK	Lembaran Akrilik Custom 3mm	Set	34.000
	Atraktor DEKKO		buah	100.000
	AVOMETER	MULTIMETER AVOMETER TESTER WINNER YX360TRN	Set	130.000
	Avometer Helles yx 360		buah	68.000
	Bahan bakar	Bensin Pertamax	liter	15.000
	Bahan bakar	Bensin Pertalite	liter	10.000
	Baking powder		kg	146.000
	Bandana		buah	12.000
	Baskom kecil	Plastik	buah	19.000
	Baterai	AA , panasonic	pack	3.000
	Baterai	AAA, panasonic	pack	4.000
	Batik		Meter	65.000
	Battery assy (Yuasa Ytz4v)	14D-H2100-30 Battery Assy (Yuasa YTZ4V) Yamaha Jupiter Z1 Original	unit	317.000
	Batu gerinda potong	Nippon Resibon 14 Inchi x 3 mm	buah	93.000
	Batu gerinda potong	WD 1 mm Resibon	buah	6.000
	Batu gerinda tangan	Nippon R 4 Inchi x 6 mm.	buah	11.000
	Bawang Bombay		kg	50.000
	Bawang Merah		kg	50.000
	Bawang Putih		kg	50.000
	Beauty blender		Set	13.900
	Bedak dingin	Kemasan 100 gram	Pcs	13.900
	Bedak Kaolin	Kemasan kg	Kg	63.300
	Bedak padat	Two Function cake refil 13 gram latulip	buah	49.000
	Bedak tabur	Face powder kemasan 25 gram latulipe	buah	75.000
	Benang jahit ekstra 5000 yd	warna sesuai Kain,1,2,3,4 (1warna 3 bh)	buah	27.000
	Benang jahit, ekstra 500 yd	sesuai kain 7 macam, @ 2 dosin	Lusin	28.000
	Beras	Beras C4 per 5 kg	pack	91.000
	Besi beton	Diameter 8 mm	Batang	78.000
	Besi Siku	3mmx40mmx40mmx6mtr	Batang	124.000
	Betadine	obat luka luar 15 ml	botol	16.000
	Biaya Kepesertaan		orang	10.000.000
	Biaya Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi		OK	1.000.000
	Biaya Uji Kompetensi		orang	750.000
	Binder clip 107		buah	9.000
	Binder clip 111		buah	9.000
	Blaco Lebar 150 cm		Meter	25.300
	Bleaching rambut	Kemasan 100 gram	buah	37.000
	Blender	Miyako BL152 GF Blender Kaca - Pelumat 3 in 1 Kap 1.5 Liter + Wet Mill + Dry Mill - Hijau	Unit	168.000
	Blush on	Kemasan baru (kotak) 2 warna latulipe	buah	64.000
	Boba		kg	93.000
	Body lotion	Kemasan 200 ml	Botol	29.100
	Body scrub	Kemasan 200 gram	Pcs	19.600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN PENETAPAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Bolpoint	0,7 mm	pack	72.000
	Bolpoint	0,28 , h-tech	pack	80.000
	Bolpoint	gel 0,5 , setara k1 kenko	pack	58.000
	Bolpoint Biasa		buah	4.000
	Bolpoint Gel		buah	11.000
	Boor PCB		buah	137.000
	BOR BATRAY	bonkyo Baterai bor tanpa kabel 168 VF dan 98 VF Electric drill battery [KODE 3]	Unit	249.000
	Bred Improfer		kg	174.000
	Brown sugar		kg	72.000
	Brush holder assy	31130B30D10N000 .BRUSH HOLDER ASSY Suzuki Smash Titan Original	unit	90.000
	Brush Set	T115FSEC Jupiter Z1	Buah	106.000
	Buah anggur		kg	75.000
	Buah melon		kg	16.000
	Buah Nanas	tua	buah	12.000
	Buah pepaya	Tailand	kg	10.000
	Bubuk coklat	Van Houten 180 gram	pack	59.000
	Bubuk premium aneka rasa		Per Bungkus	162.000
	Buku	Kwitansi, besar	buah	10.000
	Buku	Nota, 2 ply	buah	4.000
	Buku Kostum	Folio	buah	15.000
	Bulb (12v10w) Amber	T115FSEC Jupiter Z1	Buah	15.000
	Bulb (12v-21/5w)	T115FSEC Jupiter Z1	Buah	42.000
	Bulb Headlight (12v-25/25w)	T115FSEC Jupiter Z1	Buah	17.000
	Bulu mata		buah	5.000
	Bunga segar	Kemasan per 1/2 kg	pcs	63.300
	Busa tebal Hitam	30 x 40	M2	120.000
	Busi Motor	NGK C7HSA Supra Grand Fit New Revo Legenda Mio Jupiter ORIGINAL Ori ASLI C7	Unit	22.000
	Caliper Seal Kit	T115FSEC Jupiter Z1	Buah	43.000
	Canting		Set	25.000
	Cat besi	SNI 8162:2015	kg	102.000
	Cat Duco 1 komponen nipe 2000		Kaleng	109.000
	Cat Duco 2 Komponen		Kaleng	183.000
	Cat Duco dana gloss		Kaleng	160.000
	Cat rambut uban	Felice	pak	31.000
	Celemek	Celemek kain biasa	Buah	12.000
	Celemek/pakaian kerja		buah	19.000
	Cepit rambut		buah	6.000
	Cetak foto digital	Ukuran 3R	lembar	1.500
	Cetak Foto Digital	Ukuran 5R	lembar	3.000
	Cetak Foto Digital	Ukuran 10R	lembar	11.000
	Cetak Foto Digital	Ukuran 12R	lembar	41.000
	Cetak Foto Digital	Ukuran 16R	lembar	65.000
	Cetak Foto Digital	Ukuran 20R	lembar	90.000
	Cetak Foto Digital	Ukuran24R	lembar	120.000
	Cetak Piagam	Emboss Foil Emas	lembar	30.000
	Cetak sertifikat		lembar	5.000
	Chocochip	250 gram	ons	37.000
	Clear Gloss Duco 1 Komponen Dana Gloss		Kaleng	200.000
	Clear Gloss Duco 1 Komponen Nipe 2000		Kaleng	122.000
	Clear Gloss Duco 2 Komponen		Kaleng	160.000
	Coater	alumunium, 33 cm	Buah	89.000
	Coffe Maker	ADVANCE COFFEE MAKER ALAT PEMBUAT KOPI CM 208A 0.6 LY CM-208 CM 208 ORIGINAL GARANSI RESMI	Unit	205.000
	Coklat blok repack	1 putih, 3 cokelat	kg	81.000
	Condensator Millar	@ 15 bh 10n, 10n, 100n, 3n3, 22n, 15n	buah	1.000
	Conditioner	Kemasan botol 200 gram	Botol	31.600
	Conditioner 1 liter	Cair kemasan I liter go street	buah	62.000
	Controller Wifi Running Text	Controller Huidu HD-W00 Wifi Running Text P10	Set	86.000
	Cover dvd	2 sheet , kotak , hitam , bisa disampul	buah	6.000
	Cream creambath	Kemasan 500 gram	pcs	98.700
	Cream creambath	Kemasan refill 900 gr setara pompia	buah	50.000
	Cup bolu kukus	isi 60 pcs, uk tinggi 6x3,5,4,5 cm	pack	16.000
	Cup kertas		pack	31.000
	Cup plastik		pack	26.000
	Cup roti bulat	isi	pack	80.000
	Cup roti lonjong	isi	pack	80.000
	Cutter	Kenko besar, l500	buah	21.000
	Cylinder Kit, Master	T115FSEC Jupiter Z1	Buah	150.000
	Daging Ayam (Daging saja)	Broiler Fillet	kg	62.000
	Daging Sapi	super	kg	162.000
	Dark Cocholate Sauce		Kg	128.000
	Daun Mint		pot	37.000
	Dempul plastik	kemasan 890 gram	kaleng	51.000
	Deposit iklan		Kali	17.000
	Dioda bridge 25 Ampere		buah	25.000
	Dioda IN 4003		buah	1.000
	Disposable bra		Buah	63.300
	Dringking Stire		Pcs	1.000
	Dvd	4gb	pack	280.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN PENETAPAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Egg Gloos		botol	20.000
	Elco 10000 uf/80 Volt		buah	106.000
	Elco 2200 mikrofarad /50V	setara Panasonic	buah	19.000
	Elektroda las kobe steel	E6013. 3,2 mm.Isi 20 kg	dus	813.000
	Elektroda las kobe steel	E7016. LB.52 .2,6 mm.Isi 20 kg	dus	1.095.000
	Elektroda las kobe steel	E7016. LB.52 .3,2 mm.Isi 20 kg	dus	1.067.000
	Elektroda las nikko steel	RD. 2 mm. Isi 20 kg	dus	987.000
	Elemen Solder GOOT 40 watt Goot		buah	68.000
	Emulsifier	Ovalet	kg	95.000
	Emulsifier	SP	kg	90.000
	Epoxy Filler		Kaleng	113.000
	Es batu kristal		pack	15.000
	Essensial oil	kemasan 10 ml	Botol	19.000
	Eyeliner	Water proof kemasan 9 ml my darling	buah	24.000
	Eyeliner cair		Buah	25.900
	Eyeliner pencil	Pixy	Buah	39.800
	Eyeshadow	Kemasan Baru 4 warna, warna natural latulipe	buah	75.000
	Eyeshadow base	Krim Kemasan 2.5 gram latulipe	buah	40.000
	FB/STP (Pengenyal)	STTP	ons	20.000
	FET1NG LAMPU NEON	Rumah Lampu TL T8 LED Kap Tube Bracket 120cm 18w type Double Endeed	Unit	21.000
	Flashdisk	kioxia u202 , 16 gb	buah	75.000
	Flashdisk	Setara Sandisk USB 3.0 OTG Type C 128GB Dual Drive 128 GB SDDDC2	buah	236.000
	Flashdisk	32 gb , setara sandisk	buah	100.000
	Flashdisk	Setara Sandisk USB 3.0 OTG Type C 128GB Dual Drive 128 GB SDDDC2	Buah	236.000
	Fotokopi Tidak Warna	A4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna	F4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna	A3	lembar	1.200
	Fotokopi Tidak Warna	Memperkecil F4/ A4	lembar	600
	Fotokopi Tidak Warna	Bolak Balik Double A4	lembar	2.500
	Fotokopi Tidak Warna	Bolak Balik Double F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna	A4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna	F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna	A3	lembar	3.500
	Fotokopi Warna	A3+ Ivory	lembar	7.500
	Foundation	Krim, water proof, kemasan 12,5 gram latulipe	buah	49.000
	FRAME RUNNING TEXT 2 MODUL P10 + TUTUP BELAKANG	2 MODUL P10 + TUTUP BELAKANG	Unit	158.000
	Fresh milk	fresh milk1 liter, warna putih dan full cream	liter	20.000
	Fresh milk diamond		kotak	35.000
	Frisian flag	Gold	kaleng	22.000
	Front bracket assy	31130B30D10N000 .FRONT BRACKET ASSY Suzuki Young Star Original	unit	90.000
	Full cream milk diamond		kotak	21.000
	Gagang + rakel sablon	Gagang Rakel Alumunium + Karet Rakel Shore 75 (panjang 35 cm)	Buah	154.000
	Garam	beriodium	Per Bungkus	4.000
	Garam mandi	Kemasan 100 gram	Kg	12.700
	Gas argon	200 Kg/cm2	Botol	582.000
	Gas portable		tabung	27.400
	Gasket Crankcase Cover 1	T115FSEC Jupiter Z1	Buah	17.000
	Gasket Crankcase Cover 2	T115FSEC Jupiter Z1	Buah	41.000
	Gasket, clutch cover	11482B22J00N000 Gasket, Clutch Cover Suzuki Young Star Original	unit	21.000
	Gasket, crankcase cover 1	5D9-E5461-10 Gasket, Crankcase Cover 2 Yamaha Jupiter Z1 Original	unit	38.000
	Gasket, cylinder	11241B22J00N000 Gasket, Cylinder Young Star Original	unit	7.000
	Gasket, cylinder head cover	11173B22J00N000, Gasket, Cylinder Head Cover Suzuki Young Star Original	unit	29.000
	Gasket, magneto cover	11483B22J00N000 Gasket, Magneto Cover Suzuki Young Star Original	unit	16.000
	GEAR SET	PULSAR 180 UG3 (Ukuran 428)	Unit	218.000
	Green bean arabica		kg	118.000
	Green bean robusta		kg	75.000
	Gula Aren		kg	30.000
	Gula halus		kg	27.000
	Gula Pasir		kg	17.000
	Gunting	Gunting KENKO SC-848N/ ukuran besar	buah	22.000
	Gunting potong	Amara	pak	25.000
	Gunting rambut		buah	137.000
	Gunting sasak		buah	137.000
	Hair Dryer	Hair Dryer, 1.5 m Power Cord, 2 Flexible Speed Settings, 400W	Buah	180.000
	Hair tonic	Cair kemasan 100 ml	buah	25.000
	Hairspray	Mayon Kemasan 250 ml	buah	60.000
	Hak Kait utk rok	Massag	Lusin	7.000
	Hand sanitizer cair	Hand Sanitizer Cair 4 Liter, Merek : Go Green	jerigen	174.000
	Handuk	Handuk keramas ukuran 30 x 40	Buah	19.000
	Hario Paper Filter		Pack	128.000
	Hazelnut Sirup		Botol	82.000
	IC 7812 + pendingin		set	11.000
	Impra Melamin Lack Topcoat Clear Dop		Kaleng	132.000
	Impra Melamin Lack Topcoat Clear Gloss		Kaleng	128.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN PENETAPAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Impra Melamin Sanding Sealer		Galon	122.000
	Impra Meuble Lack NC Clear DOF		Kaleng	133.000
	Impra Meuble Lack NC Clear Gloss		Kaleng	133.000
	Impra Meuble Lack NC Sanding Sealer		Kaleng	122.000
	Impra NYL Sanding Sealer		Kaleng	183.000
	Impra NYL Topcoat Doff		Kaleng	232.000
	Impra NYL Topcoat Gloss		Kaleng	183.000
	Impra Wood Stain Black		Kaleng	147.000
	Impra Wood Stain Candy Bown		Kaleng	147.000
	Impra Wood Stain Grey		Kaleng	147.000
	Impra Wood Stain Orange		Kaleng	147.000
	Impra Wood Stain Salak Brown		Kaleng	147.000
	Impra Wood Stain Walnut		Kaleng	147.000
	Injektor karburator cleaner	Pembersih Karburator Karbu & Injektor Aspira Carburetor & Injector Cleaner Astra Otoparts 500 ML, Merek : Aspira	unit	49.000
	Isi cutter	Kenko, besar, I 500	buah	7.000
	Isi Cutter	Kenko, besar, A500	buah	10.000
	Isi Cutter	kenko A 300	buah	8.000
	Isi staples	no.10 setara etona	box	31.000
	Isi tabung gas LPG	12 Kg	tabung	210.000
	Isolasi Biasa Besar	1/2 x 75	buah	6.000
	Isolasi Biasa Kecil	1/2 x 25	buah	3.000
	Isolasi Dobel Tip Besar	1''	buah	9.000
	Isolasi Dobel Tip Hijau	1"	buah	15.000
	Isolasi Dobel Tip Kecil	1/2"	buah	5.000
	Isolasi Panfix	1 x 72	buah	20.000
	Jahe		Kg	35.000
	Jahe	gajah	kg	36.000
	Jarum Mesin highspeed	DB, bungkus coklat	pack	25.000
	Jarum Obras high speed DC Bungkus cokelat		Pack	32.900
	Jarum penthul jepang	tajam, runcing	ons	112.000
	Jarum tangan, royal	Crown, Gold	pack	12.000
	Jepit bebek	Stainless	pak	27.000
	Jepit flower	Panjang pentol	buah	22.000
	Jepit ketam		buah	87.000
	Jepit lidi		Set	6.000
	Jeruk Minum		Kg	29.000
	Jeruk Nipis		Kg	17.000
	Kabel NYMHY 2 x 2.5		roll	865.000
	KABEL PENGHUBUNG (nyhy)	Kabel Listrik HYO 2x1,5 Hitam Serabut NYYHY Hitam Harga Permeter RZ	M	4.000
	Kaca belakang		buah	56.000
	Kaca Bening tebal 5 mm	SNI ISO 21690:2013	M2	192.000
	Kacang hijau kupas kulit		kg	37.000
	Kacang Tanah	kupas kulit	kg	37.000
	Kain 3, Polos	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 4, Motip	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 5, Motip	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 6, Motip	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 1, Polos	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 2, Polos	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 7, Motip	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain kaos	30 s , katun combed	M2	154.000
	Kain Kapas Tipis Jepang		Meter	9.000
	Kain kapas tipis, jepang	Berperekat, tipis	meter	7.000
	Kain keras tipis, jepang	Berperekat, tipis	meter	21.000
	Kain Lap		Buah	6.000
	Kain majun	kain perca	Kg	9.000
	Kain majun		Kg	12.000
	Kain Mori Batik	Primisima Mori Primissima Lebar 105 cm	M	33.000
	Kain Perca		Kg	31.000
	Kain polos	Warna hitam, katun combed	Kg	120.000
	Kain polos	Warna putih, katun combed	Kg	120.000
	Kain rib	100% katon bamboo	Kg	201.000
	Kain Sakila		Meter	58.000
	Kain Siki		Meter	76.000
	Kain Toyobo		Meter	47.000
	Kaliper rem depan	45250KYE902, Caliper Sub Assy R FR – Honda Verza Honda Original	unit	479.000
	Kalkulator	Setara citizen ct-912, 12 digit , memory, 2 power	buah	100.000
	Kampas Rem Belakang		Unit	35.000
	Kamus Inggris - Indonesia dan Indonesia - Inggris		Buah	198.000
	Kancing hias blus / 1 warna 10 dsn	diameter 2 cm,warna sesuai kain 2,3,4,5	Lusin	9.000
	Kantong Plastik Kresek	sedang	pack	15.000
	Kantung Plastik ukuran	18x24x04	pack	12.000
	Kaos	ukuran M, L ,XL	Buah	46.000
	Kaos	Katun , 30 s , warna hijau armi	Buah	50.000
	Kapas	Kemasan 35 gram	Buah	10.100
	Kapas	kapas potong	pak	9.000
	Kape gagang plastik		Dus	20.000
	Kapu Laga		Ons	21.000
	Kapur kain Pensil	putih,merah,biru,kuning	buah	4.000
	Kara / Santan pasta	bungkus segitiga	per bungkus	5.000
	Karet elastik	0,5 cm 36 yards, Sun Flower	roll	62.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN PENETAPAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Karet Elastik 3 cm		Roll	45.000
	Karet gelang biasa	Kemasan kg	buah	31.000
	Kasak mencuci	spon	buah	3.000
	Kawat bendrat BWG 14	Ø 2 mm	kg	25.000
	Kawat las argon	ukuran 2,4 mm isi 1 kg	Dus	93.000
	Kayu Manis		Pack	17.000
	Kecap Botol Besar		botol	25.000
	Keep/kain cukur		buah	62.000
	Keju Mozarella		kg	187.000
	Keju Kraft	165 gr	per bungkus	23.000
	Kelapa	tua	butir	10.000
	Kemiri	gelondongan	kg	72.000
	Kentang		kg	15.000
	Kertas	Folio garis isi 100 lembar	rim	70.000
	Kertas	SiDu Kertas HVS A3 70 gsm 297 x 420 mm	rim	122.000
	Kertas	Kertas Foto Glossy 230 gsm A4, 20 Sheet, 230 gsm Cast Coating, Glossy, Water Resistant , setara blueprint	pack	37.000
	Kertas	Kertas Sticker Glossy 120 gsm A4, 20 Sheet , 120 gsm Cast Coating, Glossy, Water Resistant, setara blueprint	pack	40.000
	Kertas	bc, ukuran f4 , isi 100 lembar , sampul , warna putih	pack	37.000
	Kertas	bc, ukuran f4 , isi 100 lembar , sampul , warna merah	pack	46.000
	Kertas	bc, ukuran f4 , isi 100 lembar , sampul , warna biru muda	pack	37.000
	Kertas alas muffin cup cake	isi 50 pcs,uk S diameter atas 6 cm, diameter bawah 5 cm, tinggi 4,5 cm	pack	50.000
	Kertas HVS Folio	70 gram isi 500 lembar	rim	80.000
	Kertas HVS Folio	80 gram isi 500 lembar	rim	90.000
	Kertas HVS Folio warna	70 gram isi 500 lembar	rim	95.000
	Kertas HVS Kwarto (A4)	70 gr isi 500 lembar	rim	75.000
	Kertas HVS Kwarto (A4)	80 gr isi 500 lembar	rim	78.000
	Kertas ivory	Kertas Ivory 350 gsm Ukuran Plano / 79 cm X 109 cm	Lembar	8.000
	Kertas karton	Plano , ukuran sedang	lembar	4.000
	Kertas karton	Tebal, yb 30	lembar	14.000
	Kertas lilin	isi 250 lbr	pack	44.000
	Kertas pilus	lembar	lembar	1.000
	Kertas plano	Warna putih , manila	lembar	3.000
	Kertas plano	Warna merah, manila	lembar	4.000
	Kertas plano	Warna htam , manila	lembar	4.000
	Kertas plano	buram	lembar	1.000
	Kertas Pola/Payung	Coklat	lembar	2.000
	Kertas warna	Warna biru , setara sinar dunia	rim	93.000
	Kertas warna	Warna pink , setara sinar dunia	rim	93.000
	Kertas warna	Warna kuning , setara sinar dunia	rim	93.000
	Ketumbar bubuk		kg	51.000
	Kit Amplifier	terlampir	set	249.000
	Kit tone control 4 Tr		set	91.000
	Klipper/mesin cukur		buah	311.000
	Knooking	besi , diameter 12 mm , U , O , stoper	Buah	50.000
	Kompor	Miyako Kompor Gas 1 Tungku KG 11C Warna Hitam Elegan KG-11C	Unit	193.000
	Kompor Batik (listrik)		Unit	218.000
	Kompresor Angin	SDP by Shark1/4HP Tangki 30L Engine Shark 5,5Hp	Unit	3.143.000
	Kopi luwak		gram	1.000
	Krimer fiber cream		kg	112.000
	Kuas cat	Eterna 2 Inchi	buah	21.000
	Kuas Eterna 2 "		Buah	17.000
	Kuas makanan	bulat	buah	11.000
	Kuas set	1 set isi 10 buah	Set	46.800
	Kunyit		kg	17.000
	Label	no. 125	pack	4.000
	Label	no. 103	pack	4.000
	Label	kertas label ukuran dvd, isi 50 lembar 2 sheet	pack	37.000
	Lada hitam		kg	146.000
	LAMPU NEON LED 15 WATT	T5 tube led 12w putih panjang 90cm neon	Unit	50.000
	Lem	Lem stick , besar , 16 gr , setara kenko	buah	8.000
	Lem	lem kayu , 400 gr	buah	19.000
	Lem Alteco		Buah	10.000
	Lem bulu mata		buah	12.000
	Lem Cair Tanggung		botol	6.000
	Lem Kayu		Buah	12.000
	Lem Kental Besar		botol	10.000
	Lem Kental Kecil		botol	4.000
	Lem Kental Tanggung		botol	6.000
	Lem meja sablon	print table adhesive	Kg	45.000
	Lem threebond	Threebond grey/gasket grey/lem gasket high temp 75 Gram	unit	28.000
	Lem threebond	Lem Gasket Threebond 1104 Eco 25gr Liquid	unit	13.000
	Lemon		kg	60.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN PENETAPAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Lengkuas		kg	17.000
	Lipstik	matte kemasan 13,5 gram latulipe	buah	62.000
	Lulur mangir	Kemasan 200 gram	Pcs	69.600
	Lychee		kaleng	37.000
	Mangkuk semir		buah	31.000
	Map	kancing , plastik warna putih	buah	5.000
	Margarin		kg	29.000
	Margarin		kg	47.000
	Margarin putih		kg	115.000
	Mascara	Kemasan 9 ml my darling	buah	24.000
	Maskara	My darling	Buah	26.600
	Masker Muka	Kemasan Tube 125 gram	buah	37.000
	Masker rambut	Go Street kemasan 500 gram	buah	122.000
	Massage badan	Cream Kemasan 900 gr pompia	buah	40.000
	Mata bor 1-10 mm		set	573.000
	Mata nenek	utk memasukkan benang ke mesin	set	6.000
	Materai		buah	10.000
	Meisis cokelat		kg	95.000
	Meisis warna warni		kg	362.000
	Meja Sablon	thailand, 4 palet	Buah	2.000.000
	Mentega		kg	149.000
	Merica Bubuk		kg	1.000
	Mika	GX2A uk 9,5x18x6 cm	pcs	22.000
	Minyak alat		buah	12.000
	Minyak Goreng	isi 1 liter	liter	35.000
	Minyak goreng padat	berat 1 kg	kg	29.000
	Minyak m3	minyak m3	Liter	44.000
	Minyak Mesin	Singer isi 1 liter	botol	56.000
	Minyak Pijat/oil massage	Kemasan 250 ml	Botol	38.000
	Minyak rem	Prestone DOT 3, 330 ML, Merek : Prestone	unit	36.000
	Minyak rem	Prestone DOT 3, 330 ML, Merek : Prestone	Botol	46.000
	Minyak wijen	195 ml	botol	62.000
	Monosodium glutamate	Bio miwon	ons	14.000
	Mouse	logitech, usb wireless	buah	180.000
	Mur Baut kecil 3 mm panjang 4 cm		gross	75.000
	Neutral goodwave	Goodware	buah	14.000
	Obat afdruk	Bremol Tex, botol besar , 1 kg	Botol	90.000
	Obat kriting goodwave	kemasan 120 ml	buah	16.000
	Obat luka bakar	Bioplacenton	buah	29.000
	Oli mesin motor	Shell AX7 1 Liter, Merk Shell	botol	75.000
	Oli mesin motor	Shell AX7 0.8 Liter, Merk Shell	botol	66.000
	Oli mesin motor	Shell AX7 1 Liter, Merk Shell	Botol	59.000
	Oli shockbreker	Jumbo Shock Absorber Oil/Oli Shock Absorber Jumbo 300ml/oli dongkrak	botol	27.000
	Ordner Folio		buah	26.000
	Pakaian Olahraga	Kaos lengan panjang, bahan kain katun	set	149.000
	Pakaian Praktek	Kemeja lengan pendek, katun drill	set	212.000
	Palm sugar		kg	116.000
	PANEL P10	Panel Modul LED P10 RGB Full outdoor Scan 1/8 FULL COLOR SMD	Set	98.000
	Paper filter V60 01		pack	93.000
	Paper filter V60 02		pack	106.000
	Paprika		kg	116.000
	Partikel 1,8x122x244		lembar	224.000
	PCB Lubang 10 x 22 cm		lembar	12.000
	PCB Polos 10 x 20 cm		lembar	9.000
	Pelarut tembaga feri clorida	kapasitas 180 gram	Per Bungkus	75.000
	Pelatihan Dasar CPNS		orang	5.260.000
	Pelatihan Fungsional		orang	5.000.000
	Pelatihan Kepemimpinan Administrator		orang	17.000.000
	Pelatihan Kepemimpinan Nasional		orang	22.945.000
	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas		orang	14.643.000
	Pelatihan Teknis dan Sosial Kultur		orang	4.500.000
	Pelembab sariayu	Sariayu	buah	14.000
	Pelembut Cake		botol	10.000
	Pematik gas		buah	32.000
	Pembelian domain .com		domain	197.000
	Pembelian hosting		Kali	41.000
	Pembersih	Kapasitan 150 ml, refreshing aromatickenangan mawar jeruk setara sariayu	buah	18.000
	Pemutih pakaian	setara bayclean	Buah	28.000
	Pen solder R. 48 40 watt GOOT		buah	44.000
	Pencil alis	Coklat dan hitam	buah	40.000
	Pendedel	Gagang plastik	buah	8.000
	Pengaris Komplit		Set	124.000
	Penggaris	50 cm, besi, setara kenko	buah	28.000
	Penggaris	50 cm , besi	buah	11.000
	Penggaris Besi		buah	11.000
	Penggaris Plastik	uk 100 cm	buah	48.000
	Penggaris Plastik	uk 30 cm	buah	4.000
	Penghapus	penghapus pensil, setara fabel castle	buah	3.000
	Penghapus Kertas	Ct-902, 12 meter	buah	12.000
	Penilaian Kompetensi	Eselon I dan II	orang	4.500.000
	Penilaian Kompetensi	Eselon III	orang	4.000.000
	Penilaian Kompetensi	Eselon IV	orang	3.800.000
	Penilaian Kompetensi	CAT Potensi	orang	200.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN PENETAPAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Peniti		pack	2.500
	Penjepit bulu mata	Stainless steel	Buah	21.500
	Pensil	2b , setara faber castle	buah	6.000
	Penyedap rasa	rasa ayam	Per Bungkus	1.000
	Penyedap rasa	Rasa Sapi	Per Bungkus	1.000
	Penyegar	Kapasitan 150 ml, refreshing aromatickenangan mawar jeruk setara sariayu	buah	18.000
	perlengkapan jahit komplit		Set	106.000
	Pewangi setrika	gold 318 ml	Botol	18.000
	Pewarna kain	Merah, biru, hitam , kuning	Botol	25.000
	Pewarna Naptol	Kemasan 50 gram	Pack	49.000
	Pipa hitam	1,5 inchi medium (tebal 2,3 mm)	Batang	339.000
	Pipa hitam	1 inchi medium (tebal 1,8 mm)	Batang	273.000
	Pipa hitam	3/4 inchi medium (tebal 1,6 mm)	Batang	224.000
	Pipa hitam	0,5 inch tebal 2 mm	Batang	148.000
	Pipe Fuel 1	T115FSEC Jupiter Z1	Buah	229.000
	Pisang	raja goreng	Per Sisir	37.000
	Pisau Cutter	Besar L-500	buah	27.000
	Pisau Cutter	Kecil K-200	buah	11.000
	Piston kit std	12100B22J00N0F0 Piston Kit STD Suzuki Young Star Original	unit	137.000
	Piston Ring Set	1DY-E1603-10 Piston Ring Set (STD) Yamaha Original	set	144.000
	Pita kertas	lebar 2 cm	Roll	7.600
	Pita meter/meterline	buterfly pj 1.5 meter	buah	3.000
	Plak Band Bening		buah	18.000
	Plak Band Kain Hitam		buah	24.000
	Plak Band Kertas		buah	18.000
	Plastik Mika isi 50 lembar	9,5 x18	pack	44.000
	Plastik OPP (roti lem) isi 100 lbr	13x17 cm	pack	9.000
	Plastik press	ukuran f4 , isi 100 sheet	pack	118.000
	Plastik risoles	uk 8x16 cm	pack	15.000
	Plastik segitiga		pack	44.000
	Plastisol	MRC , warna kuning , merah , biru , putih	Kg	200.000
	Plester luka	Hansaplast, isi 100 lmbr	box	37.000
	Plug Spark (NGK CR6HSA)	T115FSEC Jupiter Z1	Buah	29.000
	Pompa injeksi motor	2PH-E3907-00 Fuel Pump Comp. Yamaha X-Ride Original	unit	772.000
	Pompa injeksi motor	15100B22J00N000, PUMP ASSY, FUEL 1, Suzuki Satria Young Star Original	unit	1.101.000
	Post it	Warna warni	buah	7.000
	Potensio meter 50 K		buah	6.000
	Potensio meter Mono 100 K		buah	7.000
	Power Supply	PSU SPC 530w	Unit	68.000
	Puff bedak padat		Set	7.600
	Puff bedak tabur		Set	6.800
	Puff facial		buah	40.000
	Ragi instan	isi 4 bungkus	pack	20.000
	Ragi instan	kemasan 500 gr	pack	87.000
	Rakel Kain + Bingkai	-	Cm	4.000
	Rambut hairpiece		Set	5.000
	Razor		buah	31.000
	Rebonding step 1	Go Street kemasan 1 kg	buah	156.000
	Rebonding step 2	Go Street kemasan 1 kg	buah	75.000
	Regulator	Regulator Miyako	Unit	92.000
	Regulator gas co		Buah	260.000
	Regulator kompor gas	SNI	buah	189.000
	Rempah herbal	Rempah mandi sauna	Ons	19.000
	Resistor	1/4 watt @16 buah 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Ohm: 1k, 2k, 3k, 4k, 5k, 5k, 7k	buah	1.000
	Resleting warna sesuai kain 1	YKK 20 cm	Lusin	21.000
	Resleting jepang	panjang 40 cm, 2 warna,disesuaikan kain 6	buah	9.000
	Roast bean arabica nusantara		kg	311.000
	Roast bean arabica wine		gram	-
	Roast bean robusta nusantara		kg	168.000
	Roll Rambut Kecil	1 pak isi 6 pcs	buah	27.000
	Ruber	GL white	Kg	80.000
	Ruber	Gl warna	Kg	76.000
	Sabun colek		Buah	56.000
	Sabun Cuci colek	Setara Wings	kg	15.000
	Sabun mandi susu cair	kemasan 250 ml	Botol	20.900
	Sabun Tangan , anti bakteri	Sleek Handwash Lemon botol 500 Ml kemasan refill	buah	31.000
	Sampo 1 lilter	Shampo cair kemasan 1 liter	buah	62.000
	Saus tiram	270 ml	botol	29.000
	Screen	60 x 40, bingkai kayo monly	Buah	54.000
	Screen Kain + Bingkai	T 61/ 40x50 cm	Buah	75.000
	Scrub	Facial scrub 90 gram	buah	149.000
	Sedotan plastik boba steril		pack	37.000
	Sedotan plastik runcing kecil		pack	50.000
	Semir warna	Kemasan 100 gram	buah	37.000
	Semprotan		buah	37.000
	Sendok una		buah	40.000
	Serum rambut	onyx Kemasan botol 60 ml	Botol	47.400
	Sewa Gaun Pengantin	putra + putri	set	600.000
	Sewa Gedung		hari	1.000.000
	Sewa kamera		unit	1.245.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN PENETAPAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Sewa lighting		unit	1.245.000
	Sewa Penginapan	Kapasitas Per Kamar 4 orang	Hari	50.000
	Sewa Peralatan Barista Lengkap		set	500.000
	Sewa peralatan barista lengkap		unit	622.000
	Sewa peralatan elektronik rumah tangga	Magic com, setrika, mesin cuci, blender, mixer , hair dryer	Set	500.000
	Sewa Peralatan Pelatihan House Maid		hari	200.000
	Sewa Sound System	<1.000 watt	Unit	600.000
	Sewa Sound System	1.000 watt	Unit	1.500.000
	Sewa Sound System	3.000 watt	Unit	4.000.000
	Sewa Sound System	5.000 watt	Unit	7.000.000
	Sewa Sound System	10.000watt	Unit	15.000.000
	Shower Cap	Kemasan plastik warna	Pcs	12.700
	Sikat alat		buah	31.000
	Sikat badan		buah	50.000
	Sikat baja		buah	15.000
	Siku buku	besi siku buku , isi 100	pack	17.000
	Siku las magnet 3 inchi	Wipro	buah	75.000
	Silet	.	buah	4.000
	Sirup premium aneka rasa		botol	124.000
	Sisir besar dan kecil		set	31.000
	Sisir MB	MB Amara	buah	25.000
	Sisir semir		buah	37.000
	Sisir tulang sasak	Amara	buah	31.000
	Snalhacter Kertas		buah	2.000
	Snalhacter Plastik		buah	12.000
	Snelhetser	plastik (putih)	pack	32.000
	Soda kue		kg	146.000
	Soft Bred	Ibis Blue	kg	218.000
	Solasi bolak balik	2 inchi , bolak balik, setara nachi	Buah	14.000
	Solder 40 watt DEKKO		buah	87.000
	Sosis sapi	isi 24 biji berat 500 gr	pack	29.000
	Spatula Pengaduk Tinta Stainless Rubber / Plastisol / Cat 8 Inchi	panjang 33 cm , stainless rubber	Buah	56.000
	Spidol	Permanen , snowman, hitam , merah, biru	box	100.000
	Spidol	Whiteboard , snowman, hitam, merah, biru	box	112.000
	Spluit kue	lengkap isi 24 pcs, stainlestell	pack	66.000
	Sprayer	Tangan	Buah	15.000
	Sprite		botol	19.000
	Sprocket Cam Chain	T115FSEC Jupiter Z1	Buah	49.000
	Stabilo	Hijau merek stabillo	buah	5.000
	Standing pouch	STANDING POUCH ZIPLOCK CLEAR | PLASTIK KLIP ZIPPER ZIP LOCK MAKANAN - 18cm x 26cm	buah	2.000
	Stecker listrik 15 A		buah	18.000
	STEKER LISTRIK	Steker Arde Colokan Listrik	Unit	5.000
	Stopmap Kertas		buah	2.000
	Stopmap Plastik	Setara BIG	buah	11.000
	Straples	setara Kangaro Staples No. 10-1M	buah	11.000
	Straples besar	Joyko Staples HD-12A/13 Heavy Duty Stapler Besar Hekter Jilid	buah	187.000
	Strip plat	9 mm x 100 mm x 6 mtr	Batang	1.441.000
	Susu kental manis		kaleng	17.000
	Susu Powder	800 gr, full cream	kg	116.000
	Tatakan leher		buah	19.000
	Teakwood jati (1,2 m x 2,4 m)		Lembar	250.000
	Teh oplosan		paket	31.000
	Telur Ayam	Ras	kg	37.000
	Tenol Super 60/40 Ø 0.8		kg	367.000
	Tepung Beras Ketan		kg	19.000
	Tepung ketan		kg	19.000
	Tepung Maizena		kg	22.000
	Tepung Panir	kasar, warna kuning	kg	29.000
	Tepung Sagu		kg	32.000
	Tepung Tapioka/pati		kg	16.000
	Tepung Terigu	Segitiga biru	kg	15.000
	Tepung Terigu	Cakra	kg	17.000
	Thiner Duco		Galon	160.000
	Thiner Super		Kaleng	143.000
	Tinner super impala	5 liter	kaleng	168.000
	Tinta	original, L360 , black	botol	118.000
	Tinta	Epson L800 original (Black)	botol	193.000
	Tinta	Epson L800 original (Cyan)	botol	193.000
	Tinta	Epson L800 original (Light Cyan)	botol	193.000
	Tinta	Epson L800 original (Magenta)	botol	193.000
	Tinta	Epson L800 original (Light Magenta)	botol	193.000
	Tinta	Epson L800 original (Yellow)	botol	193.000
	Tinta	original L1800	botol	193.000
	Tinta	original, L360 , cian	botol	118.000
	Tinta	original, L360 , yellow	botol	118.000
	Tinta	original, L360 , magenta	botol	118.000
	Tisu	nice 250 sheet, 2 ply	buah	17.000
	Tomat	tua, merah	kg	15.000
	Tonic rambut	Kemasan 90 ml	Botol	50.600
	TOOL SET TOOL KIT	TOOL SET TOOL KIT KRISBOW 69PCS/ADVANCE MECHANICAL TOOL KIT 69PCS	Unit	3.037.000
	Toping coklat dan caramel		botol	31.000
	Transformator 1 A CT 15 V		buah	56.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN PENETAPAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Transistor @20 bh C 829, B 698, C945, D 467		buah	1.000
	Trigonal clip	isi10 box	pack	37.000
	Trimmer		buah	187.000
	Tungsten untuk besi	ukuran 2,0 mm	Buah	10.000
	Unit assy fuel pump/pompa injeksi	16700K03H01, Unit Assy Fuel Pump – Revo FI & Supra X 125 FI Honda Original	unit	587.000
	Valve exhaust	54P-E2121-00 Valve, Exhaust Yamaha Jupiter Z1 Original	unit	90.000
	Valve Intake	2PH-E2111-00 Valve, Intake Yamaha Original	unit	55.000
	Valve kit / klep set	12900B22J00NKIT Valve Kit Suzuki Young Star Original	unit	91.000
	Vanila Sirup		Botol	82.000
	Varian Esence/perasa	isi 55 ml, macam perasa	botol	11.000
	Water soda		botol	6.000
	WD 40	WD 40 333 ML	unit	85.000
	Webcam	Logitech C270 HD 720 P	Buah	367.000
	Whipped cream		pack	75.000
	Whipping Cream		Liter	105.000
	Wijen		kg	100.000
	Wire Harness Assy	T115FSEC Jupiter Z1	Buah	577.000
	Wood Filler Impra		Kaleng	73.000
	Wood Filler Water Base		Kaleng	47.000
	Wood stain water base		Kaleng	120.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi			
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi			
	Amplop	Putih ukuran 229 x 110 , 80 gsm , isi 100	Dos	33.000
	Amplop	Putih ukuran 152 x 90 , 80 gsm , isi 100	Dos	24.000
	Amplop	Putih ukuran 110 x 70 , 80 gsm , isi 100	Dos	14.000
	Amplop	Amplop undangan custom bermotif , isi 50	pack	11.000
	Amplop	Putih, 110 x 230 mm 80 Gsm , isi 100	box	28.000
	Biaya Kepesertaan		orang	10.000.000
	Binder clip 107		buah	9.000
	Binder clip 111		buah	9.000
	Bolpoint	0,7 mm	pack	72.000
	Bolpoint	0,28 , h-tech	pack	80.000
	Bolpoint	gel 0,5 , setara k1 kenko	pack	58.000
	Bolpoint Biasa		buah	4.000
	Bolpoint Gel		buah	11.000
	Cetak Piagam	Emboss Foil Emas	lembar	30.000
	Cutter	Kenko besar, I500	buah	21.000
	Fotokopi Tidak Warna	A4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna	F4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna	A3	lembar	1.200
	Fotokopi Tidak Warna	Memperkecil F4/ A4	lembar	600
	Fotokopi Tidak Warna	Bolak Balik Double A4	lembar	2.500
	Fotokopi Tidak Warna	Bolak Balik Double F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna	A4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna	F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna	A3	lembar	3.500
	Fotokopi Warna	A3+ Ivory	lembar	7.500
	Gunting	Gunting KENKO SC-848N/ ukuran besar	buah	22.000
	Isi cutter	Kenko, besar, I 500	buah	7.000
	Isi Cutter	Kenko, besar, A500	buah	10.000
	Isi Cutter	kenko A 300	buah	8.000
	Isi staples	no.10 setara etona	box	31.000
	Isolasi Biasa Besar	1/2 x 75	buah	6.000
	Isolasi Biasa Kecil	1/2 x 25	buah	3.000
	Isolasi Dobel Tip Besar	1''	buah	9.000
	Isolasi Dobel Tip Hijau	1"	buah	15.000
	Isolasi Dobel Tip Kecil	1/2"	buah	5.000
	Isolasi Panfix	1 x 72	buah	20.000
	Jam dinding		buah	62.500
	Kaos Lengan Panjang		buah	130.000
	Kaos Lengan Pendek		buah	100.000
	Kertas HVS Folio	70 gram isi 500 lembar	rim	80.000
	Kertas HVS Folio	80 gram isi 500 lembar	rim	90.000
	Kertas HVS Folio warna	70 gram isi 500 lembar	rim	95.000
	Kertas HVS Kwarto (A4)	70 gr isi 500 lembar	rim	75.000
	Kertas HVS Kwarto (A4)	80 gr isi 500 lembar	rim	78.000
	Kotak Makan		buah	60.000
	Lem Cair Tanggung		botol	6.000
	Lem Kental Besar		botol	10.000
	Lem Kental Kecil		botol	4.000
	Lem Kental Tanggung		botol	6.000
	Map	kancing , plastik warna putih	buah	5.000
	Materai		buah	10.000
	Mug		buah	60.000
	Ordner Folio		buah	26.000
	Payung		buah	200.000
	Penggaris	50 cm, besi, setara kenko	buah	28.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN PENETAPAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Penggaris	50 cm , besi	buah	11.000
	Penggaris Besi		buah	11.000
	Penggaris Plastik	uk 100 cm	buah	48.000
	Penggaris Plastik	uk 30 cm	buah	4.000
	Penghapus	penghapus pensil, setara fabel castle	buah	3.000
	Penghapus Kertas	Ct-902, 12 meter	buah	12.000
	Pensil	2b , setara faber castle	buah	6.000
	Pisau Cutter	Besar L-500	buah	27.000
	Pisau Cutter	Kecil K-200	buah	11.000
	Plak Band Bening		buah	18.000
	Plak Band Kain Hitam		buah	24.000
	Plak Band Kertas		buah	18.000
	Pouch		buah	90.000
	Sewa Gedung		hari	1.000.000
	Sewa Sound System	<1.000 watt	Unit	600.000
	Sewa Sound System	1.000 watt	Unit	1.500.000
	Sewa Sound System	3.000 watt	Unit	4.000.000
	Sewa Sound System	5.000 watt	Unit	7.000.000
	Sewa Sound System	10.000watt	Unit	15.000.000
	Snalhacter Kertas		buah	2.000
	Snalhacter Plastik		buah	12.000
	Snelhetser	plastik (putih)	pack	32.000
	Stopmap Kertas		buah	2.000
	Stopmap Plastik	Setara BIG	buah	11.000
	Straples	setara Kangaro Staples No. 10-1M	buah	11.000
	Tas Punggung		buah	150.000
	Topi		buah	200.000
	Tumbler		buah	129.900
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis			
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis			
	Amplop	Putih ukuran 229 x 110 , 80 gsm , isi 100	Dos	33.000
	Amplop	Putih ukuran 152 x 90 , 80 gsm , isi 100	Dos	24.000
	Amplop	Putih ukuran 110 x 70 , 80 gsm , isi 100	Dos	14.000
	Amplop	Amplop undangan custom bermotif , isi 50	pack	11.000
	Amplop	Putih, 110 x 230 mm 80 Gsm , isi 100	box	28.000
	Biaya Kepesertaan		orang	10.000.000
	Binder clip 107		buah	9.000
	Binder clip 111		buah	9.000
	Bolpoint	0,7 mm	pack	72.000
	Bolpoint	0,28 , h-tech	pack	80.000
	Bolpoint	gel 0,5 , setara k1 kenko	pack	58.000
	Bolpoint Biasa		buah	4.000
	Bolpoint Gel		buah	11.000
	Cetak Piagam	Emboss Foil Emas	lembar	30.000
	Cutter	Kenko besar, I500	buah	21.000
	Fotokopi Tidak Warna	A4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna	F4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna	A3	lembar	1.200
	Fotokopi Tidak Warna	Memperkecil F4/ A4	lembar	600
	Fotokopi Tidak Warna	Bolak Balik Double A4	lembar	2.500
	Fotokopi Tidak Warna	Bolak Balik Double F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna	A4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna	F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna	A3	lembar	3.500
	Fotokopi Warna	A3+ Ivory	lembar	7.500
	Gunting	Gunting KENKO SC-848N/ ukuran besar	buah	22.000
	Isi cutter	Kenko, besar, I 500	buah	7.000
	Isi Cutter	Kenko, besar, A500	buah	10.000
	Isi Cutter	kenko A 300	buah	8.000
	Isi staples	no.10 setara etona	box	31.000
	Isolasi Biasa Besar	1/2 x 75	buah	6.000
	Isolasi Biasa Kecil	1/2 x 25	buah	3.000
	Isolasi Dobel Tip Besar	1''	buah	9.000
	Isolasi Dobel Tip Hijau	1''	buah	15.000
	Isolasi Dobel Tip Kecil	1/2''	buah	5.000
	Isolasi Panfix	1 x 72	buah	20.000
	Kaos Lengan Panjang		buah	130.000
	Kaos Lengan Pendek		buah	100.000
	Kertas HVS Folio	70 gram isi 500 lembar	rim	80.000
	Kertas HVS Folio	80 gram isi 500 lembar	rim	90.000
	Kertas HVS Folio warna	70 gram isi 500 lembar	rim	95.000
	Kertas HVS Kwarto (A4)	70 gr isi 500 lembar	rim	75.000
	Kertas HVS Kwarto (A4)	80 gr isi 500 lembar	rim	78.000
	Lem Cair Tanggung		botol	6.000
	Lem Kental Besar		botol	10.000
	Lem Kental Kecil		botol	4.000
	Lem Kental Tanggung		botol	6.000
	Map	kancing , plastik warna putih	buah	5.000
	Materai		buah	10.000
	Mug		buah	60.000
	Ordner Folio		buah	26.000
	Payung		buah	70.000
	Penggaris	50 cm, besi, setara kenko	buah	28.000
	Penggaris	50 cm , besi	buah	11.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN PENETAPAN
1	*2*	*4*	*5*
5 1 02 02 12 0004	**Belanja Diklat Kepemimpinan**		
8 1 02 02 13 0004	**Beban Diklat Kepemimpinan**		
	Biaya Kepesertaan Diklat PIM	orang	35 000 000
	Uang Saku Selama Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator/Disetarakan	orang	10 000 000
	Uang Saku Selama Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas/Disetarakan	orang	7 500 000
	Uang Saku Selama Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama/Disetarakan	orang	14 500 000

BUPATI TEMANGGUNG,

BUPATI TEMANGGUNG

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA

STANDAR SATUAN HARGA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN, PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, tujuan dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

PENJELASAN DAN KETENTUAN

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang terdiri dari:
1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
   a. Satuan biaya uang harian;
   b. Satuan biaya uang representasi; dan
   c. Satuan biaya penginapan.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan;
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Indek harga yang tercantum dalam Peraturan Bupati sudah termasuk penghitungan pajak.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

   Satuan biaya honorarium dapat dijelaskan sebagai berikut:

   1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

   Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, meliputi:

   1.1.1. PPKD selaku BUD, PA, Kuasa BUD, dan KPA;
   1.1.2. PPTK;
   1.1.3. PPK-SKPD;
   1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
   1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

   Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap DPA–SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
c. kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum diberikan honorarium dengan ketentuan:
   1) Besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
   2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proposional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:.
   1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
   2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
   3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
   1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
   2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
   3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/ pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
   1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
   2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan

Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2 Honorarium pengadaan barang/jasa

1.2.1 Honorarium Pengadaan Barang/jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/ jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40%(empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa.

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan Panitia

1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
    1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
    2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honor Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/ atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

1.4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi I dengan kriteria telah menerima tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b. Klasifikasi II dengan kriteria telah menerima tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c. Klasifikasi III dengan kriteria telah menerima tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorrarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalan suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
   1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
   2) Antara satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
c. lulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*.

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/ buletin/ majalah/ website sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.10 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
   1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
   2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
   3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
   4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
   5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

b. dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.15 Lain-lain

1.14.1. Honorarium Non Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kontrak Daerah

Honorarium Non Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kontrak Daerah diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Apratur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan tugas berdasarkan keputusan pejabat berwenang dengan mengacu pada peraturan tentang upah minimum provinsi.

1.14.2. Uang Lembur

a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur minimal 2 (dua) jam, yang dilaksanakan diluar jam kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat berwenang;
b. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari standar yang ditetapkan;
c. Uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali dalam sehari.

1.14.3. Jaminan Kerja

Tenaga kerja yang telah bekerja minimal selama 6 (enam) bulan akan menerima upah kerja dan diberikan jaminan kerja sesuai dengan ketentuan sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari.

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c. pengumandahan (detasering);
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.

Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

1. Komponen Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
   a. Uang Harian;
   b. Biaya Penginapan;
   c. Biaya Transport; dan
   d. Uang Representasi
2. Biaya perjalanan dinas diberikan secara lumpsum dan at cost.
3. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
   Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarannya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.
   Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
4. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
5. Komponen biaya perjalanan dinas yang diberikan secara *at cost* atau biaya *riil* adalah:
   a. Biaya Penginapan sebagai batas tertinggi; dan
   b. Biaya transportasi sebagai estimasi yang meliputi:
      1) Biaya moda transportasi (tiket bis, keretaapi, kapal laut, pesawat dan moda transportasi lainnya)
      2) Retribusi dan pungutan yang sah di terminal, stasiun, bandara; dan
      3) Biaya taksi (termasuk moda transportasi lain di lokasi tujuan) untuk keperluan transportasi dari tempat kedudukan sampai bandara/pelabuhan/stasiun keberangkatan, dari bandara/pelabuhan/stasiun kedatangan sampai tempat

tujuan/hotel, dan sebaliknya (kepulangan).

6. Jika bukti pengeluaran *riil* biaya transport tidak dapat diperoleh, maka dapat diberikan berdasarkan pengeluaran *riil* yang dibuktikan dengan daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas dan diketahui oleh PPTK, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kewajaran.
7. Perhitungan uang harian dihitung sebesar jumlah hari perjalanan (n).
8. Perjalanan dinas menginap:
   a. Dengan kendaraan darat dihitung berdasarkan tanggal/jumlah hari kegiatan di tempat ditambah 1 (satu) hari sebelumnya dan 1 (satu) hari sesudahnya;
   b. Dengan pesawat terbang dan kapal laut dihitung sesuai tanggal tiket pergi pulang (PP) dan dapat ditambah paling banyak 1 (satu) hari sebelum atau 1 (satu) hari setelah kegiatan;
   c. Dalam hal melaksanakan kegiatan yang terjadwal sampai malam hari, dapat ditambah paling banyak 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan yang dibuktikan dengan jadwal kegiatan.
9. Perjalanan dinas tidak menginap dihitung berdasarkan tanggal kegiatan.
10. Ketentuan pemberian uang taksi adalah sebagai berikut:
    a. Diberikan untuk pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan sewa;
    b. Diberikan sebanyak 2 kali yaitu dari bandara/pelabuhan/stasiun ke tujuan (tempat kegiatan) dan sebaliknya, sesuai tarif di provinsi tujuan, Apabila lebih dari satu wilayah administrasi (Kabupaten/Kota) ditambah biaya taksi PP per wilayah.
11. Perhitungan biaya penginapan diberikan dengan ketentuan:
    a. Biaya Penginapan dihitung berdasarkan jumlah hari penginapan sesungguhnya (biaya *riil*/*at cost*) dalam fungsi batas tertinggi dengan jumlah sebanyak-banyaknya jumlah hari perjalanan dikurangi 1 (n-1);
    b. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) per hari dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
    c. Dalam hal biaya hotel/penginapan melebihi standar tarif, kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan biaya hotel/penginapan paling tinggi sesuai daftar standar tarif hotel/penginapan;
    d. Dalam hal biaya hotel/penginapan ditunjuk oleh penyelenggara kegiatan, tarif hotel yang melebihi standar diberikan sesuai tarif riil hotel yang bersangkutan;
    e. Perjalanan dinas untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang sama atau perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, dengan tarif sesuai tarif hotel/penginapan tersebut dengan tetap memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi;
    f. Nota/tagihan/bill dari hotel tempat menginap wajib dilampirkan dalam SPJ Perjalanan Dinas.
12. Perjalanan dinas menggunakan pesawat terbang diatur sebagai berikut
    a. Diutamakan untuk kegiatan yang mendesak atau selesai dalam waktu singkat sesuai jumlah hari kegiatan;
    b. Perhitungan berdasarkan biaya riil (*at cost*) dalam fungsi estimasi yang dibuktikan dengan tiket pesawat atau bukti pembayaran tiket.

13. Perjalanan Dinas menggunakan sewa kendaraan perhitungannya berdasarkan biaya riil (*at cost*) dalam fungsi batas tertinggi (kecuali untuk Bupati/Wakil Bupati) yang dibuktikan dengan bukti sewa kendaraan.
14. Satuan biaya sewa kendaraan diperuntukkan bagi:
    a. Bupati/Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan (sewa kendaraan dalam kota);
    b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien; dan
    c. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk BBM dan pengemudi.
15. Perjalanan dinas untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang sama atau perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), moda transportasi untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menggunakan moda transportasi yang sama, dengan tetap memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi.
16. Perjalanan Dinas Jarak Ibu Kota Kabupaten Temanggung ke Ibu kota Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan kendaraan dinas/pribadi mendapat BBM setinggi-tingginya kebutuhan dua setengah jarak tempuh ke tempat tujuan (1,25 x jarak Pergi Pulang) atau diberikan uang pengganti BBM dengan perhitungan sebagai berikut :
    a. Keluar Kabupaten Temanggung
        1) Menggunakan kendaraan dinas :
            a) Roda 4 (empat)/lebih, diberikan uang pengganti BBM per kilo meter sebesar12% dari harga BBM per liter
            b) Roda 3 (tiga)/2 (dua) diberikan uang pengganti BBM per kilo meter sebesar 5% dari harga BBM per liter
        2) Menggunakan kendaraan pribadi :
            a) Roda 4 (empat)/lebih, diberikan uang pengganti BBM per kilo meter sebesar 13% dari harga BBM per liter
            b) Roda 2 (dua) diberikan uang pengganti BBM per kilo meter sebesar 6% dari harga BBM per liter

    b. Dalam Kabupaten Temanggung
        a) Roda 4 (empat):
            1) Jarak 0 s/d 20 km (PP) 5 liter.
            2) Jarak >20 s/d 40 km (PP) 6 liter
            3) Jarak >40 s/d 60 km (PP) 8 liter.
            4) Jarak >60 s/d 80 km (PP) 10 liter.
            5) Jarak >80 km (PP) 12 liter.
        b) Roda 2 (dua):
            1) Jarak 0 s/d 40 km (PP) 2 liter.
            2) Jarak >40 s/d 60 km (PP) 3 liter
            3) Jarak >60 (PP) 4 liter.
17. Uang pengganti BBM bagi kendaraan dinas/pribadi yang digunakan untuk kepentingan dinas sebagaimana tersebut angka 16 dibebankan sebagai belanja BBM atau belanja perjalanan dinas dengan dilampiri :
    a. Kendaraan dinas, print out atau nota pembelian dari SPBU;
    b. Kendaraan pribadi, bukti tanda terima uang pengganti BBM yang ditandatangani oleh yang berhak menerima atau print out/nota pembelian dari SPBU.

18. Bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dengan kendaraan umum diberikan uang pengganti transport setara dengan uang pengganti BBM dengan kendaraan roda 2 (dua).
19. Pemberian BBM untuk operasional bagi pejabat pemegang kendaraan dinas diatur sebagai berikut :
    a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) diberikan BBM operasional 18 liter per minggu.
    b) Pejabat Administrator (Eselon IIIa) diberikan BBM opersional 15 liter per minggu.
20. Satuan biaya perjalanan dinas yang memasukkan komponen transport pergi pulang tidak dapat diberikan tambahan biaya BBM atau sebaliknya.
21. Biaya Perjalanan Dinas untuk CPNS, Pegawai Daerah, Pegawai Tidak tetap, Pegawai Kontrak dan sejenisnya, serta masyarakat bukan pegawai (termasuk istri/suami Bupati/Wakil Bupati) disetarakan dengan perjalanan dinas PNS Pejabat Pelaksana (Non Eselon).
22. Khusus bagi pelaksana perjalanan dinas yang oleh karena tugas dan fungsinya setiap hari harus melaksanakan perjalanan dinas (pengemudi dan caraka/kurir, dan tugas fungsi sejenis), maka besaran uang harian diatur sebagai berikut:
    a) Keluar daerah kabupaten luar provinsi Jateng & DIY, untuk pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Sekda paling tinggi Rp. 300.000,-/hari
    b) Keluar daerah kabupaten luar provinsi Jateng & DIY, paling tinggi Rp. 200.000,-/hari
    c) Keluar daerah kabupaten dalam provinsi Jateng DIY Pergi Pulang, untuk pengemudi Bupati/ Wakil Bupati/Sekda paling tinggi Rp. 250.000,-/hari
    d) Keluar daerah kabupaten dalam provinsi Jateng & DIY < 100 km pergi pulang, untuk pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Sekda paling tinggi Rp. 50.000,-/hari
    e) Keluar daerah kabupaten dalam provinsi Jateng DIY Pergi Pulang, paling tinggi Rp. 150.000,-/hari
    f) Keluar daerah kabupaten < 100 Km Pergi Pulang, paling tinggi Rp. 50.000,-/hari.
23. Uang representasi yang diberikan dalam rangka perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dibayarkan setiap hari secara lumpsum.
24. Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, ASN di Inspektorat tidak mendapatkan uang harian/transport lokal.

25. Jarak Kota Kabupaten Temanggung Ke Kota Kecamatan, Ke Kab/Kota Dalam Provinsi Jawa Tengah, dan Ke Kab/Kota Di Luar Provinsi Jawa Tengah.

a) Jarak Dari Kota Kabupaten Temanggung Ke Kota Kecamatan

NO	KECAMATAN	JARAK (KM)
1	Kecamatan Temanggung	0
2	Kecamatan Kranggan	4
3	Kecamatan Tlogomulyo	5
4	Kecamatan Bulu	6
5	Kecamatan Kedu	6
6	Kecamatan Kandangan	8
7	Kecamatan Tembarak	8
8	Kecamatan Parakan	12
9	Kecamatan Selopampang	14
10	Kecamatan Kaloran	15
11	Kecamatan Pringsurat	16
12	Kecamatan Bansari	18
13	Kecamatan Ngadirejo	19
14	Kecamatan Gemawang	20
15	Kecamatan Kledung	22
16	Kecamatan Jumo	24
17	Kecamatan Candiroto	28
18	Kecamatan Wonoboyo	33
19	Kecamatan Bejen	34
20	Kecamatan Tretep	40

Sumber: Badan Pusat Statistik

b) Jarak Dari Kota Kabupaten Temanggung Ke Kab/Kota Dalam Provinsi Jawa Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)
1	Cilacap	174
2	Purwokerto	134
3	Purbalingga	114
4	Banjarnegara	69
5	Kebumen	85
6	Wonosobo	39
7	Purworejo	66
8	Magelang	23
9	Kendal	79
10	Batang	170
11	Pekalongan	177
12	Pemalang	206
13	Tegal	242
14	Brebes	253
15	Mungkid	36
16	Semarang	77
17	Demak	103
18	Kudus	128
19	Pati	152
20	Jepara	147
21	Rembang	188
22	Blora	242
23	Purwodadi	124
24	Salatiga	52
25	Klaten	96
26	Surakarta	132
27	Karanganyar	145
28	Sragen	159
29	Sukoharjo	143
30	Wonogiri	163
31	Boyolali	152
32	Ungaran	50

Sumber: Badan Pusat Statistik

c) Jarak Dari Kota Kabupaten Temanggung Ke Kab/Kota Di Luar Provinsi Jawa Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)
1	Bandung	376
2	Bangkalan	400
3	Banyuwangi	597
4	Blitar	315
5	Bogor	499
6	Bojonegoro	249
7	Cianjur	444
8	Cirebon	284
9	Gresik	343
10	Indramayu	303
11	Jakarta	488
12	Jember	577
13	Jombang	288
14	Kediri	278
15	Lumajang	450
16	Madiun	210
17	Malang	394
18	Mojokerto	313
19	Nganjuk	239
20	Pamekasan	469
21	Pasuruan	368
22	Pacitan	180
23	Ponorogo	211
24	Probolinggo	407
25	Serang	568
26	Sidoarjo	354
27	Situbondo	579
28	Sukabumi	470
29	Sumenep	536
30	Surabaya	357
31	Tangerang	515
32	Tasikmalaya	279
33	Tuban	289
34	Yogyakarta	68

Sumber: google maps

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KOTA

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket half day disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
   1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
   2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday,* dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3 2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dikelompokkan sebagai berikut:

4.1. Kendaraan dinas pejabat

4.2. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)
   a. Pick Up
   b. Minibus
   c. Double Gardan

4.3. Kendaraan Operasional Bus
   a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil
   b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang
   c. Roda 6 dan/atau Bus Besar

4.4. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)
   a. Operasional
   b. Lapangan

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA

STANDAR SATUAN HARGA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PENJELASAN DAN KETENTUAN

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas;
   a. Satuan biaya tiket pesawat;
   b. Satuan biaya taksi;
   c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way)*;
3. Satuan biaya paket konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

Indek harga yang tercantum dalam Peraturan Bupati sudah termasuk penghitungan pajak.

I. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran, yang diatur sebagai berikut:

Diutamakan untuk kegiatan yang mendesak atau selesai dalam waktu singkat

sesuai jumlah hari kegiatan;

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dapat melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan
   1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
   2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan
   1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
   2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

3. Dalam ha1 lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
4. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
   1. Perjalanan Dinas menggunakan sewa kendaraan perhitungannya berdasarkan biaya riil (*at cost*) dalam fungsi batas tertinggi (kecuali untuk Bupati/Wakil Bupati) yang dibuktikan dengan bukti sewa kendaraan.
   2. Satuan biaya sewa kendaraan diperuntukkan bagi:
      a) Bupati/Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan (sewa kendaraan dalam kota);
      b) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien; dan
      c) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk BBM dan pengemudi.
5. Perjalanan dinas untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang sama atau perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), moda transportasi untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menggunakan moda transportasi yang sama, dengan tetap memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi.
6. Satuan Biaya transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi Semarang ke Kabupaten Temanggung

   Satuan biaya transportasi darat dari kota Semarang ke Kabupaten Temanggung (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di kota Semarang ke tempat tujuan di Kabupaten Temanggung atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

7. Satuan Biaya transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten Temanggung (one Way)

   Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten Temanggung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten Temanggung atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

III. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dari kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

a. rapat koordinasi tingkat kepala desa, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dialokasikan untuk:

gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau

gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *orerhaul.*

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan saran kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

4. Untuk kegiatan pemeliharaan (gedung, kendaraan, dan sarana kantor), yang masuk dalam komponen penghitungannya adalah jasa tenaga, sedangkan untuk suku cadang mengambil dari barang yang ada dalam lampiran SSH.

5. Dalam analisa ASB dan HSPK terdapat penghitungan profit dan over headmax 15% dengan rincian sebagai berikut:

OVERHEAD	PROFIT
2 %	13%
Rician:	
1 Biaya kontrak,	
2. Biaya Administrasi/Pelaporan;	
3 Biaya Pengaturan lalu lintas,	
4 Biaya Keamanan lokasi pekerjaan dan peralatan,	
5. Biaya mobilisasi peralatan dan pekerja.	

BUPATI TEMANGGUNG,

BUPATI TEMANGGUNG

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA

A. Pernyataan tanggung jawab penggunaan satuan biaya yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja.

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH

.....

.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran, menyatakan bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam kegiatan .....tidak tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor.....Tahun 2025 tentang Analisa Standar Belanja.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (sebagaimana terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....

Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa
Pejabat Pengguna Anggaran

Materai
Rp 10.000,00

.....

.....

NIP. .....

B. Pernyataan tanggung jawab penggunaan satuan biaya melebihi satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja.

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH

.....

.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran, menyatakan bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam kegiatan .....dimana harga pasar melebihi harga satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor.....Tahun 2025 tentang Analisa Standar Belanja.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan *(sebagaimana terlampir)*.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....

Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa
Pejabat Pengguna Anggaran

Materai
Rp 10.000,00

.....

.....

NIP. .....

C Daftar Pengeluaran Riil Dalam Hal Tidak Diperoleh Bukti Pengeluaran Riil (*At Cost*)

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PERANGKAT DAERAH
....
. .....

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor ....tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1 Biaya transport pegawai yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi.

NO	URAIAN	JUMLAH
1.		
2.		
3.		
4.	dst.	
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, ...

Mengetahui/Menyetujui:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

....
NIP. ....

Pelaksana SPPD,

..... .
NIP. . .....

BUPATI TEMANGGUNG,

BUPATI TEMANGGUNG

AGUS SETYAWAN